積算内訳書

１．業務名

業務名	令和7年度　三和地区外地質調査業務
履行場所	福島県いわき市好間町大利字西田～同市三和町合戸字入藪　地内

２．業務内容

１）事務所名　　磐城国道事務所　調査課

２）履行期間　　178 日間　　自　令和　7年 6月16日

至　令和　7年12月10日

３）設計説明

本業務は、一般国道４９号好間三和防災事業の一環として、福島県いわき市好間町大利字西田～同市三和町合戸字入藪地内において、地質調査を行うものである。

４）業務内容

地質調査　　1式

解析等調査　1式

積算内訳書

業務名	令和7年度　三和地区外地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査	式	1	6,693,506	
直接調査費	式	1	4,013,420	
機械ボーリング	式	1	2,450,200	土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm　26 m 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm　45 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,156,900	標準貫入試験 礫混じり土砂　26 回 標準貫入試験 軟岩　45 回
総合解析	式	1	288,320	解析等調査　1 式
電子成果品作成費	式	1	108,000	電子成果品作成費　1 式
検定費等	式	1	10,000	検定費等　5 本
間接調査費	式	1	2,680,086	
運搬費	式	1	1,427,440	運搬費　1 式
準備費	式	1	313,950	準備及び跡片付け　1 式 調査孔閉塞　1 式
仮設費	式	1	825,000	足場仮設

積算内訳書

業務名	令和7年度　三和地区外地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				1　式
旅費交通費	式	1	85,673	旅費（率計上・宿泊無） 1　式
施工管理費	式	1	28,023	施工管理費 1　式
直接調査費＋間接調査費	式	1	6,693,506	
間接費	式	1	4,636,494	
諸経費	式	1	4,636,494	
一般調査業務費	式	1	11,330,000	
解析等調査	式	1	964,584	
直接業務費	式	1	964,584	
解析等調査	式	1	964,584	解析等調査 1　式
共通	式	1	299,600	
共通	式	1	299,600	
打合せ等	式	1	299,600	打合せ 1　式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,264,184	
その他原価	式	1	680,763	
一般管理費等	式	1	1,045,053	
解析等調査業務費	式	1	2,990,000	

積算内訳書

業務名	令和7年度　三和地区外地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	解析等調査業務費

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
調査業務価格	式	1	14,320,000	