積算内訳書

１．業務名

業務名	令和7年度　新地地区測量業務
履行場所	福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺～新地町小川　地内

２．業務内容

１）事務所名

２）履行期間　　142 日間　　自　令和　7年 7月10日
至　令和　7年11月28日

３）設計説明

本業務は、磐城国道管内の新地地区において道路及び構造物の設計に必要な地形測量及び路線測量を行うものである。

４）業務内容

○基準点測量　1式
○水準測量　　1式
○地形測量　　1式
○応用測量　　1式

積算内訳書

業務名	令和7年度　新地地区測量業務	業 種	測量業務
		項 目	基準点測量

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
基準点測量	式	1	976,528	
基準点測量	式	1	932,520	
３級基準点測量	式	1	427,400	３級基準点測量 2 点 永久標識設置あり,伐採含まない 基準点設置 2 点 地上埋設(上面舗装)
４級基準点測量	式	1	505,120	４級基準点測量 14 点 永久標識設置なし,伐採含まない
水準測量	式	1	44,008	
４級水準測量	式	1	44,008	４級水準測量観測（レベル等による ）0.8 km
地形測量	式	1	1,123,003	
現地測量	式	1	1,123,003	
現地測量	式	1	1,123,003	現地測量（作業計画） 1 業務 現地測量 (0.05)1 (km2)式
応用測量	式	1	3,564,330	
路線測量	式	1	3,564,330	
路線測量	式	1	3,564,330	作業計画 1 業務 現地踏査

積算内訳書

業務名	令和7年度　新地地区測量業務	業 種	測量業務
		項 目	応用測量

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				0.8 km 線形決定 0.8 km 中心線測量 0.8 km 仮ＢＭ設置測量 0.8 km 縦断測量 0.8 km 横断測量 0.8 km 用地幅杭設置測量 0.8 km
共通	式	1	265,450	
共通	式	1	265,450	
打合せ等	式	1	265,450	打合せ 1 式
直接経費	式	1	279,705	
直接経費	式	1	279,705	
旅費交通費	式	1	29,266	旅費（率計上・宿泊無） 1 式
安全費	式	1	151,439	安全費 1 式
電子成果品作成費	式	1	99,000	電子成果品作成費 1 式
技術管理費	式	1	63,960	
技術管理費	式	1	63,960	

積算内訳書

業務名	令和7年度　新地地区測量業務	業 種	測量業務
		項 目	技術管理費

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
成果検定費等	式	1	63,960	成果検定費 1　式
直接測量費	式	1	6,272,976	
間接測量費	式	1	4,807,024	
諸経費	式	1	4,807,024	
測量業務価格	式	1	11,080,000	