（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月２６日
契約業者名	（株）東コンサルタント
契約業者の住所	福島県いわき市平字正内町１０１
業務の名称	新地地区測量業務
業務場所	福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺～新地町小川地内 福島県いわき市平下神谷地内
業種区分	測量
業務概要 （変更した内容について記述する）	・３級基準点測量　Ｎ＝　２点 ・基準点設置（屋上埋設）　Ｎ＝　２点 ・４級基準点測量　Ｎ＝１４点 ・現地測量　Ａ＝０．０５ｋｍ2 ・路線測量（国道部） 作業計画　Ｎ＝１式 現地踏査　Ｌ＝０．８２ｋｍ 線形決定　Ｌ＝０．８２ｋｍ 中心線測量　Ｌ＝０．８２ｋｍ 仮ＢＭ設置測量　Ｌ＝２．４７ｋｍ 縦断測量　Ｌ＝０．８２ｋｍ 横断測量　Ｌ＝０．７０ｋｍ ・路線測量（神谷地区） 用地幅杭設置測量　Ｌ＝０．２３ｋｍ ・路線測量（町道部） 現地踏査　Ｌ＝０．１６ｋｍ 線形決定　Ｌ＝０．１６ｋｍ 中心線測量　Ｌ＝０．１６ｋｍ 縦断測量　Ｌ＝０．１６ｋｍ 横断測量　Ｌ＝０．１６ｋｍ
履行期間（自）	令和　７年　７月１０日
履行期間（至）	令和　８年　３月１９日
変更前の契約金額	８，７３４，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，５０７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１０，２４１，０００円（税込み）
変更理由	・「仮ＢＭ設置測量」において近傍の一等水準点を使用したが、測地成果2024へのパラメータ変換後の値を用いたところ、精度を超過したことから、他の水準点を使用して観測する必要が生じ延長が増となった。