積算内訳書

１．業務名

業務名	令和7年度　好間三和地区地質調査業務
履行場所	福島県いわき市好間町北好間字堂平～同市三和町合戸字入藪地内

２．業務内容

１）事務所名　　磐城国道事務所　調査課

２）履行期間　　279 日間　　自　令和　8年 3月13日

至　令和　8年12月16日

３）設計説明

本業務は、一般国道49号好間三和防災事業の一環として、福島県いわき市好間町北好間字堂平～同市三和町合戸入藪地内において、地質調査を行うものである。

４）業務内容

積算内訳書

業務名	令和7年度　好間三和地区地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査	式	1	19,537,044	
直接調査費	式	1	14,408,530	
機械ボーリング	式	1	7,858,320	土質ボーリング(オールコアボーリング) 12 m 粘性土・シルト,50m以下,水平,φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 10 m 砂・砂質土,50m以下,鉛直下方,φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 9 m 砂・砂質土,50m以下,水平,φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 3 m 礫混じり土砂,50m以下,水平,φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 3 m 玉石混じり土砂,50m以下,水平,φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 3 m 固結シルト・固結粘土,50m以下,水平,φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 50 m 軟岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 39 m 軟岩,50m以下,水平,φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 18 m 中硬岩,50m以下,水平,φ66mm

積算内訳書

業務名	令和7年度　好間三和地区地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 18 m 硬岩,50m以下,水平,φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 9 m 破砕帯,50m以下,水平,φ66mm
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,070,000	標準貫入試験 10 回 砂・砂質土 標準貫入試験 50 回 軟岩
総合解析	式	1	288,320	解析等調査 1 式
物理探査	式	1	4,881,488	弾性波探査 (0.98)1 (km)式 発破法 弾性波探査 (1.14)1 (km)式 発破法
電子成果品作成費	式	1	300,402	電子成果品作成費 1 式 電子成果品作成費（弾性波探査） 1 式
検定費等	式	1	10,000	検定費等 5 本
間接調査費	式	1	5,128,514	
運搬費	式	1	2,392,337	運搬費 1 式 運搬費 1 式

積算内訳書

業務名	令和7年度　好間三和地区地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
準備費	式	1	1,790,260	準備及び跡片付け 1 式 調査孔閉塞 1 式 現場準備跡片づけ（弾性波探査） (0.98)1 (km)式 発破法 現場準備跡片づけ（弾性波探査） (1.14)1 (km)式 発破法
仮設費	式	1	537,000	足場仮設 1 式
旅費交通費	式	1	308,128	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
施工管理費	式	1	100,789	施工管理費 1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	19,537,044	
間接費	式	1	12,292,956	
諸経費	式	1	12,292,956	
一般調査業務費	式	1	31,830,000	
解析等調査	式	1	5,374,790	
直接業務費	式	1	5,374,790	
解析等調査	式	1	1,415,784	計画準備 1 業務 解析等調査 1 式

積算内訳書

業務名	令和7年度　好間三和地区地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	解析等調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
物理探査	式	1	3,959,006	弾性波探査 (0.98)1　(km)式 弾性波探査 (1.14)1　(km)式
共通	式	1	299,600	
共通	式	1	299,600	
打合せ等	式	1	299,600	打合せ 1　式
直接原価（その他原価除く）	式	1	5,674,390	
その他原価	式	1	3,055,659	
一般管理費等	式	1	4,699,951	
解析等調査業務費	式	1	13,430,000	
調査業務価格	式	1	45,260,000	