積算内訳書

１．業務名

業務名	好間地区外地質調査業務
履行場所	福島県いわき市好間町北好間字猪ノ鼻～同市三和町合戸字入藪　地内

２．業務内容

１）事務所名　　磐城国道事務所　調査課

２）履行期間　　138 日間　　自　令和　8年 8月 3日
至　令和　8年12月18日

３）設計説明

本業務は、国道４９号好間三和防災事業の一環として、福島県いわき市好間町北好間字猪ノ鼻～同市三和町合戸字入藪 地内において、地質調査を行うものである。

４）業務内容

・機械ボーリング　１式
・サウンディング及び原位置試験　１式
・解析等調査　１式

積算内訳書

業務名	好間地区外地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査	式	1	9,229,694	
直接調査費	式	1	5,858,180	
機械ボーリング	式	1	3,256,900	土質ボーリング(オールコアボーリング) 13 m 粘性土・シルト,50m以下,鉛直下方,φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 22 m 砂・砂質土,50m以下,鉛直下方,φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 65 m 軟岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,103,880	標準貫入試験 13 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 22 回 砂・砂質土 標準貫入試験 65 回 軟岩 スクリューウエイト貫入試験 60 m
総合解析	式	1	358,400	解析等調査 1 式
電子成果品作成費	式	1	125,000	電子成果品作成費 1 式
検定費等	式	1	14,000	検定費等 7 本
間接調査費	式	1	3,371,514	

積算内訳書

業務名	好間地区外地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	1,402,580	運搬費 1 式 運搬費 1 式 運搬費 1 式
準備費	式	1	396,960	準備及び跡片付け 1 式 調査孔閉塞 1 式
仮設費	式	1	1,406,000	足場仮設 1 式
旅費交通費	式	1	125,065	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
施工管理費	式	1	40,909	施工管理費 1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	9,229,694	
間接費	式	1	6,210,306	
諸経費	式	1	6,210,306	
一般調査業務費	式	1	15,440,000	
解析等調査	式	1	1,641,780	
直接業務費	式	1	1,641,780	
解析等調査	式	1	1,641,780	計画準備 1 業務 解析等調査

積算内訳書

業務名	好間地区外地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	解析等調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				1 式
共通	式	1	453,460	
共通	式	1	453,460	
打合せ等	式	1	313,800	打合せ 1 式
公開用成果品作成	式	1	139,660	公開用成果品作成 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	2,095,240	
その他原価	式	1	1,128,286	
一般管理費等	式	1	1,726,474	
解析等調査業務費	式	1	4,950,000	
調査業務価格	式	1	20,390,000	