設 計 書

磐城国道事務所空調設備更新作業

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	摘要
資材費		式	1	
室内機	天井埋込形　4方向吹き出し	台	12	事務所庁舎3F
室内機	床置形	台	4	事務所庁舎4F
室外機		台	2	事務所庁舎屋上
防振架台		台	2	事務所庁舎屋上
設置工事費		式	1	
既存室内機・室外機撤去 （産廃処分費・撤去・運搬含む）		式	1	
新規室内機・室外機搬入据付 （防振架台据付・運搬・養生含む）		式	1	
空調配管工事 （部材費・気密試験費含む）		式	1	
フロン回収作業 （フロン破壊処理、証明書発行含む）		式	1	
冷媒ガス充填・冷媒ガス配管洗浄費		式	1	
試運転調整		式	1	
電気設備関係作業		式	1	
諸経費		式	1	
消費税相当額				
合計				