# 積算内訳書

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | 令和7～8年度 相馬地区6号維持補修工事【令和7年度】 |
| 工事地名 | 福島県南相馬市小高区大字下浦～相馬郡新地町大字埒木崎　地内 |

２．工事内容

１）　事務所名　　磐城国道事務所　　管理課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　730日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和7～8年度 相馬地区6号維持補修工事【令和7年度】 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路維持 | 式 | 1 | 36,931,718 | | | |
| 巡視･巡回工 | 式 | 1 | 9,238,108 | | | |
| 道路巡回工 | 式 | 1 | 9,083,248 | 通常巡回<br>A；<br>通常巡回<br>B；<br>通常巡回経費 | 130<br><br>53<br><br>1 | 回<br><br>回<br><br>式 |
| 異常時巡回工 | 式 | 1 | 154,860 | 異常時巡回<br>ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込) 昼間；<br>異常時巡回<br>ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込) 夜間； | 1<br><br>1 | 式<br><br>式 |
| 舗装工 | 式 | 1 | 2,719,250 | | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 | 式 | 1 | 2,719,250 | ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ<br>再生密粒度As(13T) 1t未満/日；<br>ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ<br>再生密粒度As(13T) 1t以上2t未満/日；<br>ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ<br>再生密粒度As(13T) 2t以上5t未満/日；<br>ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ<br>再生密粒度As(13T) 5t以上20t未満/日； | 5<br><br>5<br><br>20<br><br>10<br> | t<br><br>t<br><br>t<br><br>t<br> |
| 除草工 | 式 | 1 | 6,879,350 | | | |
| 道路除草工 | 式 | 1 | 6,879,350 | 道路除草(複合)<br>機械除草(肩掛式) 集草 飛散防護:有；<br>道路除草(複合)<br>機械除草(肩掛式) 集草･積込運搬 飛散防護:有<br>；<br>除草処分 | 20,000<br><br>30,000<br><br>15 | m2<br><br>m2<br><br>t |
| 応急処理工 | 式 | 1 | 10,625,810 | | | |
| | | | | | | |

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和7～8年度 相馬地区6号維持補修工事【令和7年度】 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 応急処理作業工 | 式 | 1 | 10,625,810 | 応急作業 | 1 | 式 |
| 仮設工 | 式 | 1 | 7,469,200 | | | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 7,469,200 | 交通誘導警備員<br>A 昼間勤務；<br>交通誘導警備員<br>A 夜間勤務；<br>交通誘導警備員<br>B 昼間勤務；<br>交通誘導警備員<br>B 夜間勤務； | 200<br><br>10<br><br>200<br><br>10 | 人日<br><br>人日<br><br>人日<br><br>人日 |
| 道路修繕 | 式 | 1 | 21,385,173 | | | |
| 舗装工 | 式 | 1 | 21,165,312 | | | |
| 路面切削工 | 式 | 1 | 2,624,328 | 路面切削<br>全面切削6cm以下(4000m2超え) 段差すりつけ撤去作業無； | 5,740 | m2 |
| 舗装打換え工 | 式 | 1 | 3,387,764 | 舗装版切断<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下；<br>舗装版破砕<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cmを超え40cm以下；<br>上層路盤<br>再生As安定処理 仕上り厚100mm；<br>基層<br>再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満；<br>表層<br>密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満； | 1<br><br>240<br><br>240<br><br>240<br><br>240 | 式<br><br>m2<br><br>m2<br><br>m2<br><br>m2 |
| 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 | 式 | 1 | 981,160 | 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ<br>切削深さ7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm； | 380 | m2 |

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和7～8年度 相馬地区6号維持補修工事【令和7年度】 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 | 式 | 1 | 14,172,060 | 表層(車道・路肩部)<br>密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超； | 5,740 | m2 |
| 区画線工 | 式 | 1 | 219,861 | | | |
| 区画線工 | 式 | 1 | 219,861 | ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線<br>ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温； | 1,530 | m |
| 雪寒 | 式 | 1 | 3,586,740 | | | |
| 除雪工 | 式 | 1 | 3,586,740 | | | |
| 一般除雪工 | 式 | 1 | 169,340 | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ<br>機械番号05-2221 昼間 (8時～17時) 4.0m級 AB SB 貸与； | 1 | 時間 |
| | | | | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ<br>機械番号05-2221 昼間 (17時～20時) 4.0m級 AB SB 貸与； | 1 | 時間 |
| | | | | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ<br>機械番号05-2221 夜間 (20時～5時) 4.0m級 AB SB 貸与； | 5 | 時間 |
| | | | | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ<br>機械番号05-2221 夜間 (5時～8時) 4.0m級 AB SB 貸与； | 2 | 時間 |
| 凍結防止工 | 式 | 1 | 1,353,400 | 凍結防止剤散布<br>機械番号22-2272 昼間 (8時～17時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与； | 5 | 時間 |
| | | | | 凍結防止剤散布<br>機械番号22-2272 昼間 (17時～20時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与； | 5 | 時間 |
| | | | | 凍結防止剤散布<br>機械番号22-2272 夜間 (20時～5時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与； | 20 | 時間 |
| | | | | 凍結防止剤散布<br>機械番号22-2272 夜間 (5時～8時) 3t級 4×4 | 10 | 時間 |

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和7～8年度 相馬地区6号維持補修工事【令和7年度】 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | （乾式）ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与；<br>凍結防止剤散布<br>機械番号22-2270 昼間（8時～17時）3t級 4×4（乾式）ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与；<br>凍結防止剤散布<br>機械番号22-2270 昼間（17時～20時）3t級 4×4（乾式）ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与；<br>凍結防止剤散布<br>機械番号22-2270 夜間（20時～5時）3t級 4×4（乾式）ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与；<br>凍結防止剤散布<br>機械番号22-2270 夜間（5時～8時）3t級 4×4（乾式）ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与； | 5<br>5<br>20<br>10 | 時間<br>時間<br>時間<br>時間 |
| 歩道除雪工 | 式 | 1 | 577,700 | ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機<br>機械番号BY-R04 153 昼間（8時～17時）7KW(9PS)級 0.7m級 貸与；<br>ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機<br>機械番号BY-R04 153 昼間（17時～20時）7KW(9PS)級 0.7m級 貸与；<br>ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機<br>機械番号BY-R04 153 夜間（20時～5時）7KW(9PS)級 0.7m級 貸与；<br>ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機<br>機械番号BY-R04 153 夜間（5時～8時）7KW(9PS)級 0.7m級 貸与； | 5<br>5<br>20<br>10 | 時間<br>時間<br>時間<br>時間 |
| 除雪応急作業工 | 式 | 1 | 1,486,300 | 応急作業 | 1 | 式 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 61,903,631 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 8,674,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 8,674,000 | | | |
| | | | | | | |

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和7～8年度 相馬地区6号維持補修工事【令和7年度】 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　　別　　内　　訳 |
|---|---|---|---|---|
| 純工事費 | 式 | 1 | 70,577,631 | |
| 　現場管理費 | 式 | 1 | 36,316,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 106,893,631 | |
| 　一般管理費等 | 式 | 1 | 18,156,369 | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 125,050,000 | |

# 積算内訳書

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | 令和7～8年度 相馬地区6号維持補修工事【令和8年度】 |
| 工事地名 | 福島県南相馬市小高区大字下浦～相馬郡新地町大字埒木崎　地内 |

２．工事内容

１）　事務所名　　磐城国道事務所　　管理課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　730日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和7～8年度 相馬地区6号維持補修工事【令和8年度】 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路維持 | 式 | 1 | 36,906,438 | | | |
| 巡視･巡回工 | 式 | 1 | 9,212,828 | | | |
| 道路巡回工 | 式 | 1 | 9,057,968 | 通常巡回<br>A；<br>通常巡回<br>B；<br>通常巡回経費 | 130<br><br>52<br><br>1 | 回<br><br>回<br><br>式 |
| 異常時巡回工 | 式 | 1 | 154,860 | 異常時巡回<br>ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込) 昼間；<br>異常時巡回<br>ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込) 夜間； | 1<br><br>1 | 式<br><br>式 |
| 舗装工 | 式 | 1 | 2,719,250 | | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 | 式 | 1 | 2,719,250 | ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ<br>再生密粒度As(13T) 1t未満/日；<br>ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ<br>再生密粒度As(13T) 1t以上2t未満/日；<br>ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ<br>再生密粒度As(13T) 2t以上5t未満/日；<br>ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ<br>再生密粒度As(13T) 5t以上20t未満/日； | 5<br><br>5<br><br>20<br><br>10<br> | t<br><br>t<br><br>t<br><br>t<br> |
| 除草工 | 式 | 1 | 6,879,350 | | | |
| 道路除草工 | 式 | 1 | 6,879,350 | 道路除草(複合)<br>機械除草(肩掛式) 集草 飛散防護:有；<br>道路除草(複合)<br>機械除草(肩掛式) 集草･積込運搬 飛散防護:有<br>；<br>除草処分 | 20,000<br><br>30,000<br><br>15 | m2<br><br>m2<br><br>t |
| 応急処理工 | 式 | 1 | 10,625,810 | | | |
| | | | | | | |

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和7～8年度 相馬地区6号維持補修工事【令和8年度】 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 応急処理作業工 | 式 | 1 | 10,625,810 | 応急作業 | 1 | 式 |
| 仮設工 | 式 | 1 | 7,469,200 | | | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 7,469,200 | 交通誘導警備員<br>A 昼間勤務；<br>交通誘導警備員<br>A 夜間勤務；<br>交通誘導警備員<br>B 昼間勤務；<br>交通誘導警備員<br>B 夜間勤務； | 200<br><br>10<br><br>200<br><br>10 | 人日<br><br>人日<br><br>人日<br><br>人日 |
| 道路修繕 | 式 | 1 | 21,385,173 | | | |
| 舗装工 | 式 | 1 | 21,165,312 | | | |
| 路面切削工 | 式 | 1 | 2,624,328 | 路面切削<br>全面切削6cm以下(4000m2超え) 段差すりつけ撤去作業無； | 5,740 | m2 |
| 舗装打換え工 | 式 | 1 | 3,387,764 | 舗装版切断<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下；<br>舗装版破砕<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cmを超え40cm以下；<br>上層路盤<br>再生As安定処理 仕上り厚100mm；<br>基層<br>再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満；<br>表層<br>密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満； | 1<br><br>240<br><br>240<br><br>240<br><br>240 | 式<br><br>m2<br><br>m2<br><br>m2<br><br>m2 |
| 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 | 式 | 1 | 981,160 | 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ<br>切削深さ7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm； | 380 | m2 |

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和7～8年度 相馬地区6号維持補修工事【令和8年度】 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 | 式 | 1 | 14,172,060 | 表層(車道・路肩部)<br>密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超； | 5,740 | m2 |
| 区画線工 | 式 | 1 | 219,861 | | | |
| 区画線工 | 式 | 1 | 219,861 | ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線<br>ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温； | 1,530 | m |
| 雪寒 | 式 | 1 | 3,586,740 | | | |
| 除雪工 | 式 | 1 | 3,586,740 | | | |
| 一般除雪工 | 式 | 1 | 169,340 | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ<br>機械番号05-2221 昼間 (8時～17時) 4.0m級 AB SB 貸与； | 1 | 時間 |
| | | | | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ<br>機械番号05-2221 昼間 (17時～20時) 4.0m級 AB SB 貸与； | 1 | 時間 |
| | | | | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ<br>機械番号05-2221 夜間 (20時～5時) 4.0m級 AB SB 貸与； | 5 | 時間 |
| | | | | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ<br>機械番号05-2221 夜間 (5時～8時) 4.0m級 AB SB 貸与； | 2 | 時間 |
| 凍結防止工 | 式 | 1 | 1,353,400 | 凍結防止剤散布<br>機械番号22-2272 昼間 (8時～17時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与； | 5 | 時間 |
| | | | | 凍結防止剤散布<br>機械番号22-2272 昼間 (17時～20時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与； | 5 | 時間 |
| | | | | 凍結防止剤散布<br>機械番号22-2272 夜間 (20時～5時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与； | 20 | 時間 |
| | | | | 凍結防止剤散布<br>機械番号22-2272 夜間 (5時～8時) 3t級 4×4 | 10 | 時間 |

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和7～8年度 相馬地区6号維持補修工事【令和8年度】 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | （乾式）ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与；<br>凍結防止剤散布<br>機械番号22-2270 昼間（8時～17時）3t級 4×4（乾式）ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与；<br>凍結防止剤散布<br>機械番号22-2270 昼間（17時～20時）3t級 4×4（乾式）ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与；<br>凍結防止剤散布<br>機械番号22-2270 夜間（20時～5時）3t級 4×4（乾式）ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与；<br>凍結防止剤散布<br>機械番号22-2270 夜間（5時～8時）3t級 4×4（乾式）ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与； | 5<br>5<br>20<br>10 | 時間<br>時間<br>時間<br>時間 |
| 歩道除雪工 | 式 | 1 | 577,700 | ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機<br>機械番号BY-R04 153 昼間（8時～17時）7KW(9PS)級 0.7m級 貸与；<br>ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機<br>機械番号BY-R04 153 昼間（17時～20時）7KW(9PS)級 0.7m級 貸与；<br>ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機<br>機械番号BY-R04 153 夜間（20時～5時）7KW(9PS)級 0.7m級 貸与；<br>ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機<br>機械番号BY-R04 153 夜間（5時～8時）7KW(9PS)級 0.7m級 貸与； | 5<br>5<br>20<br>10 | 時間<br>時間<br>時間<br>時間 |
| 除雪応急作業工 | 式 | 1 | 1,486,300 | 応急作業 | 1 | 式 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 61,878,351 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 8,728,800 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 58,800 | | | |
| | | | | | | |

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和7～8年度 相馬地区6号維持補修工事【令和8年度】 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 |
|---|---|---|---|---|
| 技術管理費 | 式 | 1 | 58,800 | 道路工事施設帳票作成費　1　式 |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 8,670,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 70,607,151 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 36,331,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 106,938,151 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 18,161,849 | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 125,100,000 | |