積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7～8年度　いわき地区49号維持補修工事【令和7年度】
工事地名	福島県いわき市常磐上矢田町～三和町上三坂　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　磐城国道事務所　　管理課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　730日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　いわき地区49号維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	36,491,358			
巡視･巡回工	式	1	5,001,028			
道路巡回工	式	1	4,719,128	通常巡回 A； 通常巡回 B； 通常巡回経費	130 53 1	回 回 式
異常時巡回工	式	1	281,900	異常時巡回 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)昼間； 異常時巡回 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)夜間；	1 1	式 式
舗装工	式	1	3,291,800			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	3,291,800	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 再生密粒度As(13T) 1t未満/日； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 再生密粒度As(13T) 1t以上2ｔ未満/日； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 再生密粒度As(13T) 2t以上5ｔ未満/日； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 再生密粒度As(13T) 5t以上20ｔ未満/日；	10 15 5 5 	t t t t
除草工	式	1	2,814,350			
道路除草工	式	1	2,814,350	道路除草(複合) 機械除草(肩掛式) 集草 飛散防護：有； 道路除草(複合) 機械除草(肩掛式) 集草･積込運搬飛散防護：有 ； 除草処分	12,000 8,000 15	m2 m2 t
応急処理工	式	1	16,872,780			

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　いわき地区49号維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
応急処理作業工	式	1	16,872,780	応急作業	1	式
仮設工	式	1	8,511,400			
交通管理工	式	1	8,511,400	交通誘導警備員 A 昼間勤務； 交通誘導警備員 A 夜間勤務； 交通誘導警備員 B 昼間勤務； 交通誘導警備員 B 夜間勤務；	230 10 230 10	人日 人日 人日 人日
道路修繕	式	1	16,928,268			
舗装工	式	1	16,775,946			
路面切削工	式	1	2,164,400	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無；	4,000	m2
舗装打換え工	式	1	2,717,146	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cmを超え40cm以下； 上層路盤 再生As安定処理 仕上り厚100mm； 基層 再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満； 表層 密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満；	1 192 192 192 192	式 m2 m2 m2 m2
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	2,078,400	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 切削深さ7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm；	800	m2

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　いわき地区49号維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	9,816,000	表層(車道・路肩部) 密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；	4,000	m2
区画線工	式	1	152,322			
区画線工	式	1	152,322	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温；	1,060	m
雪寒	式	1	8,819,140			
除雪工	式	1	8,819,140			
一般除雪工	式	1	1,819,100	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 機械番号05-2224 昼間(8時～17時) 4.0m級 AT AB SB 貸与；	5	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 機械番号05-2224 昼間(17時～20時) 4.0m級 AT AB SB 貸与；	5	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 機械番号05-2224 夜間(20時～5時) 4.0m級 AT AB SB 貸与；	15	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 機械番号05-2224 夜間(5時～8時) 4.0m級 AT A B SB 貸与；	10	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 機械番号11-2228 昼間(8時～17時) 4.0m級 AT AB SB 貸与；	5	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 機械番号11-2228 昼間(17時～20時) 4.0m級 AT AB SB 貸与；	5	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 機械番号11-2228 夜間(20時～5時) 4.0m級 AT AB SB 貸与；	15	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 機械番号11-2228 夜間(5時～8時) 4.0m級 AT A	10	時間

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　いわき地区49号維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				B SB 貸与； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 機械番号R01-2235 昼間(8時～17時)　4.3m級 ﾜﾝﾏﾝｷｬﾌﾞ SB AT 貸与； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 機械番号R01-2235 昼間(17時～20時)　4.3m級 ﾜﾝﾏﾝｷｬﾌﾞ SB AT 貸与； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 機械番号R01-2235 夜間(20時～5時)　4.3m級 ﾜﾝﾏﾝｷｬﾌﾞ SB AT 貸与； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 機械番号R01-2235 夜間(5時～8時)　4.3m級 ﾜﾝﾏﾝｷｬﾌﾞ SB AT 貸与；	5 5 15 10	時間 時間 時間 時間
凍結防止工	式	1	3,469,200	凍結防止剤散布 機械番号23-2276 昼間(8時～17時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与； 凍結防止剤散布 機械番号23-2276 昼間(17時～20時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与； 凍結防止剤散布 機械番号23-2276 夜間(20時～5時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与； 凍結防止剤散布 機械番号23-2276 夜間(5時～8時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与； 凍結防止剤散布 機械番号21-1256 昼間(8時～17時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与； 凍結防止剤散布 機械番号21-1256 昼間(17時～20時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与； 凍結防止剤散布 機械番号21-1256 夜間(20時～5時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与；	20 10 40 30 20 10 40	時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　いわき地区49号維持補修工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				凍結防止剤散布　30　時間 機械番号21-1256 夜間(5時～8時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与；
除雪応急作業工	式	1	3,530,840	応急作業　1　式
直接工事費	式	1	62,238,766	
共通仮設費	式	1	9,026,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,026,000	
純工事費	式	1	71,264,766	
現場管理費	式	1	38,169,000	
工事原価	式	1	109,433,766	
一般管理費等	式	1	18,536,234	
工事価格	式	1	127,970,000	

積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7～8年度　いわき地区49号維持補修工事【令和8年度】
工事地名	福島県いわき市常磐上矢田町～三和町上三坂　地内

２．工事内容

１）	事務所名	磐城国道事務所	管理課
２）	主 工 種	道路維持工事	
３）	工　　期	730日間	自　令和 7年 4月 1日
			至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　いわき地区49号維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	36,478,718			
巡視･巡回工	式	1	4,988,388			
道路巡回工	式	1	4,706,488	通常巡回 A； 通常巡回 B； 通常巡回経費	130 52 1	回 回 式
異常時巡回工	式	1	281,900	異常時巡回 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)昼間； 異常時巡回 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)夜間；	1 1	式 式
舗装工	式	1	3,291,800			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	3,291,800	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 再生密粒度As(13T) 1t未満/日； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 再生密粒度As(13T) 1t以上2ｔ未満/日； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 再生密粒度As(13T) 2t以上5ｔ未満/日； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 再生密粒度As(13T) 5t以上20ｔ未満/日；	10 15 5 5 	t t t t
除草工	式	1	2,814,350			
道路除草工	式	1	2,814,350	道路除草(複合) 機械除草(肩掛式) 集草 飛散防護：有； 道路除草(複合) 機械除草(肩掛式) 集草･積込運搬飛散防護：有 ； 除草処分	12,000 8,000 15	m2 m2 t
応急処理工	式	1	16,872,780			

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　いわき地区49号維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
応急処理作業工	式	1	16,872,780	応急作業	1	式
仮設工	式	1	8,511,400			
交通管理工	式	1	8,511,400	交通誘導警備員 A 昼間勤務； 交通誘導警備員 A 夜間勤務； 交通誘導警備員 B 昼間勤務； 交通誘導警備員 B 夜間勤務；	230 10 230 10	人日 人日 人日 人日
道路修繕	式	1	16,928,268			
舗装工	式	1	16,775,946			
路面切削工	式	1	2,164,400	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無；	4,000	m2
舗装打換え工	式	1	2,717,146	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cmを超え40cm以下； 上層路盤 再生As安定処理 仕上り厚100mm； 基層 再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満； 表層 密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満；	1 192 192 192 192	式 m2 m2 m2 m2
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	2,078,400	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 切削深さ7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm；	800	m2

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　いわき地区49号維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	9,816,000	表層(車道・路肩部) 密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；	4,000	m2
区画線工	式	1	152,322			
区画線工	式	1	152,322	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温；	1,060	m
雪寒	式	1	8,819,140			
除雪工	式	1	8,819,140			
一般除雪工	式	1	1,819,100	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 機械番号05-2224 昼間(8時～17時) 4.0m級 AT AB SB 貸与；	5	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 機械番号05-2224 昼間(17時～20時) 4.0m級 AT AB SB 貸与；	5	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 機械番号05-2224 夜間(20時～5時) 4.0m級 AT AB SB 貸与；	15	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 機械番号05-2224 夜間(5時～8時) 4.0m級 AT A B SB 貸与；	10	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 機械番号11-2228 昼間(8時～17時) 4.0m級 AT AB SB 貸与；	5	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 機械番号11-2228 昼間(17時～20時) 4.0m級 AT AB SB 貸与；	5	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 機械番号11-2228 夜間(20時～5時) 4.0m級 AT AB SB 貸与；	15	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 機械番号11-2228 夜間(5時～8時) 4.0m級 AT A	10	時間

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　いわき地区49号維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				B SB 貸与； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 機械番号R01-2235 昼間(8時～17時)　4.3m級 ﾜﾝﾏﾝｷｬﾌﾞ SB AT 貸与； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 機械番号R01-2235 昼間(17時～20時)　4.3m級 ﾜﾝﾏﾝｷｬﾌﾞ SB AT 貸与； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 機械番号R01-2235 夜間(20時～5時)　4.3m級 ﾜﾝﾏﾝｷｬﾌﾞ SB AT 貸与； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 機械番号R01-2235 夜間(5時～8時)　4.3m級 ﾜﾝﾏﾝｷｬﾌﾞ SB AT 貸与；	5 5 15 10	時間 時間 時間 時間
凍結防止工	式	1	3,469,200	凍結防止剤散布 機械番号23-2276 昼間(8時～17時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与； 凍結防止剤散布 機械番号23-2276 昼間(17時～20時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与； 凍結防止剤散布 機械番号23-2276 夜間(20時～5時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与； 凍結防止剤散布 機械番号23-2276 夜間(5時～8時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与； 凍結防止剤散布 機械番号21-1256 昼間(8時～17時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与； 凍結防止剤散布 機械番号21-1256 昼間(17時～20時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与； 凍結防止剤散布 機械番号21-1256 夜間(20時～5時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与；	20 10 40 30 20 10 40	時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　いわき地区49号維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				凍結防止剤散布 機械番号21-1256 夜間(5時～8時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ 2.5m3 ATG 貸与 ;	30	時間
除雪応急作業工	式	1	3,530,840	応急作業	1	式
直接工事費	式	1	62,226,126			
共通仮設費	式	1	9,082,800			
共通仮設費	式	1	58,800			
技術管理費	式	1	58,800	道路工事施設帳票作成費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	9,024,000			
純工事費	式	1	71,308,926			
現場管理費	式	1	38,191,000			
工事原価	式	1	109,499,926			
一般管理費等	式	1	18,540,074			
工事価格	式	1	128,040,000			