積算内訳書

１．工事名

工事名	令和７年度　平管内道路照明等維持補修工事
工事地名	茨城県北茨城市平潟町～福島県いわき市久之浜町末続　地内 福島県いわき市常磐上矢田町～三和町上三坂　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　磐城国道事務所　　管理課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 8年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度　平管内道路照明等維持補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
電気設備	式	1	17,411,993			
道路照明維持補修工	式	1	13,662,283			
道路照明維持工	式	1	9,375,959	灯具取替 一般道路部 LED道路照明器具　KCE100-2； ﾗﾝﾌﾟ取替 一般道路部 NHT180L； ﾗﾝﾌﾟ取替 一般道路部 NHT220L； ﾗﾝﾌﾟ取替 蛍光灯 FLR-40； ﾗﾝﾌﾟ取替 蛍光灯 FHF-32； ﾗﾝﾌﾟ取替 ﾄﾝﾈﾙ部 NHT110L； ﾗﾝﾌﾟ取替 ﾄﾝﾈﾙ部 NHT180L； 安定器取替 一般道路部 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯用 一般型 200V 180W 高力率1灯； 安定器取替 一般道路部 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯用 一般型 200V 220W 高力率1灯； 自動点滅器取替 ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式 100V 10A； 自動点滅器取替 ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式 200V 10A； 不点灯等調査 電工2名 普通作業員1名 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 85km/回； 不具合調査 電工2名 普通作業員1名 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 85km/回；	44 4 2 4 5 7 6 2 3 1 5 6 6 	台 個 個 個 個 個 個 個 個 回 回
道路照明修繕工	式	1	2,079,990	道路照明灯設置(架空引込200V) LED[KCE100-2]直線1灯ﾍﾞｰｽ型/点滅器有/ﾀｰﾐﾅﾙｷ	2	基

積算内訳書

工事名	令和７年度　平管内道路照明等維持補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾔｯﾌﾟ ;		
				照明灯基礎設置	1	基
				φ500mm 1,700mm ;		
				道路照明灯撤去	4	基
				GL8～12m 質量350kg以下 ;		
				補修作業	1	式
作業車移動費	式	1	2,206,334	作業車移動費	3,217	km
				電工2名 普通作業員1名 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動]移動		
				速度(30km/h) ;		
				作業車移動費	2,160	km
				電工2名 普通作業員1名 ﾄﾗｯｸ[普通型]2t積 移		
				動速度(30km/h) ;		
				高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ]移動費	947	km
				ﾊﾞｹｯﾄ型 12m×200kg×2名(特殊運転手含む) 移		
				動速度(30km/h) ;		
光ｹｰﾌﾞﾙ維持修繕工	式	1	2,824,420			
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工	式	1	2,824,420	光地中配線	100	m
				SM100C ;		
				光地中配線撤去	100	m
				SM100C ;		
				光地中配線撤去	5,500	m
				SM160C ;		
				光地中配線撤去	4,900	m
				DSF20C+SM4C ;		
				光架空配線撤去	5	径間
				SM100C ;		
				光架空配線撤去	5	径間
				DSF20C+SM4C ;		
				光ｹｰﾌﾞﾙ接続	2	箇所
				SM100C【直線120Cｸﾛｰｼﾞｬ含】 ;		
				光ｹｰﾌﾞﾙ接続	2	箇所
				DSF20C+SM4C【直線120Cｸﾛｰｼﾞｬ含】 ;		
				光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験	2	方向

積算内訳書

工事名	令和７年度　平管内道路照明等維持補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				SM100C； 光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験 DSF20C+SM4C； 光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験 SM100C； 光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験 DSF20C+SM4C；	2 1 1	方向 対向 対向
仮設工	式	1	925,290			
交通管理工	式	1	925,290	交通誘導警備員 A 昼間勤務； 交通誘導警備員 B 昼間勤務；	28 25	人日 人日
直接工事費	式	1	17,411,993			
共通仮設費	式	1	4,101,800			
共通仮設費	式	1	58,800			
技術管理費	式	1	58,800	道路工事施設帳票作成費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,043,000			
純工事費	式	1	21,513,793			
現場管理費	式	1	13,172,000			
工事原価	式	1	34,685,793			
一般管理費等	式	1	6,734,207			
工事価格	式	1	41,420,000			