積算内訳書

１．工事名

工事名	令和７年度　原町管内道路照明等維持補修工事
工事地名	福島県双葉郡広野町大字夕筋～相馬郡新地町大字埒木崎　地内

２．工事内容

１）	事務所名	磐城国道事務所	管理課
２）	主 工 種	道路維持工事	
３）	工　　期	365日間	自　令和 7年 4月 1日
			至　令和 8年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度　原町管内道路照明等維持補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
電気設備	式	1	17,137,166			
道路照明維持補修工	式	1	15,773,086			
道路照明維持工	式	1	13,085,803	灯具取替 一般道路部 LED道路照明器具　KCE100-2； 灯具取替 一般道路部 LED道路照明器具　KCE70-2； ﾗﾝﾌﾟ取替 一般道路部 NHF180L； ﾗﾝﾌﾟ取替 一般道路部 NHF220L； ﾗﾝﾌﾟ取替 一般道路部 NHT220L； ﾗﾝﾌﾟ取替 蛍光灯 FLR-40； ﾗﾝﾌﾟ取替 蛍光灯 FL-20； ﾗﾝﾌﾟ取替 信号機用電球 TS-100； 安定器取替 一般道路部 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯用 一般型 200V 180W 高力率1灯； 安定器取替 一般道路部 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯用 一般型 200V 220W 高力率1灯； 自動点滅器取替 ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式 100V 10A； 自動点滅器取替 ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式 200V 10A； 不点灯等調査 電工2名 普通作業員1名 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 86km/回； 不具合調査 電工2名 普通作業員1名 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 86km/回；	50 15 2 1 3 6 6 1 2 4 3 11 6 7 	台 台 個 個 個 個 個 個 個 個 回 回

積算内訳書

工事名	令和７年度　原町管内道路照明等維持補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路照明修繕工	式	1	1,519,380	道路照明灯設置(架空線引込200V) LED[KCE100-2]直線1灯ﾍﾞｰｽ型/点滅器有/ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ ;	1	基
				照明灯基礎設置 φ500mm 1,700mm ;	1	基
				道路照明灯撤去 GL8～12m 質量350kg以下 ;	1	基
				補修作業	1	式
作業車移動費	式	1	1,167,903	作業車移動費 電工2名 普通作業員1名 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動]移動速度(30km/h) ;	1,909	km
				作業車移動費 電工2名 普通作業員1名 ﾄﾗｯｸ[普通型]2t積 移動速度(30km/h) ;	717	km
				高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ]移動費 ﾊﾞｹｯﾄ型 12m×200kg×2名(特殊運転手含む) 移動速度(30km/h) ;	782	km
光ｹｰﾌﾞﾙ維持修繕工	式	1	1,114,660			
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工	式	1	1,114,660	光地中配線 SM100C ;	100	m
				光地中配線撤去 SM100C ;	100	m
				光地中配線撤去 DSF20C+SM4C ;	100	m
				光架空配線撤去 SM100C ;	5	径間
				光架空配線撤去 DSF20C+SM4C ;	5	径間
				光ｹｰﾌﾞﾙ接続 SM100C【直線100C ｸﾛｰｼﾞｬ含】 ;	2	箇所
				光ｹｰﾌﾞﾙ接続 DSF20C+SM4C【直線40C ｸﾛｰｼﾞｬ含】 ;	2	箇所
				光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験	2	方向

積算内訳書

工事名	令和７年度　原町管内道路照明等維持補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				SM100C； 光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験 DSF20C+SM4C； 光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験 SM100C； 光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験 DSF20C+SM4C；	2 1 1	方向 対向 対向
仮設工	式	1	249,420			
交通管理工	式	1	249,420	交通誘導警備員 A 昼間勤務； 交通誘導警備員 B 昼間勤務；	9 5	人日 人日
直接工事費	式	1	17,137,166			
共通仮設費	式	1	4,062,800			
共通仮設費	式	1	58,800			
技術管理費	式	1	58,800	道路工事施設帳票作成費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,004,000			
純工事費	式	1	21,199,966			
現場管理費	式	1	13,008,000			
工事原価	式	1	34,207,966			
一般管理費等	式	1	6,652,034			
工事価格	式	1	40,860,000			