積算内訳書

１．工事名

工事名	令和７年度 原町管内植栽維持工事
工事地名	福島県双葉郡広野町大字夕筋～相馬郡新地町大字埒木崎　地内

２．工事内容

１）	事務所名	磐城国道事務所	管理課
２）	主 工 種	道路維持工事	
３）	工　　期	304日間	自　令和 7年 5月 7日
			至　令和 8年 3月 6日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度 原町管内植栽維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	16,279,066			
植栽維持工	式	1	12,024,936			
樹木･芝生管理工	式	1	12,004,011	樹木せん定 高木 せん定 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島；	1,750	本
				樹木せん定 高木 せん定 冬期 幹周30cm未満 環境緑地帯；	2	本
				樹木せん定 高木 せん定 冬期 幹周30cm以上60cm未満 歩道及び交通島；	140	本
				樹木せん定 高木 せん定 冬期 幹周30cm以上60cm未満 環境緑地帯；	2	本
				樹木せん定 中･低木せん定 球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島；	148	本
				樹木せん定 中･低木せん定 球形 樹高100cm未満 中央分離帯；	289	本
				樹木せん定 中･低木せん定 球形 樹高100cm未満 環境緑地帯；	8	本
				樹木せん定 中･低木せん定 円筒形 樹高200cm以上300cm未満 歩道及び交通島；	7	本
				寄植せん定 せん定 低木 歩道及び交通島；	2,500	m2
				寄植せん定 せん定 低木 中央分離帯；	80	m2
				寄植せん定 せん定 低木 環境緑地帯；	480	m2
				寄植せん定	480	m2

積算内訳書

工事名	令和７年度 原町管内植栽維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				せん定 中木 歩道及び交通島；		
				寄植せん定	900	m2
				せん定 中木 中央分離帯；		
				寄植せん定	790	m2
				せん定 中木 環境緑地帯；		
				芝刈	40	m2
				歩道及び交通島；		
				芝刈	400	m2
				環境緑地帯；		
				抜根除草	5,500	m2
				植込み地 歩道及び交通島；		
				抜根除草	1,460	m2
				植込み地 中央分離帯；		
				抜根除草	860	m2
				植込み地 環境緑地帯；		
				抜根除草	40	m2
				芝生 歩道及び交通島；		
				抜根除草	370	m2
				芝生 環境緑地帯；		
				樹木施肥	537	本
				高木 幹周60cm未満 歩道及び交通島；		
				樹木施肥	19	本
				高木 幹周60cm未満 環境緑地帯；		
				樹木施肥	48	本
				中･低木 樹高200cm以上300cm未満 歩道及び交通島；		
				樹木施肥	148	本
				中･低木 樹高200cm未満 歩道及び交通島；		
				樹木施肥	289	本
				中･低木 樹高200cm未満 中央分離帯；		
				樹木施肥	8	本
				中･低木 樹高200cm未満 環境緑地帯；		
				寄植･芝施肥	2,500	m2
				寄植 中木･低木 歩道及び交通島；		

積算内訳書

工事名	令和７年度 原町管内植栽維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				寄植･芝施肥	520	m2
				寄植 中木･低木 中央分離帯；		
				寄植･芝施肥	1,000	m2
				寄植 中木･低木 環境緑地帯；		
				寄植･芝施肥	40	m2
				芝 歩道及び交通島；		
				寄植･芝施肥	370	m2
				芝 環境緑地帯；		
				防除	536	本
				高木幹周60cm未満 歩道及び交通島；		
				防除	19	本
				高木幹周60cm未満 環境緑地帯；		
				防除	85	本
				中木樹高60cm以上100cm未満 環境緑地帯；		
				防除	6	本
				中木樹高100cm以上200cm未満 歩道及び交通島 ；		
				防除	42	本
				中木樹高200cm以上300cm未満 歩道及び交通島 ；		
				防除	63	本
				低木樹高60cm未満 歩道及び交通島；		
				防除	289	本
				低木樹高60cm未満 中央分離帯；		
				防除	8	本
				低木樹高60cm未満 環境緑地帯；		
				寄植･芝薬剤散布	480	m2
				寄植 中木 歩道及び交通島；		
				寄植･芝薬剤散布	990	m2
				寄植 中木 中央分離帯；		
				寄植･芝薬剤散布	790	m2
				寄植 中木 環境緑地帯；		
				寄植･芝薬剤散布	2,810	m2
				寄植 低木 歩道及び交通島；		

積算内訳書

工事名	令和７年度 原町管内植栽維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				寄植･芝薬剤散布 寄植 低木 中央分離帯； 寄植･芝薬剤散布 寄植 低木 環境緑地帯；	80 490	m2 m2
発生材処分工	式	1	20,925	処分 せん定枝･抜取草(南相馬市) ； 処分 せん定枝･抜取草(相馬市) ；	1.8 1.4	t t
除草工	式	1	1,694,000			
道路除草工	式	1	1,694,000	道路除草(複合) 機械除草(肩掛式) 集草；	14,000	m2
応急処理工	式	1	1,477,130			
応急処理作業工	式	1	1,477,130	応急作業	1	式
仮設工	式	1	1,083,000			
交通管理工	式	1	1,083,000	交通誘導警備員 A 昼間勤務； 交通誘導警備員 B 昼間勤務；	30 30	人日 人日
直接工事費	式	1	16,279,066			
共通仮設費	式	1	4,006,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,006,000			
純工事費	式	1	20,285,066			
現場管理費	式	1	12,779,000			
工事原価	式	1	33,064,066			

積算内訳書

工事名	令和７年度 原町管内植栽維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
一般管理費等	式	1	6,455,934	
工事価格	式	1	39,520,000	