（第5回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　6月１８日
契約業者名	田中建設（株）
契約業者の住所	福島県双葉郡双葉町大字長塚字町４８番地
工事の名称	長塚地区道路改良工事
工事場所	福島県双葉郡双葉町大字長塚～大字鴻草　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・区画線工（国道復旧）（溶解式区画線210m、ペイント式区画線390m、高視認性区画線420m） ・仮設工（仮設ガードレール一式、保安施設一式、視線誘導票一式） ・仮設工（迂回路設置）（土砂等運搬860㎥、整地860㎡、路体盛土工ICT施工一式、ICT法面整形一式） ・路面切削工（区画線消去削取り式1191m） ・情報ボックス工（埋設管路さや管289m） ・3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）一式 ・3次元出来型管理・3次元データ納品の費用（ICT）一式
工期（自）	令和　5年１１月　1日
工期（至）	令和　7年　7月３１日
変更前の契約金額	２７５，０００，０００円（税込み）
変更金額	＋　４６，２００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３２１，２００，０００円（税込み）
変更理由	第2回変更において、No32+8.0～No32+15.0区間の中野橋の撤去及び暗渠工施工のために、現道を切り回して施工する計画にしたが、現場確認の結果暗渠工事のための迂回路設置を2段階にする必要が生じたことから、仮設防護柵工や区画線工が増工となった。またICT施工実施によるICT路体盛土工、ICT法面整形工、3次元起工測量費用、3次元設計データ作成費用が増工となった。併せてこれらの増工に伴う工期の延伸が必要となったことにより、今回の変更を行ったものである。