（別記様式１）

単　価　合　意　書

（　包括的単価個別合意方式　）

令和７年６月１８日に契約（第５回変更）した　長塚地区道路改良工事　における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　７年　６月１８日

発注者　　住所　福島県いわき市平字五色町８の１
氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局
磐城国道事務所長　藤澤　元

受注者　　住所　福島県双葉郡双葉町大字長塚字町４８番地
氏名　田中建設株式会社
代表取締役社長　木下　弘行

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	0		0	
道路改良		式	1		107,117,620	
道路土工		式	1		1,048,516	
掘削工 (中野橋国道復旧)		m3	20		6,684	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	20	334.2	6,684	
路体盛土工 (中野橋国道復旧)		m3	390		332,005	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	40	6,187	247,480	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	350	241.5	84,525	
路床盛土工 (中野橋国道復旧)		m3	150		673,995	
路床盛土	4.0m以上	m3	150	371.3	55,695	
土材料		m3	150	4,122	618,300	
法面整形工 (中野橋国道復旧)		式	1		35,832	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	80	447.9	35,832	
舗装工		式	1		724,012	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (中野橋国道復旧)		式	1		724,012	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	83	856.7	71,106	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	82	1,089	89,298	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理 仕上り厚 100mm 平均幅員3.0m超	m2	82	3,250	266,500	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超	m2	81	1,812	146,772	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20T) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超	m2	81	1,856	150,336	
排水構造物工		式	1		14,525,360	
作業土工 (中野橋水路工)		式	1		528,968	
床掘り	土砂 標準	式	1		71,655	283m3
埋戻し	土砂 最大埋戻し幅1m以上4m未満	式	1		457,313	229m3
安定処理工 (中野橋水路工)		式	1		2,075,500	
軟弱地盤対策基礎	t=30cm	m2	100	20,755	2,075,500	
管渠工 (中野橋水路工)		式	1		8,242,436	
暗渠排水管	据付 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ1000 ｼﾝｸﾞﾙ管 波状管	m	10	53,471	534,710	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
暗渠排水管	高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　R30形　φ2000	m	32	239,851	7,675,232	
暗渠排水管	撤去 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ1000 ｼﾝｸﾞﾙ管 波状管	m	10	1,475	14,750	
暗渠排水管	撤去 高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　R30形　φ2000	m	8	2,218	17,744	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 (中野橋水路工)		式	1		3,678,456	
現場打ち集水桝	SM-B2300-L2300-H2600 ⑫-2	箇所	2	1,108,776	2,217,552	
蓋	SM-B2300-L2300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　T-2(6枚割)	枚	2	730,452	1,460,904	
区画線工		式	1		459,939	
区画線工 (国道復旧)		式	1		459,939	
溶融式区画線	溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	210	311.9	65,499	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	390	142.2	55,458	
高視認性区画線	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線(黄) 15cm	m	420	807.1	338,982	
構造物補修工		式	1		603,086	
ひび割れ補修工 (寺内前ﾎﾞｯｸｽ)		式	1		375,123	
充てん工法	20m未満	構造物	1	102,379	102,379	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
低圧注入工法	25m未満	構造物	1	272,744	272,744	
断面修復工 (寺内前ﾎﾞｯｸｽ)		式	1		216,656	
左官工法	0.1m3未満　　鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	構造物	1	216,656	216,656	
応急対策工 (寺内前ﾎﾞｯｸｽ)		式	1		11,307	
土のう	耐候性大型土のう　φ110(丸型)×110(cm)　短期仮設(1年)対応	袋	3	3,769	11,307	
構造物撤去工		式	1		12,402,597	
旧橋撤去工 (中野橋上部工撤去)		式	1		9,364,547	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	10	334.2	3,342	
旧橋撤去		式	1		9,361,205	
防護柵撤去工 (中野橋上部工撤去)		式	1		36,476	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-2B	m	22	1,658	36,476	
構造物取壊し工 (中野橋水路工)		式	1		284,954	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	34	8,381	284,954	
構造物取壊し工 (中野橋上部工撤去)		式	1		776,064	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	14	16,946	237,244	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	二次製品(桁) 機械施工	m3	31	16,946	525,326	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	63	214.2	13,494	
運搬処理工 (中野橋水路工)		式	1		1,217,358	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋・玉石含む)	m3	34	2,578	87,652	
殻運搬	廃ﾌﾟﾗ	m3	22	6,620	145,640	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋・玉石含む)	m3	34	14,097	479,298	
殻処分	廃ﾌﾟﾗ	m3	22	22,944	504,768	
運搬処理工 (中野橋上部工撤去)		式	1		723,198	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)	m3	5	2,476	12,380	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	14	1,426	19,964	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(二次製品・桁)	m3	31	10,537	326,647	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)	m3	5	3,524	17,620	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	14	7,498	104,972	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(二次製品・桁)	m3	31	7,498	232,438	
現場発生品運搬	防護柵	t	0.38	24,152	9,177	
仮設工		式	1		26,158,211	
仮設防護柵工 (国道復旧)		式	1		18,487,204	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	H形鋼付 5.0m/基 設置	m	0	7,341	0	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	H形鋼付 5.0m/基 設置・撤去	m	310	4,657	1,443,670	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	H形鋼付 5.0m/基 設置	m	310	2,104	652,240	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	H形鋼付 5.0m/基 設置	m	320	46,668	14,933,760	
保安施設	ｿｰﾗｰ式自発光式点滅灯	基	0	18,976	0	
保安施設	ｿｰﾗｰ式自発光式点滅灯	基	378	3,645	1,377,810	
視線誘導標	防護柵取付 両面反射φ100 ボルト式　10本以上30本未満	本	19	4,196	79,724	
道路付属施設工		式	1		23,409	
土のう	製作・設置 耐候性大型土のう φ110(丸型)×110(cm) 短期仮設(1年)対応	袋	3	7,803	23,409	
道路付属施設工		式	1		301,006	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土のう	製作・設置 耐候性大型土のう φ110(丸型)×110(cm) 短期仮設(1年)対応	袋	33	7,803	257,499	
土のう	設置 耐候性大型土のう φ110(丸型)×110(cm) 短期仮設(1年)対応	袋	21	1,624	34,104	
土のう	撤去 耐候性大型土のう φ110(丸型)×110(cm) 短期仮設(1年)対応	袋	12	783.6	9,403	
仮区画線工 (国道復旧)		式	0		0	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	0	142.5	0	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 45cm 常温	m	0	427.7	0	
交通管理工		式	1		7,346,592	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	人日	144	19,106	2,751,264	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	288	15,956	4,595,328	
仮設工 (迂回路)		式	1		49,483,309	
掘削工 (迂回路設置)		m3	1,700		1,342,142	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	2,200	334.2	735,240	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	860	574.2	493,812	
整地	残土受入れ地での処理	m3	860	131.5	113,090	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路体盛土工 (迂回路設置)		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0	6,187	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	0	863.6	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	0	241.5	0	
路体盛土工(ICT) (迂回路設置)		m3	720		3,664,080	
路体(築堤)盛土(ICT)	2.5m未満	m3	720	5,089	3,664,080	
路床盛土工 (迂回路設置)		m3	0		0	
路床盛土	4.0m以上	m3	0	371.3	0	
土材料		m3	0	4,122	0	
路床盛土工(ICT) (迂回路設置)		m3	2,080		9,739,740	
路床盛土(ICT)	2.5m未満	m3	130	5,196	675,480	
路床盛土(ICT)	2.5m以上4.0m未満	m3	250	770.4	192,600	
路床盛土(ICT)	4.0m以上	m3	1,700	379.8	645,660	
土材料		m3	2,000	4,113	8,226,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面整形工 (迂回路設置)		式	0		0	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0	898.6	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	0	447.9	0	
法面整形工(ICT) (迂回路設置)		式	1		977,717	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	290	894.5	259,405	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,270	565.6	718,312	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (迂回路設置)		式	1		9,446,640	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1,850	710	1,313,500	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	1,740	1,089	1,894,860	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超	m2	1,660	1,902	3,157,320	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20T) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超	m2	1,660	1,856	3,080,960	
薄層ｶﾗｰ舗装工 (迂回路設置)		式	1		4,465,467	
薄層ｶﾗｰ舗装	RPN-303 茶褐色	m2	441	7,522	3,317,202	
薄層ｶﾗｰ舗装	RPN-303 青色	m2	153	7,505	1,148,265	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工 (迂回路設置)		式	1		1,124,136	
ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ	横方向･幅9mm-深さ6mm-間隔60mm 100m2以上 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m2	468	2,402	1,124,136	
切削式舗装 (迂回路設置)		式	0		0	
切削式舗装	幅350×深12mm 密粒路面	m	0	2,578	0	
路面切削工 (迂回路撤去)		式	1		725,676	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	0	540	0	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削材)	m3	0	805.7	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削材)	m3	0	2,819	0	
区画線消去	削取り式	m	1,191	609.3	725,676	
側溝工 (迂回路設置)		式	1		574,842	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	式	1		13,320	45m3
埋戻し	土砂 最大埋戻し幅1m未満	式	1		92,713	29m3
基面整正		式	1		20,323	44m2
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF1-B450-H295	m	5.9	7,879	46,486	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF1-B450-H295　再利用撤去・据付	m	62.5	6,432	402,000	
管渠工 (迂回路設置)		式	1		1,931,472	
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ600 ｼﾝｸﾞﾙ管	m	102	18,936	1,931,472	
情報ﾎﾞｯｸｽ工 (迂回路設置)		式	1		475,320	
ﾓﾙﾀﾙ注入		m	68	6,990	475,320	
仮設防護柵工 (迂回路設置・撤去)		式	1		7,948,573	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	H形鋼付 5.0m/基 設置・撤去	m	0	9,521	0	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	H形鋼付 5.0m/基 設置・撤去	m	530	6,668	3,534,040	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	H形鋼付 5.0m/基 設置・撤去	m	95	4,867	462,365	
仮設防護柵	φ48.6×4.0m	m	368	871.9	320,859	
保安施設	ｿｰﾗｰ式自発光式点滅灯	基	0	18,976	0	
保安施設	ｿｰﾗｰ式自発光式点滅灯	基	318	8,290	2,636,220	
保安施設	ｿｰﾗｰ式自発光式点滅灯	基	241	4,129	995,089	
仮区画線工 (迂回路設置)		式	1		945,686	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字(白) 15cm換算 厚1.0mm 排水性舗装無	m	50	759.7	37,985	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	1,850	142.5	263,625	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 45cm 常温	m	0	427.7	0	
高視認性区画線	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線(黄) 15cm	m	81	807.1	65,375	
区画線消去	削取り式	m	662	610.6	404,217	
区画線消去	黒ペイント式	m	724	241	174,484	
仮区画線工 (迂回路撤去)		式	1		396,279	
区画線消去	削取り式	m	649	610.6	396,279	
道路付属施設工		式	1		2,293,354	
土のう	製作・設置 耐候性大型土のう φ110(丸型)×110(cm) 短期仮設(1年)対応	袋	138	7,803	1,076,814	
道路付属施設		式	0		0	
道路付属施設		式	1		1,216,540	
舗装撤去工(迂回路設置)		式	1		96,878	
区画線消去	削取り式	m	159	609.3	96,878	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防護柵撤去工 (迂回路設置)		式	1		162,316	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-4E	m	119	1,364	162,316	
構造物取壊し工 (迂回路設置)		式	1		334,403	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1	8,381	8,381	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	二次製品 機械施工	m3	2	8,381	16,762	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	514	214.2	110,098	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m2	235	847.5	199,162	
構造物取壊し工 (迂回路撤去)		式	1		354,742	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	1,660	213.7	354,742	
道路付属施設撤去工 (迂回路設置)		式	1		561,895	
照明柱	高さ:GL8～12m重量:350kg以下	基	1	14,177	14,177	
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱		本	4	102,979	411,916	
道路付属施設		式	1		135,802	
運搬処理工 (迂回路設置)		式	1		928,109	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)	m3	77	2,476	190,652	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	47	1,151	54,097	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(二次製品)	m3	2	1,151	2,302	
殻運搬	廃ﾌﾟﾗ	m3	4	6,543	26,172	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)	m3	77	3,524	271,348	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	47	4,699	220,853	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(二次製品)	m3	2	7,498	14,996	
殻処分	廃ﾌﾟﾗ	m3	4	22,944	91,776	
現場発生品運搬	防護柵	t	2.31	24,205	55,913	
運搬処理工 (迂回路撤去)		式	1		993,842	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)	m3	166	2,471	410,186	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)	m3	166	3,516	583,656	
仮設工 (仮設道路撤去)		式	1		1,712,590	
掘削工		式	1		426,031	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		136,694	410m3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		235,422	410m3
整地	残土受入れ地での処理	式	1		53,915	410m3
残土処理工		式	1		970,968	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		131,500	1,000m3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		597,168	1,040m3
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		242,300	1,000m3
道路付属物撤去工		式	1		112,360	
道路付属施設撤去	土木ｼｰﾄ	式	1		112,360	1,604m2
運搬処理工		式	1		203,231	
殻運搬	廃ﾌﾟﾗ	式	1		42,623	7m3
殻処分	廃ﾌﾟﾗ	式	1		160,608	7m3
道路改良 【双葉地区】		式	1		29,216,587	
軽量盛土工		式	1		8,288,201	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		264,417	
床掘り	土砂 標準	式	1		53,931	213m3
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	式	1		59,910	30m3
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未満	式	1		15,985	5m3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		112,368	169m3
整地	残土受入れ地での処理	式	1		22,223	169m3
軽量盛土工 (8号軽量盛土)		式	1		6,603,881	
軽量盛土		m3	124	27,304	3,385,696	
ｺﾝｸﾘｰﾄ床版	⑫-2(高炉) t=15cm	m2	131	9,425	1,234,675	
壁面材	着脱式	m2	59	18,486	1,090,674	
裏込砕石	単粒度砕石 4号 30-20mm	m3	21	9,653	202,713	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	②(高炉)	m3	21	32,863	690,123	
軽量盛土工 (9号軽量盛土)		式	1		1,419,903	
軽量盛土		m3	61	4,875	297,375	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ床版	⑫-2(高炉) t=15cm	m2	83	8,583	712,389	
壁面材		m2	30	3,565	106,950	
裏込砕石	単粒度砕石 4号 30-20mm	m3	9	9,653	86,877	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	②(高炉)	m3	6	36,052	216,312	
舗装工		式	1		2,195,422	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 【車道部】		式	1		510,359	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	70	1,235	86,450	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	58	1,461	84,738	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理 仕上り厚 100mm 平均幅員1.4m未満	m2	31	4,542	140,802	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満	m2	31	2,872	89,032	
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	m2	31	3,527	109,337	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 【歩道部】		式	1		355,395	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	129	943	121,647	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 平均幅員1.4m以上	m2	129	1,812	233,748	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 【取付道路部】		式	1		54,890	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm	m2	14	2,032	28,448	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20T) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	13	2,034	26,442	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		1,274,778	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度As(20T)改質Ⅱ型	m2	373	3,233	1,205,909	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 (切削材)	m3	19	805.7	15,308	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 (切削材)	m3	19	2,819	53,561	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		2,635,365	
作業土工		式	1		89,677	
床掘り	土砂 標準	式	1		7,596	30m3
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	式	1		59,910	30m3
基面整正		式	1		22,171	48m2
安定処理工		式	1		871,422	
軟弱地盤対策基礎	t=40cm	m2	14	32,023	448,322	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
軟弱地盤対策基礎	t=30cm	m2	20	21,155	423,100	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		1,674,266	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	RCB-B1500-H1000	m	4	124,174	496,696	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	大型ﾌﾘｭｰﾑ B1500-H900	m	9	45,240	407,160	
場所打接続壁	⑫-2	箇所	1	695,659	695,659	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=20mm	m2	1	5,344	5,344	
ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ	② t=10cm	m2	19	3,653	69,407	
排水構造物工		式	1		2,143,443	
作業土工		式	1		55,851	
床掘り	土砂 標準	式	1		3,291	13m3
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	式	1		2,960	10m3
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	式	1		23,964	12m3
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未満	式	1		15,985	5m3
基面整正		式	1		6,466	14m2

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		2,659	4m3
整地	残土受入れ地での処理	式	1		526	4m3
側溝工		式	1		1,536,025	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	LS3-1-h200-T200	m	31.5	17,206	541,989	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	LS3-1-h20-T200	m	8.6	25,724	221,226	
管(函)渠型側溝	円形側溝 B400-H400 T-25 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸB種(両面R)	m	17	38,322	651,474	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF1-B450-H295	m	15.4	7,879	121,336	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		551,567	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H500 ②	箇所	2	62,787	125,574	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H700 ②	箇所	1	72,425	72,425	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	RHM 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸB種(両面R)	箇所	3	56,738	170,214	
暗渠排水管	VP-150	m	16.3	5,569	90,774	
蓋	SM-B700-L700用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25	枚	1	48,410	48,410	
蓋	SM-B700-L700用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500kg/m2	枚	2	22,085	44,170	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防護柵工		式	1		2,247,765	
防止柵工		式	1		2,247,765	
転落(横断)防止柵	柵高1.1m 縦格子(茶色) 土中建込	m	3	14,477	43,431	
転落(横断)防止柵	柵高1.1m 縦格子(茶色) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	52	12,917	671,684	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	P種 B750-H350	m	50	30,653	1,532,650	
区画線工		式	1		31,529	
区画線工		式	1		31,529	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ(白) 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	41	769	31,529	
道路付属施設工		式	1		33,598	
道路付属物工		式	1		33,598	
視線誘導標	□150×59 支柱φ89mm 景観色 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含) 両面反射 10本未満	本	0	17,506	0	
視線誘導標	□150×59 支柱φ89mm ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 10本以上30本未満	本	2	16,799	33,598	
情報ﾎﾞｯｸｽ工		式	1		2,303,595	
作業土工		式	1		88,244	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床掘り		式	1		2,242	1m3
埋戻し		式	1		86,002	14m3
管路工(管路部)		式	1		2,215,351	
埋設管路	本体管（リブ管）φ250 さや管（FEP管）φ50×3条 φ30×3条	m	50	7,977	398,850	
埋設管路	さや管（FEP管）φ50×3条 φ30×3条	m	289	4,361	1,260,329	
埋設管路防護	保護ｺﾝｸﾘｰﾄ② ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ W=60cm 2枚重ね	m	3	58,688	176,064	
埋設管路防護	防護版　650×500×16	枚	8	45,650	365,200	
埋設表示ｼｰﾄ	300mm×50m(2倍)	m	43	346.7	14,908	
付帯設備工		式	1		1,027,641	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工		式	1		1,027,641	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1400×900×900	箇所	1	686,061	686,061	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1200×1200×1500(既設)　さや管固定金具設置	箇所	4	85,395	341,580	
構造物撤去工		式	1		1,033,748	
防護柵撤去工		式	1		28,644	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-4E	m	21	1,364	28,644	
道路付属物撤去工		式	1		2,156	
距離標撤去	ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	2,156	2,156	
構造物取壊し工		式	1		398,163	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	41	8,381	343,621	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	1	16,946	16,946	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 平均舗装版厚57.5cm	m2	60	626.6	37,596	
運搬処理工		式	1		604,785	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)	m3	35	1,437	50,295	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	41	1,151	47,191	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	1,426	1,426	
殻運搬	廃ﾌﾟﾗ	m3	6	6,014	36,084	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)	m3	35	3,524	123,340	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	41	4,699	192,659	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	7,498	7,498	
殻処分	廃ﾌﾟﾗ	m3	6	22,944	137,664	
現場発生品運搬	防護柵	t	0.41	21,045	8,628	
仮設工		式	1		7,276,280	
工事用道路工		式	1		7,276,280	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 撤去	式	1		3,496,719	1,041m2
仮設防護柵		式	1		3,779,561	
直接工事費		式	1		136,334,207	
共通仮設費		式	1		45,422,474	
共通仮設費		式	1		18,194,807	
運搬費		式	1		2,955,544	
建設機械運搬費	路面切削機	式	1		194,560	2台
仮設材運搬費		式	0		0	379.6t
仮設材運搬費		式	1		2,760,984	446.4t

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
準備費		式	1		1,671,262	
立木伐採		式	1		1,027,392	
木根等処分費		式	1		643,870	
役務費		式	1		1,516,361	
借地料		式	1		1,516,361	
技術管理費		式	1		10,351,145	
道路工事施設帳票作成費		式	1		54,989	
設計費		式	1		4,079,177	
保守管理(ICT)		式	1		23,793	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,143,256	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)		式	1		4,183,960	
3次元出来型管理、3次元データ納品の費用(ICT)		式	1		865,970	
営繕費		式	1		426,552	
快適ﾄｲﾚ		式	1		426,552	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,273,943	
共通仮設費（率計上）		式	1		27,227,667	
純工事費		式	1		181,756,681	
現場管理費		式	1		69,370,545	
工期延長等に伴う現場維持費		式	1		3,606,000	
工事原価		式	1		254,733,226	
一般管理費等		式	1		37,266,774	
工事価格		式	1		292,000,000	
消費税相当額		式	1		29,200,000	
工事費計		式	1		321,200,000	