積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7年度　好間地区歩道設置工事
工事地名	福島県いわき市好間町大利字井田木～好間町大利字大利前 地内

２．工事内容

１）	事務所名	磐城国道事務所	管理課
２）	主 工 種	道路改良工事	
３）	工　　期	254日間	自　令和 7年 7月17日
			至　令和 8年 3月27日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和7年度　好間地区歩道設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	63,215,387			
道路土工	式	1	1,801,070			
掘削工(ICT)	m3	230	778,493	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；注1	230	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1	230	m3
				整地 残土受入れ地での処理；注1	120	m3
路体盛土工	m3	80	785,442	路体(築堤)盛土 2.5m未満；注1	80	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1	90	m3
				積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；注1	90	m3
路体外盛土工	m3	20	175,216	路体外盛土 2.5m未満；注1	20	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1	20	m3
				積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；注1	20	m3
法面整形工(ICT)	式	1	61,919	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	110	m2
法面工	式	1	38,940			
植生工	式	1	38,940	種子散布 肥料無し 100m2以上250m2未満；	110	m2
擁壁工	式	1	36,239,181			
作業土工	式	1	2,250,192	床掘り(掘削) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；	1	式
				床掘り 土砂 標準；	1	式

積算内訳書

工事名	令和7年度　好間地区歩道設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				埋戻し	1	式
				最大埋戻幅1m以上4m未満；		
				基面整正	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	114,000	小型擁壁	1	m3
				0.8m以上1.0m以下 ②(高炉)；		
親杭ﾊﾟﾈﾙ擁壁工	式	1	33,874,989	場所打杭	5	本
				杭径 424mm(H300) 杭長(設計長) 7.5m；		
				場所打杭	8	本
				杭径 424mm(H300) 杭長(設計長) 8.0m；		
				場所打杭	11	本
				杭径 424mm(H300) 杭長(設計長) 8.5m；		
				場所打杭	5	本
				杭径 424mm(H300) 杭長(設計長) 9.0m；		
				場所打杭	2	本
				杭径 424mm(H300) 杭長(設計長) 9.5m；		
				場所打杭	5	本
				杭径 495mm(H350) 杭長(設計長) 9.5m；		
				場所打杭	1	本
				杭径 495mm(H350) 杭長(設計長) 10.0m；		
				基礎材	87	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 0.2m；		
				基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	74	m
				⑫-2(高炉)；		
				間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	8	m3
				②(高炉)；		
				親杭ﾊﾟﾈﾙ擁壁	109	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ t=700；		
				天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	21	m3

積算内訳書

工事名	令和7年度　好間地区歩道設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				⑫-2(高炉)；		
				現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	m3
				②(高炉)；		
舗装工	式	1	2,641,727			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,467,612	下層路盤(車道・路肩部)	127	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚120mm；		
				上層路盤(車道・路肩部)	127	m2
				再生As安定処理 仕上り厚80mm 平均幅員1.4m未満；		
				基層(車道・路肩部)	127	m2
				再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満；		
				表層(車道・路肩部)	127	m2
				密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,093,004	下層路盤(歩道部)	387	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm；		
				表層(歩道部)	387	m2
				再生細粒度As(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m以上；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	81,111	下層路盤(歩道部)	19	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚250mm；		
				表層(歩道部)	19	m2
				再生細粒度As(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上；		
排水構造物工	式	1	11,124,096			
作業土工	式	1	1,419,610	床掘り	1	式
				土砂 平均施工幅1m以上2m未満；		
				埋戻し	1	式
				最大埋戻幅1m未満；		
				基面整正	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式

積算内訳書

工事名	令和7年度　好間地区歩道設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
側溝工	式	1	8,501,588	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	239.6	m
				LS3-1-h200-T200 標準部；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	9.5	m
				LS3-1-h50-T200 車両乗入部；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	3.9	m
				LS3-1-h20-T200 横断歩道部；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	21.4	m
				US2-B400-H400；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	204.6	m
				US2-B400-H500；		
				側溝蓋	406	枚
				US2-B400用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋；		
				側溝蓋	23	枚
				US2-B400用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2；		
管渠工	式	1	139,604	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	2.4	m
				PK1-RC2-D600 ②(高炉)；		
				接続ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	箇所
				②(高炉)；		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	1,063,294	現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B700-L700-H700 ②(高炉)；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B700-L700-H800 ②(高炉)；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B800-L800-H1800 ②(高炉)；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	9	箇所
				RHM桝(歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ含む)；		
				暗渠排水管	18.2	m
				据付 VP150；		
				蓋	2	組

積算内訳書

工事名	令和7年度　好間地区歩道設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				SM-B700-L700用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2； 蓋 SM-B800-L800用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2；	1	組
防護柵工	式	1	184,696			
路側防護柵工	式	1	25,720	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-4E(白) 撤去･再設置；	5	m
防止柵工	式	1	158,976	転落(横断)防止柵 柵高1.1m 土中建込 支柱間隔3.0m 縦格子(白) 撤去･再設置；	46	m
区画線工	式	1	842,447			
区画線工	式	1	842,447	溶融式区画線 溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.0mm 排水性舗 装無； 溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ(白) 45cm 厚1.0mm 排水性舗 装無； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(黄) 15cm 加熱； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 加熱； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 加熱； 区画線消去 削取り式；	85 48 570 290 30 20 1,001	m m m m m m m
構造物撤去工	式	1	554,430			
構造物取壊し工	式	1	554,430	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物(二次製品) 機械施工；	17 12	m3 m3

積算内訳書

工事名	令和7年度　好間地区歩道設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	1	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	1	式
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；		
				舗装版切断	1	式
				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下；		
				舗装版破砕	435	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下；		
				舗装版破砕	12	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下；		
仮設工	式	1	9,788,800			
交通管理工	式	1	9,788,800	交通誘導警備員	190	人日
				A 昼間勤務；		
				交通誘導警備員	380	人日
				B 昼間勤務；		
直接工事費	式	1	63,215,387			
共通仮設費	式	1	15,446,175			
共通仮設費	式	1	2,620,175			
運搬費	式	1	1,259,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系(35t吊を超え80t吊以下)；		
技術管理費	式	1	679,175	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
				道路工事施設帳票作成費	1	式
				簡易施工実態調査費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	682,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	12,826,000			
純工事費	式	1	78,661,562			

積算内訳書

工事名	令和7年度　好間地区歩道設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場管理費	式	1	32,211,000	
工事原価	式	1	110,872,562	
一般管理費等	式	1	18,747,438	
工事価格	式	1	129,620,000	