（別記様式１）

単　価　合　意　書

（　包括的単価個別合意方式　）

令和７年７月７日に契約した 好間地区歩道設置工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　７年　７月　７日

発注者　　住所　福島県いわき市平字五色町８の１
氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局
磐城国道事務所長　藤澤　元

受注者　　住所　福島県いわき市平谷川瀬三丁目１番地の４
氏名　山木工業株式会社
代表取締役　片桐　剛寿

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		62,422,137	
道路土工		式	1		1,778,159	
掘削工(ICT)		m3	230		768,514	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	230	426.6	98,118	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	230	2,846	654,580	
整地	残土受入れ地での処理	m3	120	131.8	15,816	
路体盛土工		m3	80		775,513	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	80	6,218	497,440	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	90	2,846	256,140	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	90	243.7	21,933	
路体外盛土工		m3	20		172,994	
路体外盛土	2.5m未満	m3	20	5,560	111,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	20	2,846	56,920	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	20	243.7	4,874	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面整形工(ICT)		式	1		61,138	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	110	555.8	61,138	
法面工		式	1		38,445	
植生工		式	1		38,445	
種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	m2	110	349.5	38,445	
擁壁工		式	1		35,785,333	
作業土工		式	1		2,221,387	
床掘り(掘削)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		96,959	
床掘り	土砂 標準	式	1		9,353	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	式	1		420,090	
基面整正		式	1		37,990	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		56,538	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,588,068	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		12,389	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		112,575	
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 ②(高炉)	m3	1	112,575	112,575	
親杭ﾊﾟﾈﾙ擁壁工		式	1		33,451,371	
場所打杭	杭径 424mm(H300) 杭長(設計長) 7.5m	本	5	462,052	2,310,260	
場所打杭	杭径 424mm(H300) 杭長(設計長) 8.0m	本	8	467,285	3,738,280	
場所打杭	杭径 424mm(H300) 杭長(設計長) 8.5m	本	11	472,618	5,198,798	
場所打杭	杭径 424mm(H300) 杭長(設計長) 9.0m	本	5	477,852	2,389,260	
場所打杭	杭径 424mm(H300) 杭長(設計長) 9.5m	本	2	483,184	966,368	
場所打杭	杭径 495mm(H350) 杭長(設計長) 9.5m	本	5	578,577	2,892,885	
場所打杭	杭径 495mm(H350) 杭長(設計長) 10.0m	本	1	586,576	586,576	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 0.2m	m2	87	1,606	139,722	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	⑫-2(高炉)	m	74	29,891	2,211,934	
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	②(高炉)	m3	8	33,782	270,256	
親杭ﾊﾟﾈﾙ擁壁	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ t=700	m2	109	101,218	11,032,762	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	⑫-2(高炉)	m3	21	75,326	1,581,846	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	②(高炉)	m3	1	132,424	132,424	
舗装工		式	1		2,608,092	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部)		式	1		1,449,070	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚120㎜	m2	127	1,025	130,175	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理 仕上り厚80㎜ 平均幅員1.4m未満	m2	127	3,990	506,730	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) 舗装厚50㎜ 平均幅員1.4m未満	m2	127	2,890	367,030	
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50㎜ 平均幅員1.4m未満	m2	127	3,505	445,135	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道部)		式	1		1,078,956	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100㎜	m2	387	970	375,390	
表層(歩道部)	再生細粒度As(13) 舗装厚40㎜ 平均幅員1.4m以上	m2	387	1,818	703,566	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (第3種出入口部)		式	1		80,066	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚250㎜	m2	19	2,075	39,425	
表層(歩道部)	再生細粒度As(13) 舗装厚50㎜ 平均幅員1.4m以上	m2	19	2,139	40,641	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水構造物工		式	1		10,984,245	
作業土工		式	1		1,401,556	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	式	1		50,965	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	式	1		336,648	
基面整正		式	1		155,668	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		28,269	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		822,494	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		7,512	
側溝工		式	1		8,394,853	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	LS3-1-h200-T200 標準部	m	239.6	18,209	4,362,876	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	LS3-1-h50-T200 車両乗入部	m	9.5	18,209	172,985	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	LS3-1-h20-T200 横断歩道部	m	3.9	18,209	71,015	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US2-B400-H400	m	21.4	9,808	209,891	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US2-B400-H500	m	204.6	10,753	2,200,063	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝蓋	US2-B400用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	枚	406	2,343	951,258	
側溝蓋	US2-B400用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2	枚	23	18,555	426,765	
管渠工		式	1		137,857	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	PK1-RC2-D600 ②(高炉)	m	2.4	40,892	98,140	
接続ｺﾝｸﾘｰﾄ	②(高炉)	箇所	1	39,717	39,717	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		1,049,979	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H700 ②(高炉)	箇所	1	72,186	72,186	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H800 ②(高炉)	箇所	1	78,585	78,585	
現場打ち集水桝	SM-B800-L800-H1800 ②(高炉)	箇所	1	234,729	234,729	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	RHM桝(歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ含む)	箇所	9	56,356	507,204	
暗渠排水管	据付 VP150	m	18.2	3,162	57,548	
蓋	SM-B700-L700用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2	組	2	31,432	62,864	
蓋	SM-B800-L800用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2	組	1	36,863	36,863	
防護柵工		式	1		182,347	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路側防護柵工		式	1		25,395	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-C-4E(白) 撤去･再設置	m	5	5,079	25,395	
防止柵工		式	1		156,952	
転落(横断)防止柵	柵高1.1m 土中建込 支柱間隔3.0m 縦格子(白) 撤去･再設置	m	46	3,412	156,952	
区画線工		式	1		831,800	
区画線工		式	1		831,800	
溶融式区画線	溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	85	324.4	27,574	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ(白) 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	48	802.4	38,515	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	570	143.3	81,681	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(黄) 15cm 加熱	m	290	187.4	54,346	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 加熱	m	30	166	4,980	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 加熱	m	20	184.2	3,684	
区画線消去	削取り式	m	1,001	620.4	621,020	
構造物撤去工		式	1		547,466	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		547,466	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	17	8,341	141,797	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物(二次製品) 機械施工	m3	12	8,341	100,092	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	1	16,866	16,866	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		184,579	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	式	1		8,967	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	435	212.9	92,611	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	12	212.9	2,554	
仮設工		式	1		9,666,250	
交通管理工		式	1		9,666,250	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	人日	190	19,039	3,617,410	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	380	15,918	6,048,840	
直接工事費		式	1		62,422,137	
共通仮設費		式	1		15,253,125	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		2,587,426	
運搬費		式	1		1,243,264	
重建設機械分解組立輸送費	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系(35t吊を超え80t吊以下)	式	1		1,243,264	
技術管理費		式	1		670,686	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		590,526	
道路工事施設帳票作成費		式	1		62,385	
簡易施工実態調査費		式	1		17,775	
現場環境改善費（率計上）		式	1		673,476	
共通仮設費（率計上）		式	1		12,665,699	
純工事費		式	1		77,675,262	
現場管理費		式	1		31,808,424	
工事原価		式	1		109,483,686	
一般管理費等		式	1		18,516,314	
工事価格		式	1		128,000,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		12,800,000	
工事費計		式	1		140,800,000	