積算内訳書

１．工事名

工事名	令和７年度　権現堂地区外改良工事
工事地名	福島県いわき市好間町北好間字権現堂～北好間字猪ノ鼻　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　磐城国道事務所　　工務課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　256日間　　自　　令和 7年 7月 4日
　　至　　令和 8年 3月16日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度　権現堂地区外改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	46,808,977			
道路土工	式	1	4,341,518			
掘削工(ICT)	m3	1,100	3,793,460	掘削(ICT)	1,100	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；注1		
				土砂等運搬	1,100	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1		
				整地	1,100	m3
				残土受入れ地での処理；注1		
路体盛土工	m3	8	14,058	路体(築堤)盛土	2	m3
				2.5m未満；注1		
				路体(築堤)盛土	6	m3
				4.0m以上；注1		
法面整形工(ICT)	式	1	534,000	法面整形(切土部)(ICT)	600	m2
				ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；		
法面工	式	1	3,299,400			
植生工	式	1	3,299,400	植生基材吹付	600	m2
				3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満；		
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	29,209,805			
作業土工	式	1	2,161,165	床掘り	1	式
				土砂　標準；		
				埋戻し	1	式
				土砂　最大埋戻幅1m以上4m未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
場所打函渠工	式	1	27,048,640	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	130	m2
				②(高炉) 敷厚 20cm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	408	m3
				⑫-2 (高炉) 一般養生；		

積算内訳書

工事名	令和７年度　権現堂地区外改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				鉄筋	3.68	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	17.16	t
				SD345 D16～25；		
				鉄筋	15.77	t
				SD345 D29～32；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				支保	1	式
				f≦40kN/m2[t≦120cm]；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
排水構造物工	式	1	1,444,452			
作業土工	式	1	175,564	床掘り	1	式
				土砂　標準；		
				床掘り	1	式
				土砂　平均施工幅1m以上2m未満；		
				埋戻し	1	式
				土砂　最大埋戻幅1m以上4m未満；		
				埋戻し	1	式
				土砂　最大埋戻幅1m未満；		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
側溝工	式	1	428,402	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	24.8	m
				US3-B400-H400；		
				側溝蓋	50	枚
				US3-B400用　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋；		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	361,160	現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B500-L500-H500　②(高炉)；		
				現場打ち集水桝	2	箇所

積算内訳書

工事名	令和７年度　権現堂地区外改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				SM-B700-L700-H850　②(高炉)；		
				蓋	1	枚
				SM-B500-L500用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (500kg/m2)；		
				蓋	2	枚
				SM-B700-L700用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (T-25)；		
排水工	式	1	479,326	小段排水	13.2	m
				BF2-B300-H200　②(高炉)；		
				縦排水	12.2	m
				BF2-B300-H200　②(高炉)；		
				継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	箇所
				Aﾀｲﾌﾟ②(高炉) ；		
				継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	箇所
				Bﾀｲﾌﾟ②(高炉)；		
伐木工	式	1	1,038,600			
伐木工	式	1	1,038,600	立木伐採	900	m2
構造物撤去工	式	1	43,495			
構造物取壊し工	式	1	21,206	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	2	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				舗装版破砕	20	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下；		
運搬処理工	式	1	22,289	殻運搬	2	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻運搬	1	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道) ；		
				殻処分	2	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	1	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)；		
仮設工	式	1	7,431,707			

積算内訳書

工事名	令和７年度　権現堂地区外改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ﾔｰﾄﾞ造成	式	1	7,351,107	掘削(ICT) 　土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ障害無し 5,000m3未満； 土砂運搬 　土砂（岩塊･玉石混り土含む）； 土砂運搬 　土砂（岩塊･玉石混り土含む）； 整地 　残土受け入れ地での処理；	1 1 1 1	式 式 式 式
交通管理工	式	1	80,600	交通誘導警備員 　B昼間勤務；	5	人日
直接工事費	式	1	46,808,977			
共通仮設費	式	1	9,485,175			
共通仮設費	式	1	1,888,175			
準備費	式	1	671,000	木根等処分費	1	式
技術管理費	式	1	679,175	道路工事施設帳票作成費 簡易施工実態調査費 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1 1 1	式 式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	538,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,597,000			
純工事費	式	1	56,294,152			
現場管理費	式	1	21,318,000			
工事原価	式	1	122,475,589			
一般管理費等	式	1	19,754,411			

積算内訳書

工事名	令和７年度　権現堂地区外改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
工事価格	式	1	142,230,000	

積算内訳書

工事名	令和７年度 権現堂地区外改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	23,420,437			
排水構造物工	式	1	14,622,461			
作業土工	式	1	622,531	床掘り 土砂　標準； 埋戻し 土砂　最小埋戻幅4m以上； 埋戻し 土砂　最小埋戻幅1m以上4m未満； 基面整正	1 1 1 1	式 式 式 式
側溝工	式	1	8,135,420	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US1-B2000-H2000-L1000（付替水路）；	54.2	m
落差工	式	1	5,320,350	落差工③ B2000-H2000～4000　⑫-2（高炉）（付替水路）；	13.5	m
管渠工	式	1	544,160	暗渠排水管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ300(ｼﾝｸﾞﾙ構造)有孔（付替水路）；	38	m
道路付属施設工	式	1	373,776			
境界工	式	1	373,776	境界杭 KY-1　根巻基礎有り；	48	本
伐木工	式	1	8,424,200			
伐木工	式	1	8,424,200	立木伐採	7,300	m2
直接工事費	式	1	23,420,437			
共通仮設費	式	1	9,907,000			
共通仮設費	式	1	5,756,000			

積算内訳書

工事名	令和７年度 権現堂地区外改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
準備費	式	1	5,411,000	木根等処分費	1	式
技術管理費	式	1	36,000	簡易施工実態調査費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	309,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,151,000			
純工事費	式	1	33,327,437			
現場管理費	式	1	11,536,000			
工事原価	式	1	44,863,437			