（別記様式１）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式　）

令和７年７月１１日に契約（第３回変更）した関山地区道路改良工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　７年　７月１１日

発注者　　住所　福島県いわき市平字五色町８の１
氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局
磐城国道事務所長　藤澤　元

受注者　　住所　福島県福島市泉字清水内１番地
氏名　佐藤工業株式会社
代表取締役社長　八巻　惠一

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		91,769,882	
道路土工		式	1		34,578,819	
掘削工		m3	1		5,348,200	
転石破砕	火薬使用無	m3	1,700	3,146	5,348,200	
路体盛土工(ICT)		m3	23,600		28,252,384	
路体(築堤)盛土(ICT) (重金属盛土)		m3	23,600	245.3	5,789,080	
土砂等運搬	軟岩	m3	21,820	792.2	17,285,804	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	21,800	237.5	5,177,500	
法面整形工(ICT)		式	1		978,235	
法面整形(盛土部)(ICT) (重金属盛土)	法面締固め無し	m2	1,790	546.5	978,235	
遮水工		式	1		45,693,190	
遮水工		式	1		45,693,190	
保護砂盛土(ICT)		m3	2,600	245.3	637,780	
土材料	購入土	m3	2,600	2,784	7,238,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
遮水ｼｰﾄ(底部)	合成樹脂系 中弾性ﾀｲﾌﾟ(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ) t=1.5mm	m2	3,162	5,938	18,775,956	
遮水ｼｰﾄ(法面部)	合成樹脂系 高弾性ﾀｲﾌﾟ(高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ t=1.5mm高摩擦型	m2	1,734	6,883	11,935,122	
保護ﾏｯﾄ(底部)	不織布(反毛ﾌｪﾙﾄ) t=10mm	m2	4,743	952	4,515,336	
保護ﾏｯﾄ(法面部)	不織布(反毛ﾌｪﾙﾄ) t=10mm	m2	2,601	996	2,590,596	
擁壁工		式	1		5,264,593	
作業土工		式	1		92,973	
床掘り	土砂 標準	式	1		12,171	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	式	1		4,341	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	式	1		37,525	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	式	1		25,304	
基面整正		式	1		9,104	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		4,528	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(二重壁ﾀｲﾌﾟ)		式	1		5,171,620	
補強土壁基礎	②(高炉)	m	29	5,806	168,374	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
補強土壁壁面材組立・設置	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ	m2	84	12,313	1,034,292	
補強材取付		m2	344	3,555	1,222,920	
水平排水材	W=30cm	m	124	489.4	60,685	
吸出し防止材	基盤・天端排水材（不織布）	m2	29	545	15,805	
砕石投入	単粒度砕石 5号	m3	29	5,909	171,361	
まき出し･敷均し、締固め	背面盛土材 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3	373	3,603	1,343,919	
まき出し･敷均し、締固め	基盤排水材 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40	m3	42	6,260	262,920	
壁面上端処理	笠石ｺﾝｸﾘｰﾄ ⑫-2(高炉) 幅 0.3m	m	29	30,736	891,344	
排水構造物工		式	1		502,570	
地下排水工		式	1		502,570	
浸出水集排水(底部幹線)	据付　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造) φ300 有孔	m	41.1	12,228	502,570	
道路付属施設工		式	1		98,870	
境界工		式	1		98,870	
境界杭	YK-1 根巻き基礎有り	本	10	9,887	98,870	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		5,631,840	
交通管理工		式	1		5,631,840	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	360	15,644	5,631,840	
直接工事費		式	1		91,769,882	
共通仮設費		式	1		16,280,953	
共通仮設費		式	1		2,181,894	
技術管理費		式	1		1,258,255	
保守管理(ICT)		式	1		90,470	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,090,540	
道路工事施設帳票作成費		式	1		60,117	
簡易施工実態調査費		式	1		17,128	
現場環境改善費（率計上）		式	1		923,639	
共通仮設費（率計上）		式	1		14,099,059	
純工事費		式	1		108,050,835	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		40,790,436	
工事原価		式	1		148,841,271	
一般管理費等		式	1		24,048,729	
工事価格		式	1		172,890,000	
消費税相当額		式	1		17,289,000	
工事費計		式	1		190,179,000	