積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7～8年度 勿来跨道橋下部工工事
工事地名	福島県いわき市勿来町四沢古身～勿来町四沢清水 地内

２．工事内容

１）　事務所名　　磐城国道事務所　　工務課
２）　主 工 種　　河川・道路構造物工事
３）　工　　期　　341日間　　自　　令和 7年 8月18日
　　至　　令和 8年 7月24日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 勿来跨道橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	15,280,677			
地盤改良工	式	1	15,280,677			
固結工	式	1	13,254,436	中層混合処理 【①】 改良深度8m＜L≦10m 施工規模1,000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量120kg/m3； 中層混合処理 【④】 改良深度8m＜L≦10m 施工規模1,000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量120kg/m3； 中層混合処理 【⑨】 改良深度5m＜L≦8m 施工規模1,000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量70kg/m3； 中層混合処理 【⑩】 改良深度5m＜L≦8m 施工規模1,000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量120kg/m3； 中層混合処理 【⑪】 改良深度5m＜L≦8m 施工規模1,000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量120kg/m3；	567 671 1,317 49 43 	m3 m3 m3 m3 m3
改良土埋戻し工	式	1	716,861	改良土埋戻し 【②】 改良土 最大埋戻幅1m以上4m未満 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量175kg/m3； 改良土埋戻し 【①】 改良土 最大埋戻幅1m以上4m未満 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量100kg/m3； 改良土埋戻し 【③】	29 50 65 	m3 m3 m3

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 勿来跨道橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				改良土 最大埋戻幅1m以上4m未満 ｾﾒﾝﾄ系固化材 配合量70kg/m3；		
改良土埋戻し工	式	1	1,309,380	改良土埋戻し 【③】 改良土 最大埋戻幅4m以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量 120kg/m3；	60	m3
				改良土埋戻し 【⑥】 改良土 最大埋戻幅4m以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量 120kg/m3；	59	m3
				改良土埋戻し 【⑩】 改良土 最大埋戻幅1m以上4m未満 ｾﾒﾝﾄ系固化材 配合量120kg/m3；	22	m3
				改良土埋戻し 【⑪】 改良土 最大埋戻幅1m以上4m未満 ｾﾒﾝﾄ系固化材 配合量120kg/m3；	20	m3
				改良土埋戻し 【⑫】 改良土 最大埋戻幅4m以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量 70kg/m3；	123	m3
橋梁下部	式	1	119,305,925			
橋台工	式	1	53,736,295			
作業土工	式	1	1,585,324	床掘り 土砂 標準 障害無し；	1	式
				床掘り 土砂 標準 障害有り；	1	式
				埋戻し 土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満；	1	式
				基面整正	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 勿来跨道橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
場所打杭工	式	1	22,954,054	場所打杭	10	本
				杭径 1500mm 杭長(設計長) 11m ⑮-1(高炉)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				軟岩；		
橋台躯体工(構造物単位)	式	1	28,746,077	逆T式橋台	533	m3
				10m以上11m未満 370m3以上650m3未満 ⑫-2(高炉)；		
				鉄筋	0.59	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	14.77	t
				SD345 D16～25；		
				鉄筋	34.78	t
				SD345 D29～32；		
				鉄筋	0.01	t
				ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋 SD345 D13；		
				型枠	1	式
				円形型枠 φ200；		
現場塗装工	式	1	450,840	前処理	68	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ、ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ；		
				中塗	68	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用 柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料中塗り；		
				上塗	68	m2

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 勿来跨道橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用 柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗り；		
橋台工	式	1	52,929,010			
作業土工	式	1	1,753,955	床掘り	1	式
				土砂 標準 障害無し；		
				床掘り	1	式
				土砂 標準 障害有り；		
				埋戻し	1	式
				土砂 最大埋戻幅4m以上；		
				基面整正	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
場所打杭工	式	1	20,666,477	場所打杭	10	本
				杭径 1500mm 杭長(設計長) 11m ⑮-1(高炉)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				軟岩；		
橋台躯体工(構造物単位)	式	1	30,057,738	逆T式橋台	559	m3
				11m以上12m未満 320m3以上560m3未満 ⑫-2(高炉)；		
				鉄筋	0.72	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	27	t
				SD345 D16～25；		

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 勿来跨道橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				鉄筋 SD345 D29～32；	19.8	t
				鉄筋 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋 SD345 D13；	0.01	t
				型枠 円形型枠　φ150；	1	式
現場塗装工	式	1	450,840	前処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ、ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ；	68	m2
				中塗 ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用 柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料中塗り；	68	m2
				上塗 ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用 柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗り；	68	m2
仮設工	式	1	12,640,620			
土留･仮締切工	式	1	11,028,620	鋼矢板 IV型 平均鋼矢板長さ 11.5m 鋼矢板打込長 11 m 平均鋼矢板引抜長 11m；	1	式
				油圧式杭圧入引抜機据付・解体	1	式
交通管理工	式	1	1,612,000	交通誘導警備員 B 昼間勤務；	1	式
直接工事費	式	1	134,586,602			
共通仮設費	式	1	29,463,335			
共通仮設費	式	1	10,500,335			
運搬費	式	1	9,149,660	重建設機械分解組立費 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機（ｽｷｯﾄﾞ式）；	1	式
				重建設機械分解組立費 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系（35t吊超80t吊以下）；	1	式
				重建設機械分解組立輸送費 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機（ｽｷｯﾄﾞ式）；	1	式
				重建設機械分解組立輸送費	1	式

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 勿来跨道橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系（35t吊超80t吊以下）；		
				重建設機械分解組立輸送費	1	式
				中層混合処理機（機械質量20t以上60t以下）；		
				仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	100,675	六価ｸﾛﾑ溶出試験費	1	式
				道路工事施設帳票作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,250,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	18,963,000			
純工事費	式	1	164,049,937			
現場管理費	式	1	55,895,000			
工事原価	式	1	219,944,937			
一般管理費等	式	1	33,925,063			
工事価格	式	1	253,870,000			