（別記様式１）

単　価　合　意　書

（　包括的単価個別合意方式　）

令和　７年　８月　１日に契約した勿来跨道橋下部工工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　７年　８月　１日

発注者　　住所　福島県いわき市平字五色町８の１
　　氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局
　　磐城国道事務所長　藤澤　元

受注者　　クレハ・林経常建設共同企業体
　代表者　住所　福島県いわき市錦町綾ノ町１６番地
　　クレハ建設株式会社
　　氏名　代表取締役社長　　佐藤　通浩

　構成員　住所　福島県いわき市植田町根小屋６５番地の１
　　林興業株式会社
　　氏名　代表取締役　　林　史宏

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		13,926,661	
地盤改良工		式	1		13,926,661	
固結工 【A2橋台】		式	1		12,079,939	
中層混合処理 【①】	改良深度8m＜L≦10m 施工規模1,000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量120kg/m3	m3	567	4,996	2,832,732	
中層混合処理 【④】	改良深度8m＜L≦10m 施工規模1,000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量120kg/m3	m3	671	4,996	3,352,316	
中層混合処理 【⑨】	改良深度5m＜L≦8m 施工規模1,000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量70kg/m3	m3	1,317	4,127	5,435,259	
中層混合処理 【⑩】	改良深度5m＜L≦8m 施工規模1,000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量120kg/m3	m3	49	4,996	244,804	
中層混合処理 【⑪】	改良深度5m＜L≦8m 施工規模1,000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量120kg/m3	m3	43	4,996	214,828	
改良土埋戻し工 【A1橋台】		式	1		653,377	
改良土埋戻し 【②】	改良土 最大埋戻幅1m以上4m未満 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量175kg/m3	m3	29	5,978	173,362	
改良土埋戻し 【①】	改良土 最大埋戻幅1m以上4m未満 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量100kg/m3	m3	50	4,529	226,450	
改良土埋戻し 【③】	改良土 最大埋戻幅1m以上4m未満 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量70kg/m3	m3	65	3,901	253,565	
改良土埋戻し工 【A2橋台】		式	1		1,193,345	
改良土埋戻し 【③】	改良土 最大埋戻幅4m以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量120kg/m3	m3	60	4,089	245,340	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
改良土埋戻し 【⑥】	改良土 最大埋戻幅4m以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量120kg/m3	m3	59	4,097	241,723	
改良土埋戻し 【⑩】	改良土 最大埋戻幅1m以上4m未満 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量120kg/m3	m3	22	4,848	106,656	
改良土埋戻し 【⑪】	改良土 最大埋戻幅1m以上4m未満 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量120kg/m3	m3	20	4,877	97,540	
改良土埋戻し 【⑫】	改良土 最大埋戻幅4m以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量70kg/m3	m3	123	4,082	502,086	
橋梁下部		式	1		108,744,004	
橋台工 【A1橋台】		式	1		48,979,140	
作業土工		式	1		1,444,650	
床掘り	土砂 標準 障害無し	式	1		126,735	
床掘り	土砂 標準 障害有り	式	1		132,346	
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	式	1		599,165	
基面整正		式	1		47,891	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		80,739	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		422,997	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		34,777	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
場所打杭工		式	1		20,922,353	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 11m ⑮-1(高炉)	本	10	2,073,640	20,736,400	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		58,024	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		31,372	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		81,038	
土砂等運搬	軟岩	式	1		15,519	
橋台躯体工(構造物単位)		式	1		26,201,349	
逆T式橋台	10m以上11m未満 370m3以上650m3未満 ⑫-2(高炉)	m3	533	33,296	17,746,768	
鉄筋	SD345 D13	t	0.59	164,159	96,853	
鉄筋	SD345 D16～25	t	14.77	167,531	2,474,432	
鉄筋	SD345 D29～32	t	34.78	167,714	5,833,092	
鉄筋	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋 SD345 D13	t	0.01	4,306,790	43,067	
型枠	円形型枠 φ200	式	1		7,137	
現場塗装工 (CC-B塗装)		式	1		410,788	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
前処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ、ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ	m2	68	2,873	195,364	
中塗	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用 柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料中塗り	m2	68	1,585	107,780	
上塗	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用 柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗り	m2	68	1,583	107,644	
橋台工 【A2橋台】		式	1		48,243,236	
作業土工		式	1		1,598,345	
床掘り	土砂 標準 障害無し	式	1		166,809	
床掘り	土砂 標準 障害有り	式	1		113,224	
埋戻し	土砂 最大埋戻幅4m以上	式	1		510,976	
基面整正		式	1		47,891	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		124,594	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		605,424	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		29,427	
場所打杭工		式	1		18,837,245	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 10m ⑮-1(高炉)	本	10	1,866,731	18,667,310	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		53,076	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		28,697	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		74,860	
土砂等運搬	軟岩	式	1		13,302	
橋台躯体工(構造物単位)		式	1		27,396,858	
逆T式橋台	11m以上12m未満 320m3以上560m3未満 ⑫-2(高炉)	m3	559	34,727	19,412,393	
鉄筋	SD345 D13	t	0.72	164,159	118,194	
鉄筋	SD345 D16～25	t	27	169,901	4,587,327	
鉄筋	SD345 D29～32	t	19.8	163,247	3,232,290	
鉄筋	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋 SD345 D13	t	0.01	4,306,790	43,067	
型枠	円形型枠 φ150	式	1		3,587	
現場塗装工 (CC-B塗装)		式	1		410,788	
前処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ、ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ	m2	68	2,873	195,364	
中塗	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用 柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料中塗り	m2	68	1,585	107,780	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上塗	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用 柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗り	m2	68	1,583	107,644	
仮設工		式	1		11,521,628	
土留･仮締切工 【A1橋台】		式	1		10,052,328	
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 11.5m 鋼矢板打込長 11m 平均鋼矢板引抜長 11m	式	1		9,907,128	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		式	1		145,200	
交通管理工		式	1		1,469,300	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	式	1		1,469,300	
直接工事費		式	1		122,670,665	
共通仮設費		式	1		26,855,407	
共通仮設費		式	1		9,570,820	
運搬費		式	1		8,339,695	
重建設機械分解組立費	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 (ｽｷｯﾄﾞ式)	式	1		545,253	
重建設機械分解組立費	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 (35t吊超80t吊以下)	式	1		259,865	
重建設機械分解組立輸送費	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 (ｽｷｯﾄﾞ式)	式	1		3,094,509	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
重建設機械分解組立輸送費	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 (35t吊超80t吊以下)	式	1		1,147,566	
重建設機械分解組立輸送費	中層混合処理機 (機械質量20t以上60t以下)	式	1		1,977,933	
仮設材運搬費		式	1		1,314,569	
技術管理費		式	1		91,763	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		式	1		34,180	
道路工事施設帳票作成費		式	1		57,583	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,139,362	
共通仮設費 (率計上)		式	1		17,284,587	
純工事費		式	1		149,526,072	
現場管理費		式	1		50,947,740	
工事原価		式	1		200,473,812	
一般管理費等		式	1		30,926,188	
工事価格		式	1		231,400,000	
消費税相当額		式	1		23,140,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		254,540,000	