積算内訳書

１．工事名

工事名	磐城国道管内遠隔式遮断機設備工事
工事地名	福島県双葉郡双葉町牛踏地内　外

２．工事内容

１）	事務所名	磐城国道事務所　管理課	
２）	主 工 種	道路維持工事	
３）	工　　期	212日間	自　令和 7年 7月31日
			至　令和 8年 2月27日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	磐城国道管内遠隔式遮断機設備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
通信設備(機器単体)	式	1	72,905,000			
道路防災設備	式	1	72,905,000			
交通遮断装置	式	1	72,905,000	遠隔監視制御装置 監視制御サーバ；	1	台
				遠隔監視制御装置 データバックアップ装置；	1	台
				遠隔監視制御装置 遮断機装置操作機能 基本；	1	組
				遠隔監視制御装置 遮断機装置操作機能 個別；	3	組
				遠隔監視制御装置 データベース機能；	1	式
				遠隔監視制御装置 被遠隔監視制御装置との制御・監視機能 基本 ；	1	組
				遠隔監視制御装置 被遠隔監視制御装置との制御・監視機能 個別 ；	3	組
				エアー遮断機装置 長さ3.5m用；	2	組
				エアー遮断機装置 長さ5.0m用；	1	組
				サイレン付回転灯	3	台
				被遠隔監視制御装置 筐体、操作部、制御部、電源部含む；	3	架
				被遠隔監視制御装置 光伝送装置(L2-SW)；	3	台
				被遠隔監視制御装置 SFP(ギガビットイーサネット中距離インタフェース)；	6	枚
				小型表示板 本体；	3	面

積算内訳書

工事名	磐城国道管内遠隔式遮断機設備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				HD簡易型IPカメラ装置	2	台
				L2-SW	2	台
				タイプD；		
機器単体費	式	1	72,905,000			
通信設備	式	1	1,486,226			
道路防災設備工	式	1	1,401,726			
交通遮断装置設置工	式	1	1,146,486	遠隔監視制御装置設置	1	台
				監視制御サーバ、データバックアップ装置；		
				エアー遮断機装置設置	3	台
				サイレン付回転灯設置	3	台
				被遠隔監視制御装置設置	3	台
				L2-SW調整含む；		
				小型表示板設置	3	面
				HD簡易型IPカメラ装置設置	2	台
				L2-SW調整含む；		
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工	式	1	202,260	光ケーブル地中管内配線	300	m
				SM4C；		
配管･配線工	式	1	52,980	管内配線	30	m
				CV3.5sq-2C；		
工場製品輸送工	式	1	84,500			
輸送工	式	1	84,500	輸送(電気)	1	式
電子応用設備	式	1	568,000			
ｼｽﾃﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ	式	1	568,000			
ｼｽﾃﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ	式	1	568,000	ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ	1	式
直接工事費	式	1	2,054,226			

積算内訳書

工事名	磐城国道管内遠隔式遮断機設備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	1,117,216	
共通仮設費	式	1	163,216	
技術管理費	式	1	78,216	道路工事施設帳票作成費　1　式 電気通信施設資産管理用データ作成費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	85,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	954,000	
純工事費	式	1	3,171,442	
現場管理費	式	1	2,577,000	
機器間接費	式	1	7,547,000	
技術者間接費	式	1	1,438,000	
機器管理費	式	1	6,109,000	
工事原価	式	1	13,295,442	
一般管理費等	式	1	2,839,558	
工事価格	式	1	89,040,000	