積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7～8年度 磐城国道管内交通安全施設設置工事【令和7年度】
工事地名	茨城県北茨城市平潟町～福島県相馬郡新地町大字埒木崎　地内 福島県いわき市常磐上矢田町沼平～三和町上三坂　地内

２．工事内容

1）	事務所名	磐城国道事務所	管理課
2）	主 工 種	道路維持工事	
3）	工　　期	536日間	自　令和 7年 9月 9日 至　令和 9年 2月26日

4）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 磐城国道管内交通安全施設設置工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	33,225,990			
舗装工	式	1	1,876,500			
薄層ｶﾗｰ舗装工	式	1	1,876,500	薄層ｶﾗｰ舗装 茶褐色 RPN-301 ;	300	m2
防護柵工	式	1	1,151,000			
路側防護柵工	式	1	1,151,000	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 景観色 Gr-B-4E 100m以上 曲線部補正無 ;	100	m
標識工	式	1	4,214,900			
小型標識工	式	1	951,400	標識柱 単柱式 径76.3 柱長さ4m 5基以上 下地亜鉛ﾒｯｷ +静電粉体塗装(白) ; 標識板 201-A-1.6 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ ;	10 10	基 枚
大型標識工	式	1	3,263,500	標識基礎 KF-9F ｺﾝｸﾘｰﾄ⑧-2 ; 片持標識柱 KF-Ⅱ-(4) ; 標識板 案内標識 H3000×W3500 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ ;	1 1 1	基 基 枚
区画線工	式	1	22,050,440			
区画線工	式	1	22,050,440	溶融式区画線 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 溶融式手動 破線 白 30cm 厚1.0mm 排水性舗装	4,000 500 2,800	m m m

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 磐城国道管内交通安全施設設置工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				無； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 白 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印･記号･文字 白 15cm換算 厚1.0mm 排水性舗装無； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 白 15cm 常温； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 白 30cm 常温； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 白 15cm 加熱； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 白 15cm 加熱； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 白 30cm 加熱；	300 2,200 1,900 82,000 1,500 4,000 10,000 1,000	m m m m m m m m
道路付属施設工	式	1	782,400			
道路付属物工	式	1	782,400	車線分離標 ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ φ80 H800 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上；	30	本
構造物撤去工	式	1	189,150			
防護柵撤去工	式	1	135,600	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-B-4E；	100	m
道路付属施設撤去工	式	1	53,550	車線分離標撤去 穿孔式(1本脚) 30本以上；	30	本
仮設工	式	1	2,961,600			

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 磐城国道管内交通安全施設設置工事【令和7年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
交通管理工	式	1	2,961,600	交通誘導警備員　70　人日 A 昼間勤務； 交通誘導警備員　100　人日 B 昼間勤務；
直接工事費	式	1	33,225,990	
共通仮設費	式	1	6,102,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,102,000	
純工事費	式	1	39,327,990	
現場管理費	式	1	21,162,000	
工事原価	式	1	60,489,990	
一般管理費等	式	1	11,020,010	
工事価格	式	1	71,510,000	

積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7～8年度 磐城国道管内交通安全施設設置工事【令和8年度】
工事地名	茨城県北茨城市平潟町～福島県相馬郡新地町大字埒木崎　地内 福島県いわき市常磐上矢田町沼平～三和町上三坂　地内

２．工事内容

1）	事務所名	磐城国道事務所	管理課
2）	主 工 種	道路維持工事	
3）	工　　期	536日間	自　令和 7年 9月 9日 至　令和 9年 2月26日

4）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 磐城国道管内交通安全施設設置工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	33,225,990			
舗装工	式	1	1,876,500			
薄層ｶﾗｰ舗装工	式	1	1,876,500	薄層ｶﾗｰ舗装 茶褐色 RPN-301 ;	300	m2
防護柵工	式	1	1,151,000			
路側防護柵工	式	1	1,151,000	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 景観色 Gr-B-4E 100m以上 曲線部補正無 ;	100	m
標識工	式	1	4,214,900			
小型標識工	式	1	951,400	標識柱 単柱式 径76.3 柱長さ4m 5基以上 下地亜鉛ﾒｯｷ +静電粉体塗装(白) ; 標識板 201-A-1.6 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ ;	10 10	基 枚
大型標識工	式	1	3,263,500	標識基礎 KF-9F ｺﾝｸﾘｰﾄ⑧-2 ; 片持標識柱 KF-Ⅱ-(4) ; 標識板 案内標識 H3000×W3500 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ ;	1 1 1	基 基 枚
区画線工	式	1	22,050,440			
区画線工	式	1	22,050,440	溶融式区画線 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 溶融式手動 破線 白 30cm 厚1.0mm 排水性舗装	4,000 500 2,800	m m m

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 磐城国道管内交通安全施設設置工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				無； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 白 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印･記号･文字 白 15cm換算 厚1.0mm 排水性舗装無； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 白 15cm 常温； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 白 30cm 常温； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 白 15cm 加熱； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 白 15cm 加熱； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 白 30cm 加熱；	300 2,200 1,900 82,000 1,500 4,000 10,000 1,000	m m m m m m m m
道路付属施設工	式	1	782,400			
道路付属物工	式	1	782,400	車線分離標 ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ φ80 H800 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上；	30	本
構造物撤去工	式	1	189,150			
防護柵撤去工	式	1	135,600	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-B-4E；	100	m
道路付属施設撤去工	式	1	53,550	車線分離標撤去 穿孔式(1本脚) 30本以上；	30	本
仮設工	式	1	2,961,600			

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 磐城国道管内交通安全施設設置工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
交通管理工	式	1	2,961,600	交通誘導警備員 A 昼間勤務； 交通誘導警備員 B 昼間勤務；	70 100	人日 人日
直接工事費	式	1	33,225,990			
共通仮設費	式	1	6,165,175			
共通仮設費	式	1	63,175			
技術管理費	式	1	63,175	道路工事施設帳票作成費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	6,102,000			
純工事費	式	1	39,391,165			
現場管理費	式	1	21,194,000			
工事原価	式	1	60,585,165			
一般管理費等	式	1	11,034,835			
工事価格	式	1	71,620,000			