（別記様式１）

単　価　合　意　書

（　包括的単価個別合意方式　）

令和　７年　９月１２日に契約（第２回変更）した三和地区外橋梁補修工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　７年　９月１２日

発注者　　住所　福島県いわき市平字五色町８の１
氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局
磐城国道事務所長　藤澤　元

受注者　　住所　福島県福島市町庭坂字堀ノ内３番地１
氏名　株式会社小野工業所
代表取締役社長　小野　雅亮

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【上三坂橋】		式	1		44,612,179	
鋼桁工		式	1		38,105,329	
主桁補修工		式	1		31,666,712	
製作加工 (主桁補強)	鋼板 SM490A C-5塗装系	t	17	903,877	15,365,909	
製作加工 (主桁補強)	鋼板 SS400 無機ｼﾞﾝｸ	t	0.39	839,966	327,586	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22	組	3,350	260.6	873,010	
既設部材撤去	200kg＜G	t	18.3	168,906	3,090,979	
高力ﾎﾞﾙﾄ撤去	ﾄﾙｼｱ型	本	1,522	1,261	1,919,242	
現場孔明	φ24.5	本	2,454	1,219	2,991,426	
主桁補強	40kg＜G≦100kg	部材	200	23,473	4,694,600	
高力ﾎﾞﾙﾄ本締め		本	3,350	717.6	2,403,960	
鋼桁補修工		式	1		290,053	
製作加工 (当て板補修)	鋼板 SM400A C-5塗装系	t	0.04	887,443	35,497	
製作加工 (当て板補修)	鋼板 SS400 無機ｼﾞﾝｸ	t	0.01	839,966	8,399	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22	組	28	248.5	6,958	
芯出し調整		m2	0.5	30,950	15,475	
現場孔明	φ24.5	本	28	1,405	39,340	
当て板補修	G≦20kg	部材	7	11,732	82,124	
高力ﾎﾞﾙﾄ本締め		本	28	3,217	90,076	
ｼｰﾙ材	ｴﾎﾟｷｼ	m	4	3,046	12,184	
主桁補強工		式	1		6,148,564	
製作加工 (ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	鋼板 SM400A C-5塗装系	t	0.63	887,443	559,089	
製作加工 (ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	鋼板 SS400 C-5塗装系	t	0.14	887,443	124,242	
製作加工 (ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	形鋼 SM400A C-5塗装系	t	0.17	846,357	143,880	
製作加工 (ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	形鋼 SS400 無機ｼﾞﾝｸ	t	0.004	755,970	3,023	
製作加工 (側縦桁)	形鋼 SS400 C-5塗装系	t	3.4	846,357	2,877,613	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T M22	組	295	235.7	69,531	
芯出し調整		m2	3	30,950	92,850	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場孔明	φ24.5	本	145	1,219	176,755	
主桁補強	40kg＜G≦100kg	部材	72	23,473	1,690,056	
高力ﾎﾞﾙﾄ本締め		本	295	1,395	411,525	
現場塗装工		式	1		1,873,040	
橋梁塗装工 (F-11 塗装系)		式	1		1,873,040	
素地調整	動力工具処理	m2	130	4,595	597,350	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	130	1,039	135,070	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	130	4,701	611,130	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 赤系 塗装回数 1回	m2	130	1,365	177,450	
上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1回	m2	130	2,708	352,040	
鋼橋足場等設置工		式	1		4,316,640	
橋梁足場工		式	1		4,316,640	
足場	床版補強工用	式	1		4,316,640	
仮設工		式	1		317,170	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		317,170	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	人日	10	17,283	172,830	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	10	14,434	144,340	
直接工事費		式	1		44,612,179	
共通仮設費		式	1		9,044,768	
共通仮設費		式	1		388,227	
技術管理費		式	1		68,292	
道路工事施設帳票作成費		式	1		53,684	
簡易施工実態調査費		式	1		14,608	
現場環境改善費（率計上）		式	1		319,935	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,656,541	
純工事費		式	1		53,656,947	
現場管理費		式	1		24,523,514	
工事原価		式	1		181,640,493	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		25,109,507	
工事価格		式	1		206,750,000	
消費税相当額		式	1		20,675,000	
工事費計		式	1		227,425,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【五郎内第2橋】		式	1		14,552,606	
舗装工		式	1		96,609	
橋面防水工		式	1		96,609	
排水ﾊﾟｲﾌﾟ	ﾀｲﾌﾟA　ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管φ20mm(SUS)	箇所	3	16,636	49,908	
排水ﾊﾟｲﾌﾟ	ﾀｲﾌﾟB　ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管φ20mm(SUS)	箇所	3	15,567	46,701	
鋼桁工		式	1		898,370	
鋼桁補強工		式	1		898,370	
製作加工 (主桁補強)	鋼板　SM400A　C-5塗装系	t	0.13	887,443	115,367	
製作加工 (主桁補強)	鋼板　SS400　C-5塗装系	t	0.01	886,678	8,866	
製作加工 (主桁補強)	鋼板　SS400　無機ｼﾞﾝｸ	t	0.04	839,966	33,598	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T　M20	組	0	310.4	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T　M20	組	32	149.5	4,784	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T　M22	組	0	242.9	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10T　M22	組	99	200.9	19,889	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	F10T　M20	組	0	307.6	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	F10T　M20	組	9	153.1	1,377	
芯出し調整		m2	2	30,950	61,900	
現場孔明	φ24.5	本	140	1,219	170,660	
補強部材取付	G≦20kg	部材	0	11,732	0	
補強部材取付	20kg＜G≦40kg	部材	9	15,667	141,003	
高力ﾎﾞﾙﾄ本締め		本	0	1,429	0	
高力ﾎﾞﾙﾄ本締め		本	140	1,386	194,040	
ｼｰﾙ材	ｴﾎﾟｷｼ	m	0	3,028	0	
ｼｰﾙ材	ｴﾎﾟｷｼ	m	23	3,501	80,523	
不陸調整	ｴﾎﾟｷｼ系金属ﾊﾟﾃ	kg	11	6,033	66,363	
現場塗装工		式	1		9,376,871	
橋梁塗装工 (Rc-Ⅰ 塗装系)		式	1		9,344,719	
素地調整	塗膜剥離剤(2回塗り)	m2	270	15,585	4,207,950	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	270	10,390	2,805,300	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	270	1,427	385,290	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	270	1,500	405,000	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	0	704.3	0	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数 1回	m2	270	768.3	207,441	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	0	1,112	0	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩塗装回数 1回	m2	270	1,424	384,480	
廃棄物運搬	ﾌﾞﾗｽﾄ廃材	t	6	18,501	111,006	
廃棄物運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・特管汚泥	回	1	57,158	57,158	
殻処分	ﾌﾞﾗｽﾄ廃材	t	6	23,766	142,596	
殻処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	缶	8	69,883	559,064	
殻処分	特管汚泥	缶	2	39,717	79,434	
橋梁塗装工 (F-11 塗装系)		式	1		32,152	
素地調整	塗膜剥離剤(2回塗り)	m2	1	15,585	15,585	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
素地調整	動力工具処理	m2	1	4,595	4,595	
防錆処理	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層)	m2	1	2,805	2,805	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	1	1,039	1,039	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	1	4,701	4,701	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	m2	0	1,206	0	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回	m2	1	1,278	1,278	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	0	1,784	0	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	m2	1	2,149	2,149	
鋼橋足場等設置工		式	1		2,631,859	
橋梁足場工		式	1		2,631,859	
足場	床版補強工用	式	0		0	
足場	床版補強工用	式	1		2,140,164	
登り桟橋		式	1		491,695	
仮設工		式	1		1,548,897	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		1,113,511	
交通誘導警備員	A　昼間勤務	人日	21	17,283	362,943	
交通誘導警備員	B　昼間勤務	人日	52	14,434	750,568	
環境対策工		式	1		435,386	
環境対策工	既設塗膜除去対策費	式	1		435,386	
直接工事費		式	1		14,552,606	
共通仮設費		式	1		6,989,126	
共通仮設費		式	1		1,021,872	
安全費		式	1		705,594	
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		705,594	
技術管理費		式	1		118,833	
分析溶出試験費	ﾌﾞﾗｽﾄ廃材	式	1		118,833	
現場環境改善費（率計上）		式	1		197,445	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,967,254	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		21,541,732	
現場管理費		式	1		16,569,917	
工事原価		式	1		38,111,649	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【三和大橋】		式	1		28,533,525	
舗装工		式	1		10,425,657	
路面切削工		式	1		1,468,077	
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m2	1,380	548.8	757,344	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削材)	m3	111	4,687	520,257	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削材)	m3	111	1,716	190,476	
橋面防水工		式	1		3,680,460	
橋面防水	ｼｰﾄ防水	m2	1,380	2,667	3,680,460	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		5,277,120	
基層(車道・路肩部)	密粒度As(13FW) 改質Ⅱ型 舗装厚 40mm 平均幅員3.0m超	m2	1,380	1,978	2,729,640	
表層(車道・路肩部)	密粒度As(13T) 改質Ⅱ型 舗装厚 40mm 平均幅員3.0m超	m2	1,380	1,846	2,547,480	
区画線工		式	1		108,954	
区画線工		式	1		108,954	
溶融式区画線	溶融式手動 実線(黄) 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	180	344.9	62,082	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	360	130.2	46,872	
橋梁床版工		式	1		2,660,947	
床版補修工		式	1		2,660,947	
構造物取壊し	無筋構造物(人力)	m3	7	31,982	223,874	
型枠	一般型枠	式	1		320,004	
床版部分打替	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	7	253,998	1,777,986	
支保工	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保	式	1		282,348	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	7	2,742	19,194	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	7	5,363	37,541	
鋼桁工		式	1		453,229	
鋼桁補修工		式	1		453,229	
製作加工 (ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ)	鋼板　SM400A　C-5塗装系	t	0.01	887,443	8,874	
製作加工 (主桁ｳｪﾌﾞ)	等辺山形鋼　SS400　C-5塗装系	t	0.01	846,357	8,463	
製作加工 (横桁ｳｪﾌﾞ)	鋼板　SM400A　C-5塗装系	t	0.005	887,443	4,437	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
製作加工 (亀裂補修)	鋼板　SM400A　C-5塗装系	t	0.01	887,443	8,874	
製作加工 (亀裂補修)	鋼板　SS400　無機ｼﾞﾝｸ	t	0.005	839,966	4,199	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	F10T M22	組	27	264.2	7,133	
ﾘﾍﾞｯﾄ撤去		本	8	12,562	100,496	
鋼材切断		m	0.5	164,706	82,353	
芯出し調整		m2	0.5	30,950	15,475	
現場孔明	φ24.5	本	13	2,254	29,302	
当て板補修	G≦20kg	部材	5	11,732	58,660	
亀裂補修	G≦20kg	部材	2	11,732	23,464	
高力ﾎﾞﾙﾄ本締め		本	27	3,336	90,072	
ｼｰﾙ材	ｴﾎﾟｷｼ	m	3	3,809	11,427	
橋梁補修工		式	1		1,047,400	
ひび割れ補修工		式	1		712,144	
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長 20m以上 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	構造物	1	543,969	543,969	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
低圧注入工法	25m未満 ｴﾎﾟｷｼ	構造物	1	168,175	168,175	
断面修復工		式	1		335,256	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.1m3以上 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	構造物	1	335,256	335,256	
現場塗装工		式	1		13,758	
橋梁塗装工 (F-11 塗装系)		式	1		13,758	
素地調整	動力工具処理	m2	1	4,595	4,595	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	1	1,039	1,039	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装回数 1回	m2	1	4,701	4,701	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回	m2	1	1,277	1,277	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	m2	1	2,146	2,146	
鋼橋足場等設置工		式	1		12,872,070	
橋梁足場工		式	1		12,872,070	
足場	床版補強工用	式	1		12,872,070	
仮設工		式	1		951,510	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		951,510	
交通誘導警備員	A　昼間勤務	人日	30	17,283	518,490	
交通誘導警備員	B　昼間勤務	人日	30	14,434	433,020	
直接工事費		式	1		28,533,525	
共通仮設費		式	1		9,908,281	
共通仮設費		式	1		531,428	
運搬費		式	1		177,671	
建設機械運搬費	路面切削機	式	1		177,671	
現場環境改善費（率計上）		式	1		353,757	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,376,853	
純工事費		式	1		38,441,806	
現場管理費		式	1		26,906,577	
工事原価		式	1		65,348,383	