（別記様式１）

単　価　合　意　書

（　包括的単価個別合意方式　）

令和　９年　７月１９日に契約（第２回変更）した原町管内橋梁補修工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　９年　７月１９日

発注者　　住所　福島県いわき市平字五色町８の１
氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局
磐城国道事務所長　藤澤　元

受注者　　住所　福島県福島市町庭坂字堀ノ内３番地１
氏名　株式会社小野工業所
代表取締役社長　小野　雅亮

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【新桜井橋】		式	1		38,161,607	
鋼桁工		式	1		458,916	
鋼桁補強工		式	1		458,916	
製作加工	鋼板 SM400A C-5塗装系	t	0.08	974,406	77,952	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	S10T M22	組	57	236.4	13,474	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	F10T M22	組	6	267.5	1,605	
芯出し調整		m2	0.5	30,585	15,292	
鋼桁孔明	φ24.5	孔	63	1,205	75,915	
補強部材取付	ﾎﾞﾙﾄ取付	部材	12	11,593	139,116	
ｼｰﾙ材	ｴﾎﾟｷｼ	m	14	3,329	46,606	
高力ﾎﾞﾙﾄ本締め		本	63	1,412	88,956	
橋梁補修工		式	1		6,328,057	
支承補修工		式	1		5,865,480	
支承防錆	金属溶射	基	40	137,409	5,496,360	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｼｰﾄ防護	支承防錆用養生ｼｰﾄ	式	1		369,120	40個所
支承補強工 (P1・G2<A1側>)		式	1		462,577	
製作加工	鋼板 SM400A C-5塗装系	t	0.13	974,406	126,672	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	S10T M22	組	16	265	4,240	
芯出し調整		m2	0.6	30,585	18,351	
鋼桁孔明	φ24.5	孔	16	1,205	19,280	
補強部材取付	ﾎﾞﾙﾄ取付	部材	2	74,533	149,066	
ｱﾝｶｰﾊﾞｰ	φ22×485(頭部亜鉛ﾒｯｷ)	本	2	8,024	16,048	
高力ﾎﾞﾙﾄ本締め	S10T	本	16	5,564	89,024	
台座ｺﾝｸﾘｰﾄ	⑫-2(高炉)	箇所	2	19,948	39,896	
現場塗装工		式	1		15,665,919	
橋梁塗装工 (Rc-Ⅰ塗装系)		式	1		15,663,201	
塗膜剥離	2回塗布 0.5kg/m2・回	m2	570	15,878	9,050,460	
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	570	6,546	3,731,220	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下塗 (防食下地)	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	570	1,410	803,700	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	570	1,482	844,740	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数 1回	m2	570	758.3	432,231	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数 1回	m2	570	1,405	800,850	
橋梁塗装工 (F-11 塗装系)		式	1		2,718	
素地調整	動力工具処理	m2	0.2	4,540	908	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	0.2	1,026	205	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	0.2	4,646	929	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回	m2	0.2	1,262	252	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	m2	0.2	2,121	424	
鋼橋足場等設置工		式	1		10,534,772	
橋梁足場工		式	1		10,534,772	
足場		式	1		9,446,580	
ｼｰﾄ防護	塗膜剥離用養生ｼｰﾄ	式	1		725,592	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｼｰﾄ防護	ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ	式	1		362,600	
構造物撤去工		式	1		2,600,613	
橋梁付属物撤去工		式	1		2,592,880	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	S10T M22	組	80	177	14,160	
落橋防止装置撤去	ﾁｪｰﾝﾀｲﾌﾟ	基	40	53,543	2,141,720	
ﾓﾙﾀﾙ補修	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	個所	40	6,181	247,240	
高力ﾎﾞﾙﾄ本締め	S10T	本	80	2,372	189,760	
運搬処理工		式	1		7,733	
現場発生品運搬	鋼材	式	1		7,733	
仮設工		式	1		2,573,330	
環境対策工		式	1		2,117,260	
環境対策工	既設塗膜除去対策費	式	1		2,117,260	
交通管理工		式	1		456,070	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	人日	10	17,079	170,790	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	20	14,264	285,280	
橋梁保全工事 【新桜井橋側道橋】		式	1		2,698,983	
橋梁補修工		式	1		2,226,609	
支承補修工 (鋼製台座 P1～P4)		式	1		844,271	
製作加工	鋼板 SS400 C-5・D-5塗装系	t	0.17	902,227	153,378	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	S10T M22	組	100	239.9	23,990	
ｶﾞｽ切断	鋼板 t=9mm	m	1.2	109,169	131,002	
支承補修	当板補強	箇所	11	31,262	343,882	
ｼｰﾙ材	ｴﾎﾟｷｼ	m	31	3,313	102,703	
現場溶接	すみ肉 6mm	m	6	14,886	89,316	
支承補修工 (ﾓﾙﾀﾙ補修 A1)		式	1		248,802	
製作加工	等辺山形鋼 SS400 C-5塗装系	t	0.04	779,524	31,180	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	S10T M22	組	14	247.2	3,460	
芯出し調整		m2	0.3	30,585	9,175	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼桁孔明	φ24.5	孔	14	2,227	31,178	
補強部材取付	ﾎﾞﾙﾄ取付	部材	4	11,593	46,372	
高力ﾎﾞﾙﾄ本締め	S10T	本	14	6,358	89,012	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.1	31,605	3,160	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	m3	0.06	242,969	14,578	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M12	本	8	1,955	15,640	
鉄筋	SD345 D13	t	0.006	181,438	1,088	
型枠	一般型枠	式	1		3,959	
支承補修工 (ﾓﾙﾀﾙ補修 P1～P4)		式	1		135,066	
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ	3cmを超え6cm以下	m2	5	7,873	39,365	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	m3	0.2	242,969	48,593	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M12	本	16	1,955	31,280	
鉄筋	SD345 D13	t	0.004	181,438	725	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.04	179,633	7,185	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠	式	1		7,918	
支承補修工 (ﾏﾝﾎｰﾙ P1～P4)		式	1		868,055	
製作加工	鋼板 SS400 C-5・D-5 塗装系	t	0.14	902,227	126,311	
ﾎﾞﾙﾄ	ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ 24-20	組	88	2,381	209,528	
ｶﾞｽ切断	鋼板 t=10mm	m	8	10,168	81,344	
部材撤去		箇所	4	11,593	46,372	
芯出し調整		m2	1	30,585	30,585	
鋼桁孔明	φ26	孔	88	1,205	106,040	
部材取付	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	箇所	4	15,464	61,856	
ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ本締め		本	88	2,332	205,216	
現場発生品運搬	鋼材	式	1		803	
支承補修工 (ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ P4)		式	1		130,415	
製作加工	鋼板 SM400A F-13塗装系	t	0.001	901,325	901	
ｶﾞｽ切断	鋼板 t=10mm	m	0.3	109,169	32,750	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄｶﾞｽ切断	φ28	本	1	2,245	2,245	
芯出し調整		m2	0.1	30,585	3,058	
現場溶接	すみ肉 6mm	m	2	41,195	82,390	
削孔	削孔径 39mm 削孔深さ 300mm	孔	1	5,204	5,204	
ｱﾝｶｰ(落橋防止)	SD345 D29×350	本	1	3,867	3,867	
現場塗装工		式	1		16,304	
橋梁塗装工 (F-11 塗装系)		式	1		13,595	
素地調整	動力工具処理	m2	1	4,540	4,540	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	1	1,026	1,026	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	1	4,646	4,646	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回	m2	1	1,262	1,262	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	m2	1	2,121	2,121	
橋梁塗装工 (F-12 塗装系)		式	1		1,020	
素地調整	動力工具処理	m2	0.1	4,540	454	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	0.1	1,026	102	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	0.1	4,646	464	
橋梁塗装工 (F-13 塗装系)		式	1		1,689	
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	0.1	7,878	787	
下塗 (防食下地)	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	0.1	3,123	312	
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 塗装回数 1回	m2	0.1	2,529	252	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回	m2	0.1	1,262	126	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	m2	0.1	2,121	212	
仮設工		式	1		456,070	
交通管理工		式	1		456,070	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	人日	10	17,079	170,790	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	20	14,264	285,280	
直接工事費		式	1		40,860,590	
共通仮設費		式	1		13,609,233	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		1,795,248	
安全費		式	1		798,056	
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		798,056	
技術管理費		式	1		524,780	
道路工事施設帳票作成費		式	1		53,051	
簡易施工実態調査費		式	1		14,435	
塗膜剥離試験費	塗膜剥離剤性能試験	式	1		165,573	
塗膜成分分析費	溶出・含有量試験	式	1		291,721	
現場環境改善費（率計上）		式	1		472,412	
共通仮設費（率計上）		式	1		11,813,985	
純工事費		式	1		54,469,823	
現場管理費		式	1		35,452,045	
工事原価		式	1		188,889,254	
一般管理費等		式	1		24,810,746	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		213,700,000	
消費税相当額		式	1		21,370,000	
工事費計		式	1		235,070,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【木戸川側道橋】		式	1		12,440,058	
橋梁付属物工		式	1		1,152,285	
橋梁用高欄工		式	1		1,152,285	
製作加工	鋼管 STKR400 鋼板 SS400 C-5塗装系	t	0.31	1,375,959	426,547	
橋梁用高欄	鋼製 橋梁用高欄(組立式) 縦桟 H＝1.0m ｽﾊﾟﾝ2.0m 塗装	m	0	48,612	0	
部材取付	現場溶接	個所	26	27,913	725,738	
橋梁補修工		式	1		10,073,590	
支承取替工		式	1		10,073,590	
製作加工	鋼板 SM490YA C-5塗装系	t	0.08	983,428	78,674	
製作加工	等辺山形鋼 SS400 C-5塗装系	t	0.23	835,463	192,156	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	S10T M22	組	132	226	29,832	
支承取替	I 下部工ブラケット取付無し 支承直下部以外のはつりの無し	基	8	1,221,616	9,772,928	
現場塗装工		式	1		260,147	
橋梁塗装工 (F-11 塗装系)		式	1		13,595	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
素地調整	動力工具処理	m2	1	4,540	4,540	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	1	1,026	1,026	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	1	4,646	4,646	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回	m2	1	1,262	1,262	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	m2	1	2,121	2,121	
橋梁塗装工 (F-13 塗装系)		式	1		246,552	
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	12	11,796	141,552	
下塗 (防食下地)	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	12	3,175	38,100	
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 塗装回数 1回	m2	12	2,572	30,864	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	m2	12	1,211	14,532	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	12	1,792	21,504	
構造物撤去工		式	1		270,419	
防護柵撤去工		式	1		261,612	
橋梁用高欄撤去		m	0	1,365	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁用高欄撤去	ｶﾞｽ切断	個所	26	10,062	261,612	
運搬処理工		式	1		8,807	
現場発生品運搬	鋼材	式	1		8,807	
鋼橋足場等設置工		式	1		370,187	
橋梁足場工		式	1		370,187	
足場		式	1		370,187	
仮設工		式	1		313,430	
交通管理工		式	1		313,430	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	人日	10	17,079	170,790	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	10	14,264	142,640	
直接工事費		式	1		12,440,058	
共通仮設費		式	1		5,526,768	
共通仮設費		式	1		176,122	
現場環境改善費（率計上）		式	1		176,122	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		5,350,646	
純工事費		式	1		17,966,826	
現場管理費		式	1		14,273,282	
工事原価		式	1		32,240,108	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【中田川橋】		式	0		0	
鋼桁工		式	0		0	
鋼桁補強工 (A2・G2、主桁)		式	0		0	
製作加工	鋼板 SS400・SM400A C-5塗装系	t	0	974,406	0	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	S10T M22	組	0	245.4	0	
鋼桁孔明	φ24.5	孔	0	1,205	0	
ﾘﾍﾞｯﾄ撤去		本	0	16,474	0	
主桁撤去	ｶﾞｽ切断	部材	0	104,658	0	
主桁取付	ﾎﾞﾙﾄ取付	部材	0	11,593	0	
ｼｰﾙ材	ｴﾎﾟｷｼ	m	0	3,376	0	
高力ﾎﾞﾙﾄ本締	S10T	本	0	1,935	0	
橋梁補修工		式	0		0	
支承取替工		式	0		0	
製作加工	鋼板 SS400・SM400A C-5塗装系	t	0	974,406	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	S10T M22	組	0	248.4	0	
支承取替	I 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付無し 支承直下部以外のはつりの有り	基	0	1,854,980	0	
ｼｰﾙ材	ｴﾎﾟｷｼ	m	0	3,427	0	
現場塗装工		式	0		0	
橋梁塗装工 (Rc-Ⅰ塗装系)		式	0		0	
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	0	6,546	0	
下塗 (防食下地)	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	0	1,410	0	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	0	1,482	0	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数 1回	m2	0	758.3	0	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数 1回	m2	0	1,405	0	
橋梁塗装工 (F-11 塗装系)		式	0		0	
素地調整	動力工具処理	m2	0	4,540	0	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	0	1,026	0	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	0	4,646	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回	m2	0	1,262	0	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	m2	0	2,121	0	
鋼橋足場等設置工		式	0		0	
橋梁足場工		式	0		0	
足場		式	0		0	
仮設工		式	0		0	
交通管理工		式	0		0	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	人日	0	17,079	0	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	0	14,264	0	
直接工事費		式	0		0	
共通仮設費		式	0		0	
共通仮設費		式	0		0	
現場環境改善費（率計上）		式	0		0	
共通仮設費（率計上）		式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	0		0	
現場管理費		式	0		0	
工事原価		式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【高瀬側道橋】		式	1		4,426,474	
鋼桁工		式	1		2,636,108	
鋼桁補強工		式	1		2,636,108	
製作加工	鋼板 SS400・SM400A C-5塗装系	t	0.26	974,406	253,345	
製作加工	CT鋼 SS400 C-5塗装系	t	0.44	920,272	404,919	
製作加工	等辺山形鋼 SS400 C-5塗装系	t	0.04	769,600	30,784	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	S10T M22	組	248	238.8	59,222	
鋼桁孔明	φ24.5	孔	120	1,205	144,600	
桁補修 (撤去・設置)	対傾構	部材	0	155,634	0	
桁補修 (撤去・設置)	対傾構	部材	2	237,307	474,614	
桁補修 (撤去・設置)	横構	部材	0	92,749	0	
桁補修 (撤去・設置)	横構	部材	8	141,540	1,132,320	
主桁補強	当板補強	箇所	4	31,262	125,048	
現場発生品運搬	鋼材	式	1		11,256	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁補修工		式	1		485,031	
床版ﾊﾝﾁ補修工		式	1		90,939	
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	3cmを超え6cm以下	m2	4	7,873	31,492	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	m3	0.1	237,646	23,764	
型枠	一般型枠	式	1		35,136	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	1,232	123	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	4,240	424	
ひび割れ補修工		式	1		151,664	
低圧注入工法	25m未満 ｴﾎﾟｷｼ	構造物	1	151,664	151,664	
断面修復工		式	1		242,428	
左官工法	0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	242,428	242,428	
現場塗装工		式	1		13,595	
橋梁塗装工 (F-11 塗装系)		式	1		13,595	
素地調整	動力工具処理	m2	1	4,540	4,540	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	1	1,026	1,026	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	1	4,646	4,646	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回	m2	1	1,262	1,262	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	m2	1	2,121	2,121	
鋼橋足場等設置工		式	1		978,310	
橋梁足場工		式	1		978,310	
足場		式	1		978,310	
仮設工		式	1		313,430	
交通管理工		式	1		313,430	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	人日	10	17,079	170,790	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	10	14,264	142,640	
直接工事費		式	1		4,426,474	
共通仮設費		式	1		2,313,203	
共通仮設費		式	1		84,150	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		14,435	
簡易施工実態調査費		式	1		14,435	
現場環境改善費（率計上）		式	1		69,715	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,229,053	
純工事費		式	1		6,739,677	
現場管理費		式	1		6,062,475	
工事原価		式	1		12,802,152	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【宮田川橋】		式	1		922,312	
鋼桁工		式	1		865,399	
鋼桁補強工		式	1		865,399	
製作加工	鋼板 SS400 C-5塗装系	t	0.01	6,210,162	62,101	
製作加工	鋼板 SM400A C-5塗装系	t	0.003	6,326,660	18,979	
製作加工	CT形鋼 SS400 C-5塗装系	t	0.02	4,254,465	85,089	
製作加工	等辺山形鋼 SS400 C-5塗装系	t	0.01	3,942,581	39,425	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	S10T M22	組	33	191.3	6,312	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	F10T M22	組	5	223.8	1,119	
芯出し調整		m2	0.8	32,601	26,080	
ｶﾞｽ切断	鋼板 t=10～14mm	m	0.3	289,318	86,795	
高力ﾎﾞﾙﾄ撤去	ﾄﾙｼｱ型	本	1	1,331	1,331	
部材撤去		部材	1	12,365	12,365	
鋼桁孔明	φ24.5	孔	37	1,582	58,534	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
補強部材取付		t	0.04	2,473,057	98,922	
金属ﾊﾟﾃ	金属粉配合ｴﾎﾟｷｼ樹脂	L	0.2	1,274,138	254,827	
ｼｰﾙ材	ｴﾎﾟｷｼ	m	5	3,742	18,710	
高力ﾎﾞﾙﾄ本締	F10T・S10T	本	38	2,495	94,810	
橋梁補修工		式	1		44,887	
支承補修工 (ﾋﾟﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ補修)		式	1		44,887	
製作加工	鋼板 SS400 亜鉛ﾒｯｷ	t	0.002	2,174,015	4,348	
ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ	SS400 M30	組	1	536.8	536	
支承補修 (撤去・復旧)	ﾋﾟﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ・ﾅｯﾄ	個所	1	40,003	40,003	
現場塗装工		式	1		12,026	
橋梁塗装工 (Rc-Ⅰ塗装系)		式	1		3,659	
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	0.2	12,108	2,421	
下塗 (防食下地)	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	0.2	1,719	343	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) ｽﾌﾟﾚｰ　塗装回数 1回	m2	0.2	1,810	362	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数 1回	m2	0.2	914	182	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数 1回	m2	0.2	1,756	351	
橋梁塗装工 (F-11 塗装系)		式	1		8,367	
素地調整	動力工具処理	m2	0.6	4,616	2,769	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	0.6	1,055	633	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	0.6	4,780	2,868	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回	m2	0.6	1,295	777	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	m2	0.6	2,200	1,320	
橋梁保全工事 【宮田川橋側道橋】		式	1		5,533,067	
鋼桁工		式	1		330,167	
鋼桁補強工		式	1		330,167	
製作加工	鋼板 SS400・SM400A C-5塗装系	t	0	974,406	0	
製作加工	鋼板 SS400 C-5塗装系	t	0.01	4,834,203	48,342	
製作加工	CT形鋼 SS400 C-5塗装系	t	0	920,272	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
製作加工	等辺山形鋼 SS400 C-5塗装系	t	0.01	4,834,203	48,342	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	S10T M22	組	0	239.3	0	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	F10T M22	組	12	221.4	2,656	
芯出し調整		m2	0.3	31,096	9,328	
ｶﾞｽ切断	鋼板 t=10～14mm	m	0	70,148	0	
高力ﾎﾞﾙﾄ撤去	ﾄﾙｼｱ型	本	1	1,267	1,267	
部材撤去		部材	0	15,464	0	
鋼桁孔明	φ24.5	孔	0	1,205	0	
鋼桁孔明	φ24.5	孔	11	2,264	24,904	
補強部材取付		t	0	863,883	0	
補強部材取付		t	0.01	4,714,953	47,149	
金属ﾊﾟﾃ	金属粉配合ｴﾎﾟｷｼ樹脂	L	0.03	1,575,014	47,250	
ｼｰﾙ材	ｴﾎﾟｷｼ	m	3	3,471	10,413	
高力ﾎﾞﾙﾄ本締	S10T	本	0	1,368	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
高力ﾎﾞﾙﾄ本締	F10T	本	12	7,543	90,516	
橋梁補修工		式	1		91,398	
支承補修工 (ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ補修)		式	1		91,398	
ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ	SM400A M24	組	1	1,218	1,218	
支承補修	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ補修	式	1		90,180	
現場塗装工		式	1		3,892,916	
橋梁塗装工 (Rc-Ⅰ塗装系)		式	1		3,890,198	
塗膜剥離	2回塗布 0.5kg/m2・回	m2	130	15,878	2,064,140	
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	130	8,183	1,063,790	
下塗 (防食下地)	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	130	1,635	212,550	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) ｽﾌﾟﾚｰ　塗装回数 1回	m2	130	1,719	223,470	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数 1回	m2	130	879.6	114,348	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数 1回	m2	130	1,630	211,900	
橋梁塗装工 (F-11 塗装系)		式	1		2,718	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
素地調整	動力工具処理	m2	0.2	4,540	908	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	0.2	1,026	205	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	0.2	4,646	929	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回	m2	0.2	1,262	252	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	m2	0.2	2,121	424	
鋼橋足場等設置工		式	1		419,310	
橋梁足場工		式	1		419,310	
足場		式	1		258,444	
ｼｰﾄ防護	塗膜剥離用養生ｼｰﾄ	式	1		107,244	
ｼｰﾄ防護	ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ	式	1		53,622	
仮設工		式	1		799,276	
環境対策工		式	1		485,846	
環境対策工	既設塗膜除去対策費	式	1		485,846	
交通管理工		式	1		313,430	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	A 昼間勤務	人日	10	17,079	170,790	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	10	14,264	142,640	
直接工事費		式	1		6,455,379	
共通仮設費		式	1		4,539,612	
共通仮設費		式	1		1,030,917	
安全費		式	1		454,616	
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		454,616	
技術管理費		式	1		471,729	
簡易施工実態調査費		式	1		14,435	
塗膜剥離試験費	塗膜剥離剤性能試験	式	1		165,573	
塗膜成分分析費	溶出・含有量試験	式	1		291,721	
現場環境改善費（率計上）		式	1		104,572	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,508,695	
純工事費		式	1		10,994,991	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		9,490,448	
工事原価		式	1		20,485,439	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【中島橋】		式	1		627,453	
橋梁補修工		式	1		627,453	
支持材補修工		式	1		627,453	
製作加工	鋼板・形鋼 SM400A 溶融亜鉛ﾒｯｷ	t	0.11	1,450,260	159,528	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	普通ﾎﾞﾙﾄ M16	組	20	51.55	1,031	
支持材撤去		個所	1	83,135	83,135	
支持材設置		部材	5	76,595	382,975	
現場発生品運搬	鋼材	式	1		784	
橋梁保全工事 【谷地橋側道橋】		式	1		12,792,903	
橋梁床版工		式	1		505,830	
旧橋撤去工		式	1		505,830	
鋼製高欄撤去		m	8	1,365	10,920	
舗装版破砕	4cm以下	m2	5	2,683	13,415	
主桁撤去	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純桁	本	3	115,936	347,808	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
桁小運搬		本	3	21,355	64,065	
主桁破砕		m3	3	15,148	45,444	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)	m3	0.1	12,324	1,232	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	3	2,365	7,095	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)	m3	0.1	2,909	290	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	3	5,187	15,561	
橋梁付属物工		式	1		107,364	
伸縮継手工		式	1		107,364	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	軽量型 伸縮装置本体材料有 伸縮量 50mm	m	2	53,682	107,364	
橋梁補修工		式	1		341,636	
作業土工		式	1		15,377	
床掘り	土砂 小規模	式	1		5,877	
埋戻し	土砂 小規模	式	1		3,497	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		5,768	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
整地	残土受入れ地での処理	式	1		235	
橋台補修工 (A1)		式	1		326,259	
土留め壁	②(高炉)	箇所	1	49,739	49,739	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	②(高炉)	m3	5	54,359	271,795	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=20	m2	1	4,725	4,725	
歩道橋本体工		式	1		11,471,435	
歩道橋架設工		式	1		11,471,435	
製作加工	ｱﾙﾐ材	式	1		9,202,725	
製作加工	鋼板 SM490A 溶融亜鉛ﾒｯｷ	t	0.35	2,499,171	874,709	
鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ	設置	基	2	123,695	247,390	
側道橋架設	軽量ｱﾙﾐ材	橋	1	319,478	319,478	
薄層ｶﾗｰ舗装	t=10mm 樹脂ﾓﾙﾀﾙ	m2	5	10,231	51,155	
高欄	H950 ｱﾙﾐ材	m	9	78,611	707,499	
目地	ｼｰﾙ・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	式	1		68,479	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		23,587	
構造物取壊し工		式	1		15,148	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	1	15,148	15,148	
運搬処理工		式	1		8,439	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	3,252	3,252	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	5,187	5,187	
仮設工		式	1		343,051	
土留･仮締切工		式	1		115,016	
土のう	大型土のう φ110(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	11	10,456	115,016	
交通管理工		式	1		228,035	
交通誘導警備員	A　昼間勤務	人日	5	17,079	85,395	
交通誘導警備員	B　昼間勤務	人日	10	14,264	142,640	
直接工事費		式	1		13,420,356	
共通仮設費		式	1		3,069,270	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		1,161,274	
運搬費		式	1		1,099,815	
重建設機械分解組立輸送費	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系(35t吊超80t吊以下)	式	1		1,099,815	
現場環境改善費（率計上）		式	1		61,459	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,907,996	
純工事費		式	1		16,489,626	
現場管理費		式	1		6,291,802	
工事原価		式	1		22,781,428	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【浅見川橋側道橋】		式	1		2,108,505	
橋梁床版工		式	1		1,052,491	
床版補修工		式	1		1,052,491	
塗膜剥離		m2	44	11,200	492,800	
足場		式	1		448,804	
防護		式	1		110,887	
舗装工		式	1		757,988	
薄層ｶﾗｰ舗装工		式	1		757,988	
薄層ｶﾗｰ舗装	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装(黒) 厚6mm超 8mm以下	m2	44	17,227	757,988	
仮設工		式	1		298,026	
交通管理工		式	1		298,026	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	人日	9	18,034	162,306	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	9	15,080	135,720	
直接工事費		式	1		2,108,505	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		1,289,731	
共通仮設費		式	1		44,030	
現場環境改善費（率計上）		式	1		44,030	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,245,701	
純工事費		式	1		3,398,236	
現場管理費		式	1		3,384,859	
工事原価		式	1		6,783,095	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【福岡横断歩道橋】		式	1		994,553	
橋梁付属物工		式	1		663,413	
排水施設工		式	1		663,413	
製作加工 (取付金具)	平鋼 SS400・SM400A 亜鉛ﾒｯｷ B.N.W	組	2	7,943	15,886	
排水管	VP管	m	15	32,729	490,935	
排水管	SGP 100A (排水樋含む)	m	16	9,787	156,592	
仮設工		式	1		331,140	
交通管理工		式	1		331,140	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	人日	10	18,034	180,340	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	10	15,080	150,800	
直接工事費		式	1		994,553	
共通仮設費		式	1		601,751	
共通仮設費		式	1		23,849	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		23,849	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		577,902	
純工事費		式	1		1,596,304	
現場管理費		式	1		1,574,097	
工事原価		式	1		3,170,401	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【夕筋ﾄﾝﾈﾙ】		式	1		218,592	
ﾄﾝﾈﾙ工		式	1		185,478	
断面補修工		式	1		185,478	
断面補強	FRPﾈｯﾄ	m2	2	92,739	185,478	
仮設工		式	1		33,114	
交通管理工		式	1		33,114	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	人日	1	18,034	18,034	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	1	15,080	15,080	
直接工事費		式	1		218,592	
共通仮設費		式	1		134,843	
共通仮設費		式	1		6,421	
現場環境改善費（率計上）		式	1		6,421	
共通仮設費（率計上）		式	1		128,422	
純工事費		式	1		353,435	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		351,328	
工事原価		式	1		704,763	