積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7年度　戎川橋下部工工事
工事地名	福島県双葉郡双葉町大字長塚　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　磐城国道事務所　　管理課
２）　主 工 種　　河川・道路構造物工事
３）　工　　期　　164日間　　自　　令和 7年10月 1日
　　至　　令和 8年 3月13日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和7年度　戎川橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁下部	式	1	24,731,070			
橋台工	式	1	8,302,254			
作業土工	式	1	1,012,516	床掘り 土砂 標準 自立式 障害無し； 床掘り 土砂 標準 切梁腹起式 障害有り； 床掘り 土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 障害有り； 埋戻し 土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満； 基面整正 掘削補助機械搬入搬出 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 1 1 1 1 1 1 1 	式 式 式 式 式 式 式 式
既製杭工	式	1	2,535,575	鋼管杭 鋼管径(杭径)400mm 鋼管長さ(杭長) 23m (支給品) ⑫-2(高炉)； 鋼管杭運搬	15 32.5	本 t
橋台躯体工(構造物単位)	式	1	4,754,163	逆T式橋台 7m以上9m未満 ⑫-2(高炉)； 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D16～25； 鉄筋 SD345 D29～32； 目地板 樹脂発泡体(15倍発泡)t=20； 型枠	79 0.22 3.83 0.61 13 1	m3 t t t m2 式

積算内訳書

工事名	令和7年度　戎川橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				円形型枠　φ150mm； ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 φ26 L=250mm；	4	箇所
構造物撤去工	式	1	8,703,787			
構造物取壊し工	式	1	46,893	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 人力施工； ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	0.6 3	m3 m3
運搬処理工	式	1	8,656,894	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分	3.6 45 3.6 45	m3 t m3 t
仮設工	式	1	7,725,029			
土留･仮締切工	式	1	5,901,254	鋼矢板 Ⅲ型 平均鋼矢板長さ18m 鋼矢板打込長17.5m 平均鋼矢板引抜長17.5m； 鋼矢板 Ⅲ型 平均鋼矢板長さ13m 鋼矢板打込長12.5m 平均鋼矢板引抜長12.5m； 鋼矢板 Ⅲ型 平均鋼矢板長さ10m 鋼矢板打込長9.5m 平均鋼矢板引抜長9.5m； 鋼矢板 Ⅲ型 平均鋼矢板長さ7.5m 鋼矢板打込長7m 平均鋼矢板引抜長7m； 鋼矢板 Ⅲ型 平均鋼矢板長さ7m 鋼矢板打込長6.5m 平均鋼矢板引抜長6.5m； H鋼杭 H300 H鋼長さ(杭長)12m H鋼平均打込長11.5m H	22 26 15 4 2 11 	枚 枚 枚 枚 枚 本

積算内訳書

工事名	令和7年度　戎川橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				型鋼平均引抜長11.5m；		
				切梁･腹起し	11.4	t
				横矢板	31	m2
				横矢板厚さ0.043m；		
作業ﾔｰﾄﾞ整備工	式	1	761,775	掘削	1	式
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
交通管理工	式	1	1,062,000	交通誘導警備員	30	人日
				A 昼間勤務；		
				交通誘導警備員	30	人日
				B 昼間勤務；		
直接工事費	式	1	24,731,070			
共通仮設費	式	1	13,101,775			
共通仮設費	式	1	5,989,775			
運搬費	式	1	5,612,600	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				ｸﾛｰﾗ式杭打機(機械質量60tを超え100t以下)；		
				重建設機械分解組立輸送費	1	式
				ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(35t吊超80t以下)；		
				仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	63,175	道路工事施設帳票作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	314,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,112,000			
純工事費	式	1	37,832,845			

積算内訳書

工事名	令和7年度　戎川橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
現場管理費	式	1	17,561,000	
工事原価	式	1	55,393,845	
一般管理費等	式	1	9,046,155	
工事価格	式	1	64,440,000	