（別記様式１）

単　価　合　意　書

（　包括的単価個別合意方式　）

令和　７年　９月２４日に契約した戎川橋下部工工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　７年　９月２４日

発注者　　住所　福島県いわき市平字五色町８の１
氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局
磐城国道事務所長　藤澤　元

受注者　　住所　福島県双葉郡双葉町大字長塚字町４８番地
氏名　田中建設株式会社
代表取締役社長　木下　弘行

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		23,794,214	
橋台工 【A2橋台】		式	1		7,987,673	
作業土工		式	1		974,055	
床掘り	土砂 標準 自立式 障害無し	式	1		35,476	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 障害有り	式	1		73,087	
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 障害有り	式	1		51,250	
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	式	1		425,100	
基面整正		式	1		9,930	
掘削補助機械搬入搬出		式	1		46,759	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		324,972	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		7,481	
既製杭工		式	1		2,439,560	
鋼管杭	鋼管径(杭径)400mm 鋼管長さ(杭長) 23m (支給品) ⑫-2(高炉)	本	15	152,402	2,286,030	
鋼管杭運搬		t	32.5	4,724	153,530	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋台躯体工(構造物単位)		式	1		4,574,058	
逆T式橋台	7m以上9m未満 ⑫-2(高炉)	m3	79	46,220	3,651,380	
鉄筋	SD345 D13	t	0.22	181,266	39,878	
鉄筋	SD345 D16～25	t	3.83	179,245	686,508	
鉄筋	SD345 D29～32	t	0.61	180,304	109,985	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=20	m2	13	5,149	66,937	
型枠	円形型枠　φ150mm	式	1		942	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ26 L=250mm	箇所	4	4,607	18,428	
構造物撤去工		式	1		8,374,171	
構造物取壊し工		式	1		45,114	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.6	34,761	20,856	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	3	8,086	24,258	
運搬処理工		式	1		8,329,057	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3.6	955.2	3,438	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬		t	45	14,451	650,295	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3.6	4,522	16,279	
殻処分		t	45	170,201	7,659,045	
仮設工		式	1		7,432,370	
土留･仮締切工		式	1		5,677,735	
鋼矢板	Ⅲ型 平均鋼矢板長さ18m 鋼矢板打込長17.5m 平均鋼矢板引抜長17.5m	枚	22	79,972	1,759,384	
鋼矢板	Ⅲ型 平均鋼矢板長さ13m 鋼矢板打込長12.5m 平均鋼矢板引抜長12.5m	枚	26	68,965	1,793,090	
鋼矢板	Ⅲ型 平均鋼矢板長さ10m 鋼矢板打込長9.5m 平均鋼矢板引抜長9.5m	枚	15	29,316	439,740	
鋼矢板	Ⅲ型 平均鋼矢板長さ7.5m 鋼矢板打込長7m 平均鋼矢板引抜長7m	枚	4	23,514	94,056	
鋼矢板	Ⅲ型 平均鋼矢板長さ7m 鋼矢板打込長6.5m 平均鋼矢板引抜長6.5m	枚	2	22,898	45,796	
H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長)12m H鋼平均打込長11.5m H型鋼平均引抜長11.5m	本	11	41,102	452,122	
切梁･腹起し		t	11.4	74,247	846,415	
横矢板	横矢板厚さ0.043m	m2	31	7,972	247,132	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工 (撤去)		式	1		732,895	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		39,815	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		677,484	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		15,596	
交通管理工		式	1		1,021,740	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	人日	30	18,549	556,470	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	30	15,509	465,270	
直接工事費		式	1		23,794,214	
共通仮設費		式	1		12,605,640	
共通仮設費		式	1		5,762,934	
運搬費		式	1		5,400,042	
重建設機械分解組立輸送費	ｸﾛｰﾗ式杭打機(機械質量60tを超え100t以下)	式	1		2,034,916	
重建設機械分解組立輸送費	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(35t吊超80t以下)	式	1		2,422,656	
仮設材運搬費		式	1		942,470	
技術管理費		式	1		60,782	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路工事施設帳票作成費		式	1		60,782	
現場環境改善費（率計上）		式	1		302,110	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,842,706	
純工事費		式	1		36,399,854	
現場管理費		式	1		16,896,058	
工事原価		式	1		53,295,912	
一般管理費等		式	1		8,704,088	
工事価格		式	1		62,000,000	
消費税相当額		式	1		6,200,000	
工事費計		式	1		68,200,000	