（別記様式１）

単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式　）

令和　７年　９月２９日に契約（第３回変更）した四沢江ノ上地区外改良工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　７年　９月２９日

発注者　　住所　福島県いわき市平字五色町８の１
氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局
磐城国道事務所長　藤澤　元

受注者　　住所　福島県福島市町庭坂字堀ノ内３番地１
氏名　株式会社小野工業所
代表取締役社長　小野　雅亮

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		99,086,440	
道路土工		式	1		163,368	
掘削工		m3	80		163,368	
掘削	土砂 小規模(標準)	m3	80	1,166	93,280	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	80	752.5	60,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	1,688	0	
整地	残土受入れ地での処理	m3	80	123.6	9,888	
地盤改良工		式	1		68,803,671	
作業土工		式	1		947,818	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,178	313.2	368,949	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,178	367.4	432,797	
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,178	124	146,072	
固結工		式	1		1,859,556	
中層混合処理	改良深度2m＜L≦5m 施工規模 1000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材(ﾊﾞﾗ) 固化材配合量130kg/m3	m3	269	6,439	1,732,091	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
中層混合処理	改良深度8m＜L≦10m 施工規模 1000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材(ﾊﾞﾗ) 固化材配合量70kg/m3	m3	0	4,010	0	
工業用水運搬		式	1		127,465	
固結工(ICT)		式	1		65,996,297	
中層混合処理 (ICT)	改良深度8m＜L≦10m 施工規模 1000m3以上 ｾﾒﾝﾄ系固化材(ﾊﾞﾗ) 固化材配合量75kg/m3	m3	14,451	4,279	61,835,829	
工業用水運搬		式	1		3,960,603	
ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ現場内移設		回	1	199,865	199,865	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		10,959,249	
作業土工		式	1		360,240	
床掘り	土砂　標準	式	1		39,849	
埋戻し	土砂　最大埋戻幅1m以上4m未満	式	1		103,730	
埋戻し	土砂　最大埋戻幅1m未満	式	1		114,760	
基面整正		式	1		69,986	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		23,881	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
整地	残土受入れ地での処理	式	1		8,034	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		10,599,009	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (2-1号函渠)	RCB-B1500-H1200	m	0	121,856	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (2-1号函渠)	RCB-B1500-H1200	m	18	125,497	2,258,946	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (2-2号函渠)	RCB-B1500-H1200	m	0	121,856	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (2-2号函渠)	RCB-B1500-H1200	m	29.5	132,241	3,901,109	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (3号函渠)	RCB-B1500-H1200	m	0	121,856	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (3号函渠)	RCB-B1500-H1200	m	33.8	131,330	4,438,954	
排水構造物工		式	1		18,537,966	
作業土工		式	1		1,077,989	
床掘り	土砂　標準	式	1		126,664	
埋戻し	土砂　最大埋戻幅1m以上4m未満	式	1		92,414	
埋戻し	土砂　最大埋戻幅1m未満	式	1		525,480	
基面整正		式	1		193,006	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		105,076	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		35,349	
側溝工		式	1		10,512,927	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B1500-H1200	m	209.4	50,205	10,512,927	
管渠工		式	1		3,184,632	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅳ型 φ900	m	39.6	80,420	3,184,632	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		3,762,418	
現場打ち集水桝	SM-B1200-L1200-H1400　②(高炉)	箇所	2	224,903	449,806	
現場打ち集水桝	SM-B2000-L2000-H1400　②(高炉)	箇所	1	365,843	365,843	
現場打ち集水桝	SM-B2000-L2000-H1700　②(高炉)	箇所	4	417,094	1,668,376	
蓋	SM-B1200-L1200用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500kg/m2	枚	2	64,899	129,798	
蓋	SM-B2000-L2000用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500kg/m2	枚	5	229,719	1,148,595	
道路付属施設工		式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
境界工		式	0		0	
境界杭	YK-1 根巻き基礎有り	本	0	9,441	0	
構造物撤去工		式	1		472,796	
構造物取壊し工		式	1		290,450	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	21	7,850	164,850	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	二次製品(無筋構造物) 機械施工	m3	16	7,850	125,600	
運搬処理工		式	1		182,346	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	21	1,992	41,832	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋・二次製品)	m3	16	1,992	31,872	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	21	2,570	53,970	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋・二次製品)	m3	16	3,417	54,672	
仮設工		式	1		149,390	
交通管理工		式	1		149,390	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	10	14,939	149,390	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		99,086,440	
共通仮設費		式	1		21,658,587	
共通仮設費		式	1		6,824,942	
運搬費		式	1		2,004,595	
重建設機械分解組立輸送費	中層混合処理機(20t以上60t未満)	式	1		2,004,595	
技術管理費		式	1		3,868,865	
地質調査費		式	1		2,132,632	
保守管理(ICT)		式	1		63,951	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,048,088	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)		式	1		546,828	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		式	0		0	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		式	1		19,959	
道路工事施設帳票作成費		式	1		57,407	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		951,482	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		14,833,645	
純工事費		式	1		120,745,027	
現場管理費		式	1		43,692,541	
工事原価		式	1		164,437,568	
一般管理費等		式	1		25,732,432	
工事価格		式	1		190,170,000	
消費税相当額		式	1		19,017,000	
工事費計		式	1		209,187,000	