（別記様式１）

単　価　合　意　書

（　包括的単価個別合意方式　）

令和　７年１０月１４日に契約した 双葉地区橋梁上部工工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　７年１０月１４日

発注者　　住所　福島県いわき市平字五色町８の１
氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局
磐城国道事務所長　藤澤　元

受注者　　住所　福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１番地
氏名　矢田工業株式会社
代表取締役　成田　正樹

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼橋上部 【前田川橋側道橋】		式	1		18,556,165	
工場製作工		式	1		18,556,165	
桁製作工		式	1		9,377,061	
製作加工	鋼2径間連続合成H形鋼桁橋	t	36.6	241,349	8,833,373	
高力ﾎﾞﾙﾄ	防錆処理ﾎﾞﾙﾄ	組	1,218	271.1	330,199	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	普通ﾎﾞﾙﾄ	組	168	121.4	20,395	
ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	φ22×150	本	712	271.2	193,094	
鋳造費		式	1		5,365,837	
大型ｺﾞﾑ支承	220kN	個	2	855,438	1,710,876	
大型ｺﾞﾑ支承	620kN	個	2	784,905	1,569,810	
大型ｺﾞﾑ支承	190kN	個	2	1,021,823	2,043,646	
橋歴板	200×300×13	枚	1	41,505	41,505	
金属前処理		式	1		1,243,380	
前処理		式	1		1,243,380	460m2

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
第1種工場塗装工 (C-5)		式	1		2,467,080	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	400	3,707	1,482,800	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 青･緑系	m2	400	859.7	343,880	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 青･緑系	m2	400	1,601	640,400	
第2種工場塗装工 (摩擦接合面)		式	1		31,820	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	m2	20	1,591	31,820	
第3種工場塗装工 (ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面)		式	1		47,794	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	m2	46	1,039	47,794	
ﾒｯｷ処理工		式	1		23,193	
ﾒｯｷ	HDZT49	t	0.05	84,097	4,204	
ﾒｯｷ	HDZT77	t	0.2	94,948	18,989	
鋼橋上部 【戎川橋側道橋】		式	1		8,214,505	
工場製作工		式	1		8,214,505	
桁製作工		式	1		3,789,341	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
製作加工	鋼単純鈑桁橋	t	9.5	374,367	3,556,486	
高力ﾎﾞﾙﾄ	防錆処理ﾎﾞﾙﾄ	組	482	261.8	126,187	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	普通ﾎﾞﾙﾄ	組	90	100.4	9,036	
ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	φ22×150	本	360	271.2	97,632	
鋳造費		式	1		2,914,365	
大型ｺﾞﾑ支承	260kN	個	2	675,940	1,351,880	
大型ｺﾞﾑ支承	710kN	個	2	760,490	1,520,980	
橋歴板	200×300×13	枚	1	41,505	41,505	
金属前処理		式	1		486,540	
前処理		式	1		486,540	180m2
第1種工場塗装工 (C-5)		式	1		986,832	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	160	3,707	593,120	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 青･緑系	m2	160	859.7	137,552	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 青･緑系	m2	160	1,601	256,160	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
第2種工場塗装工 (摩擦接合面)		式	1		9,546	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	m2	6	1,591	9,546	
第3種工場塗装工 (ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面)		式	1		16,624	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	m2	16	1,039	16,624	
ﾒｯｷ処理工		式	1		11,257	
ﾒｯｷ	HDZT49	t	0.1	84,097	8,409	
ﾒｯｷ	HDZT77	t	0.03	94,948	2,848	
間接労務費		式	1		1,912,257	
工場純工事費		式	1		28,682,927	
工場管理費		式	1		3,929,358	
(工場製作原価)		式	1		32,612,285	
鋼橋上部 【前田川橋側道橋】		式	1		7,880,135	
工場製品輸送工		式	1		612,276	
輸送工		式	1		612,276	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
輸送		t	37	16,548	612,276	
鋼橋架設工		式	1		6,503,604	
地組工		式	1		712,304	
地組		式	1		712,304	32.7t
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)		式	1		4,782,561	
桁架設	鋼2径間連続合成H形鋼桁橋	t	36.3	131,751	4,782,561	
支承工		式	1		416,304	
大型ｺﾞﾑ支承設置		個	6	69,384	416,304	
現場継手工		式	1		592,435	
本締めﾎﾞﾙﾄ		本	1,218	486.4	592,435	
橋梁現場塗装工		式	1		362,675	
第1種現場塗装工 (F-11)		式	1		359,346	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	26	10,381	269,906	
中塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩	m2	26	1,283	33,358	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩	m2	26	2,157	56,082	
第2種現場塗装工 (F-11)		式	1		3,329	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	0.2	13,211	2,642	
中塗	ふっ素樹脂塗用 濃彩	m2	0.2	1,283	256	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩	m2	0.2	2,157	431	
鋼橋足場等設置工		式	1		401,580	
橋梁足場工		式	1		401,580	
架設足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ	式	1		401,580	180m2
鋼橋上部 【戎川橋側道橋】		式	1		2,496,176	
工場製品輸送工		式	1		160,515	
輸送工		式	1		160,515	
輸送		t	9.7	16,548	160,515	
鋼橋架設工		式	1		2,027,049	
地組工		式	1		575,244	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地組		式	1		575,244	8.7t
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)		式	1		698,109	
桁架設	鋼単純鈑桁橋	式	1		698,109	9.4t
支承工		式	1		262,056	
大型ｺﾞﾑ支承設置		個	4	65,514	262,056	
現場継手工		式	1		491,640	
本締めﾎﾞﾙﾄ		本	482	1,020	491,640	
橋梁現場塗装工		式	1		112,232	
第1種現場塗装工 (F-11)		式	1		110,568	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	8	10,381	83,048	
中塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩	m2	8	1,283	10,264	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩	m2	8	2,157	17,256	
第2種現場塗装工 (F-11)		式	1		1,664	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	0.1	13,211	1,321	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中塗	ふっ素樹脂塗用 濃彩	m2	0.1	1,283	128	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩	m2	0.1	2,157	215	
鋼橋足場等設置工		式	1		196,380	
橋梁足場工		式	1		196,380	
架設足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ	式	1		196,380	90m2
直接工事費		式	1		10,376,311	
共通仮設費		式	1		10,573,772	
共通仮設費		式	1		5,754,019	
運搬費		式	1		5,539,550	
重建設機械分解組立輸送費	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下	式	1		1,158,368	1回
重建設機械分解組立輸送費	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 150t吊超300t吊以下	式	1		4,381,182	1回
技術管理費		式	1		57,127	
道路工事施設帳票作成費		式	1		57,127	
現場環境改善費（率計上）		式	1		157,342	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		4,819,753	
純工事費		式	1		20,950,083	
現場管理費		式	1		11,126,124	
（現場原価）		式	1		32,076,207	
工事原価		式	1		91,290,904	
一般管理費等		式	1		15,259,096	
工事価格		式	1		106,550,000	
消費税相当額		式	1		10,655,000	
工事費計		式	1		117,205,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼橋上部 【中田川橋】		式	1		12,299,831	
工場製作工		式	1		12,299,831	
桁製作工		式	1		6,395,982	
製作加工	鋼単純鈑桁橋	t	12.3	407,915	5,017,354	
高力ﾎﾞﾙﾄ	防錆処理ﾎﾞﾙﾄ	組	688	263.6	181,356	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	普通ﾎﾞﾙﾄ	組	227	74.42	16,893	
ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	φ22×200	本	435	335.4	145,899	
落橋防止装置	連結ｹｰﾌﾞﾙ	組	4	258,620	1,034,480	
鋳造費		式	1		4,074,541	
大型ｺﾞﾑ支承	540kN	個	4	1,008,259	4,033,036	
橋歴板	300×200×13	枚	1	41,505	41,505	
金属前処理		式	1		625,370	
前処理		式	1		625,370	230m2
第1種工場塗装工 (C-5)		式	1		1,110,186	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	180	3,707	667,260	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 青･緑系	m2	180	859.7	154,746	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 青･緑系	m2	180	1,601	288,180	
第2種工場塗装工 (D-5)		式	1		6,783	
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用	m2	3	2,261	6,783	
第3種工場塗装工 (摩擦接合面)		式	1		50,912	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	m2	32	1,591	50,912	
第4種工場塗装工 (ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面)		式	1		14,546	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	m2	14	1,039	14,546	
ﾒｯｷ処理工		式	1		21,511	
ﾒｯｷ	HDZT49	t	0.03	84,097	2,522	
ﾒｯｷ	HDZT77	t	0.2	94,948	18,989	
間接労務費		式	1		994,725	
工場純工事費		式	1		13,294,556	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工場管理費		式	1		1,738,425	
(工場製作原価)		式	1		15,032,981	
鋼橋上部 【中田川橋】		式	1		3,630,856	
工場製品輸送工		式	1		208,504	
輸送工		式	1		208,504	
輸送		t	12.6	16,548	208,504	
鋼橋架設工		式	1		2,943,160	
地組工		式	1		575,013	
地組		式	1		575,013	10.1t
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)		式	1		1,558,080	
桁架設	鋼単純鈑桁橋	t	12.1	128,767	1,558,080	
支承工		式	1		294,824	
大型ｺﾞﾑ支承設置		個	4	73,706	294,824	
現場継手工		式	1		515,243	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
本締めﾎﾞﾙﾄ		本	688	748.9	515,243	
橋梁現場塗装工		式	1		167,516	
第1種現場塗装工 (F-11)		式	1		165,852	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	12	10,381	124,572	
中塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩	m2	12	1,283	15,396	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩	m2	12	2,157	25,884	
第2種現場塗装工 (F-11)		式	1		1,664	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	0.1	13,211	1,321	
中塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩	m2	0.1	1,283	128	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩	m2	0.1	2,157	215	
橋梁付属物工		式	1		135,676	
落橋防止装置工		式	1		135,676	
落橋防止装置	連結ｹｰﾌﾞﾙ	箇所	4	33,919	135,676	
鋼橋足場等設置工		式	1		176,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁足場工		式	1		176,000	
架設足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ	式	1		176,000	80m2
直接工事費		式	1		3,630,856	
共通仮設費		式	1		3,622,500	
共通仮設費		式	1		1,492,043	
運搬費		式	1		1,424,223	
重建設機械分解組立輸送費	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系　100t吊超120t吊以下	式	1		1,424,223	1回
現場環境改善費（率計上）		式	1		67,820	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,130,457	
純工事費		式	1		7,253,356	
現場管理費		式	1		4,316,075	
（現場原価）		式	1		11,569,431	
工事原価		式	1		26,602,412	