積算内訳書

１．工事名

工事名	令和７～８年度 四沢渋町地区下部工工事
工事地名	福島県いわき市勿来町関田北作～四沢渋町　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　磐城国道事務所　　工務課
２）　主 工 種　　河川・道路構造物工事
３）　工　　期　　362日間　　自　　令和 7年10月27日
　　至　　令和 8年10月23日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７～８年度 四沢渋町地区下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	641,826			
地盤改良工	式	1	641,826			
土質改良工	式	1	641,826	土質改良	362	m3
				ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量70kg/m3；		
橋梁下部	式	1	146,309,463			
橋台工	式	1	108,447,403			
作業土工	式	1	1,066,131	埋戻し	1	式
				土砂 最大埋戻し幅4.0m以上；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
橋台躯体工	式	1	107,381,272	ｺﾝｸﾘｰﾄ	2,049	m3
				⑫-2(高炉)；		
				調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	14	m3
				②(高炉)；		
				鉄筋	2	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	79.38	t
				SD345 D16～25；		
				鉄筋	27.61	t
				SD345 D29～32；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				型枠	1	式
				円形型枠 φ250；		
				支保	1	式
				f≦40kN/m2[t≦120cm]；		
				支保	1	式
				40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]；		
				足場	1	式
				安全ﾈｯﾄ必要；		

積算内訳書

工事名	令和７～８年度 四沢渋町地区下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				目地 　Vｶｯﾄ目地 60/0×30； 水抜ﾊﾟｲﾌﾟ 　VPφ100； ﾏﾝﾎｰﾙ 　ﾏﾝﾎｰﾙ蓋・ｽﾃｯﾌﾟ；	37 14 1	m m 式
伐採工	式	1	23,595,500			
伐採工	式	1	23,595,500	立木伐採	20,500	m2
構造物撤去工	式	1	2,264,780			
構造物取壊し工	式	1	1,344,800	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 　無筋構造物 機械施工； ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 　二次製品(無筋構造物) 機械施工；	26 134	m3 m3
運搬処理工	式	1	919,980	殻運搬 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋･二次製品)； 殻処分 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋･二次製品)；	26 134 26 134	m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	12,001,780			
土留･仮締切工	式	1	11,647,780	鋼矢板 　IV型 平均鋼矢板長さ 11.5m 平均鋼矢板引抜長 11m； 鋼矢板 　(7号函渠) 　VL型 平均鋼矢板長さ 14m 平均鋼矢板引抜長 13.5m；	1 1	式 式

積算内訳書

工事名	令和７～８年度 四沢渋町地区下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
交通管理工	式	1	354,000	交通誘導警備員 A 昼間勤務； 交通誘導警備員 B 昼間勤務；	1 1	式 式
直接工事費	式	1	146,951,289			
共通仮設費	式	1	38,026,145			
共通仮設費	式	1	17,410,145			
運搬費	式	1	1,628,470	仮設材運搬費 鋼矢板；	1	式
準備費	式	1	14,384,000	木根等処分費	1	式
技術管理費	式	1	70,675	六価ｸﾛﾑ溶出試験費 道路工事施設帳票作成費	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,327,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	20,616,000			
純工事費	式	1	184,977,434			
現場管理費	式	1	59,261,000			
工事原価	式	1	244,238,434			
一般管理費等	式	1	35,961,566			
工事価格	式	1	280,200,000			