積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7～8年度 真野川橋橋梁補修工事
工事地名	福島県南相馬市鹿島区鹿島字柚原 ～ 鹿島区江垂字女房内 地内

２．工事内容

１）	事務所名	磐城国道事務所	管理課
２）	主 工 種	橋梁保全工事	
３）	工　　期	299日間	自　令和 8年 2月19日
			至　令和 8年12月14日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 真野川橋橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	59,113,501			
橋梁付属物工	式	1	96,618			
排水施設工	式	1	96,618	製作加工	24	kg
				排水管支持金具 SS400 溶融亜鉛ﾒｯｷ；		
				排水管	4	m
				VP管；		
				床版排水管	2	m
				ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管 樹脂製 φ25；		
橋梁補修工	式	1	54,798,278			
支承取替工	式	1	54,597,543	製作加工	1.4	t
				鋼板 SM400A C-5塗装系；		
				ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	315	組
				S10T M22；		
				支承取替	4	基
				(P2可動)		
				I 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付無し 支承直下部以外のは		
				つりの無し；		
				支承取替	4	基
				(P3可動)		
				I 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付無し 支承直下部以外のは		
				つりの無し；		
				支承取替	4	基
				(P4可動)		
				I 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付無し 支承直下部以外のは		
				つりの無し；		
				支承取替	4	基
				(P6可動)		
				I 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付無し 支承直下部以外のは		
				つりの無し；		
				支承取替	4	基
				(A2可動)		

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 真野川橋橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				Ｉ 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付無し 支承直下部以外のは つりの無し；		
				下部工補強 ｱﾝｶｰ D38；	9	本
				既設横構撤去・取付	1	部材
				現場発生品運搬 鋼材；	0.05	t
支承補修工	式	1	200,735	沓座補修 (A1:G3,4、P1:G3,4) 無収縮ﾓﾙﾀﾙ；	5	箇所
				殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.1	m3
				処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.1	m3
現場塗装工	式	1	305,580			
橋梁塗装工	式	1	305,580	素地調整 動力工具処理；	20	m2
				ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回；	20	m2
				下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回；	20	m2
				中塗 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回；	20	m2
				上塗 ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回；	20	m2
構造物撤去工	式	1	29,525			
橋梁付属物撤去工	式	1	28,168	排水管撤去 鋼管；	4	m
運搬処理工	式	1	1,357	現場発生品運搬 鋼材；	0.09	t

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 真野川橋橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
鋼橋足場等設置工	式	1	3,175,500			
橋梁足場工	式	1	3,175,500	足場	1	式
仮設工	式	1	708,000			
交通管理工	式	1	708,000	交通誘導警備員 A 昼間勤務； 交通誘導警備員 B 昼間勤務；	1 1	式 式
直接工事費	式	1	59,113,501			
共通仮設費	式	1	16,041,155			
共通仮設費	式	1	946,155			
技術管理費	式	1	312,155	道路工事施設帳票作成費 鉄筋探査	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	634,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	15,095,000			
純工事費	式	1	75,154,656			
現場管理費	式	1	45,351,000			
工事原価	式	1	120,505,656			
一般管理費等	式	1	20,154,344			
工事価格	式	1	140,660,000			