（別記様式１）

単　価　合　意　書

（　包括的単価個別合意方式　）

令和　８年　２月　５日に契約した 真野川橋橋梁補修工事 における契約の変更に用いる単価又は金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　８年　２月　５日

発注者　　住所　福島県いわき市平字五色町８の１
氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局
磐城国道事務所長　藤澤　元

受注者　　住所　福島県福島市町庭坂字堀ノ内３－１
氏名　株式会社小野工業所
代表取締役社長　小野　雅亮

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【真野川橋】		式	1		53,372,486	
橋梁付属物工		式	1		87,220	
排水施設工		式	1		87,220	
製作加工	排水管支持金具 SS400 溶融亜鉛ﾒｯｷ	kg	24	1,697	40,728	
排水管	VP管	m	4	8,963	35,852	
床版排水管	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管 樹脂製 φ25	m	2	5,320	10,640	
橋梁補修工		式	1		49,476,589	
支承取替工		式	1		49,295,351	
製作加工	鋼板 SM400A C-5塗装系	t	1.4	866,500	1,213,100	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	S10T M22	組	315	249.7	78,655	
支承取替 (P2可動)	I 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付無し 支承直下部以外のはつりの無し	基	4	2,381,814	9,527,256	
支承取替 (P3可動)	I 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付無し 支承直下部以外のはつりの無し	基	4	2,381,814	9,527,256	
支承取替 (P4可動)	I 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付無し 支承直下部以外のはつりの無し	基	4	2,381,814	9,527,256	
支承取替 (P6可動)	I 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付無し 支承直下部以外のはつりの無し	基	4	2,381,814	9,527,256	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
支承取替 (A2可動)	I 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付無し 支承直下部以外のはつりの無し	基	4	2,398,969	9,595,876	
下部工補強	ｱﾝｶｰ D38	本	9	22,499	202,491	
既設横構撤去・取付		部材	1	95,525	95,525	
現場発生品運搬	鋼材	t	0.05	13,615	680	
支承補修工		式	1		181,238	
沓座補修 (A1:G3,4、P1:G3,4)	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	箇所	5	36,142	180,710	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	1,045	104	
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	4,243	424	
現場塗装工		式	1		275,860	
橋梁塗装工 (F-11 塗装系)		式	1		275,860	
素地調整	動力工具処理	m2	20	4,620	92,400	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	20	1,047	20,940	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	20	4,691	93,820	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回	m2	20	1,281	25,620	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	m2	20	2,154	43,080	
構造物撤去工		式	1		26,657	
橋梁付属物撤去工		式	1		25,432	
排水管撤去	鋼管	m	4	6,358	25,432	
運搬処理工		式	1		1,225	
現場発生品運搬	鋼材	t	0.09	13,615	1,225	
鋼橋足場等設置工		式	1		2,866,940	
橋梁足場工		式	1		2,866,940	
足場		式	1		2,866,940	290m2
仮設工		式	1		639,220	
交通管理工		式	1		639,220	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	式	1		348,140	20人日
交通誘導警備員	B 昼間勤務	式	1		291,080	20人日
直接工事費		式	1		53,372,486	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		14,483,338	
共通仮設費		式	1		854,268	
技術管理費		式	1		281,839	
道路工事施設帳票作成費		式	1		57,039	
鉄筋探査		式	1		224,800	
現場環境改善費（率計上）		式	1		572,429	
共通仮設費（率計上）		式	1		13,629,070	
純工事費		式	1		67,855,824	
現場管理費		式	1		40,946,800	
工事原価		式	1		108,802,624	
一般管理費等		式	1		18,197,376	
工事価格		式	1		127,000,000	
消費税相当額		式	1		12,700,000	
工事費計		式	1		139,700,000	