積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7年度　宮田地区道路改良工事
工事地名	福島県双葉郡双葉町中田宮田　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　磐城国道事務所　　管理課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　191日間　　自　　令和 8年 2月26日
　　至　　令和 8年 9月 4日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和7年度　宮田地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	57,159,644			
道路土工	式	1	335,358			
路体盛土工	m3	20	125,920	路体(築堤)盛土 2.5m未満；注１	20	m3
路床盛土工	m3	230	209,438	路床盛土 2.5m以上4.0m未満；注１	230	m3
軽量盛土工	式	1	45,446,811			
作業土工	式	1	3,162,880	床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満； 埋戻し 土砂 最大埋戻し幅1m未満； 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
軽量盛土工	式	1	12,273,017	軽量盛土 EPSﾌﾞﾛｯｸ； ｺﾝｸﾘｰﾄ床版 ⑫-2(高炉) t=15cm； 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ②(高炉)； 裏込砕石 単粒度砕石30-20mm； 小型擁壁 ②(高炉) 平均高さ0.6m以上0.8m未満；	139 198 55 23 23	m3 m2 m m3 m3
軽量盛土工	式	1	30,010,914	軽量盛土 EPSﾌﾞﾛｯｸ； ｺﾝｸﾘｰﾄ床版 ⑫-2(高炉) t=15cm； 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	410 459 114	m3 m2 m

積算内訳書

工事名	令和7年度　宮田地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				②(高炉)；		
				裏込砕石	84	m3
				単粒度砕石30-20mm；		
				調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	30	m3
				②(高炉)；		
舗装工	式	1	4,525,258			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	4,234,926	下層路盤(車道・路肩部)	623	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 仕上り厚 200mm；		
				上層路盤(車道・路肩部)	608	m2
				粒度調整砕石M-40 仕上り厚 150mm；		
				上層路盤(車道・路肩部)	584	m2
				再生As安定処理 仕上り厚 100mm 平均幅員3.0m		
				超；		
				基層(車道・路肩部)	574	m2
				再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m		
				超；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	245,245	下層路盤(歩道部)	245	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 仕上り厚 100mm；		
側道工	式	1	45,087	下層路盤(車道・路肩部)	21	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 仕上り厚 250mm；		
排水構造物工	式	1	1,361,716			
側溝工	式	1	491,304	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	21.4	m
				LS3-1-h200-T200 L=2.0m 標準部；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	5	m
				LS3-1-h20-T200 L=2.0m 横断歩道部；		
管渠工	式	1	870,412	暗渠排水管	148.6	m
				据付 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ VP-100 直管；		
				横断管渠	11.8	m
				PK1-RC2-D450 ②(高炉)；		
				継足し管渠	1.3	m
				PK1-RC2-D1000 ②(高炉)；		

積算内訳書

工事名	令和7年度　宮田地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
防護柵工	式	1	4,306,650			
路側防護柵工	式	1	1,594,050	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 塗装品 Gr-B-4E(茶色) 50m以上100m未満 曲線部補正無；	55	m
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 塗装品 Gr-B-2B(茶色) 21m以上100m未満 曲線部補正無；	42	m
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 塗装品 Gr-C-2B(茶色) 21m以上100m未満 曲線部補正無；	10	m
防止柵工	式	1	329,000	転落(横断)防止柵 柵高1.1m 縦格子 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 茶色；	25	m
防護柵基礎工	式	1	2,383,600	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎 BC種 H500×B1000×L2000；	54	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎 P種 H350×B750×L3000；	20	m
				現場打ち防護柵基礎 ②(高炉)；	2	m3
構造物撤去工	式	1	121,851			
防護柵撤去工	式	1	90,805	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-B-4E；	65	m
運搬処理工	式	1	31,046	現場発生品運搬 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ；	1.26	t
仮設工	式	1	1,062,000			
交通管理工	式	1	1,062,000	交通誘導警備員 A 昼間勤務；	1	式
				交通誘導警備員 B 昼間勤務；	1	式
直接工事費	式	1	57,159,644			

積算内訳書

工事名	令和7年度　宮田地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	12,403,175	
共通仮設費	式	1	691,175	
技術管理費	式	1	63,175	道路工事施設帳票作成費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	628,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,712,000	
純工事費	式	1	69,562,819	
現場管理費	式	1	28,666,000	
工事原価	式	1	98,228,819	
一般管理費等	式	1	16,871,181	
工事価格	式	1	115,100,000	