（別記様式１）

単　価　合　意　書

（　包括的単価個別合意方式　）

令和　８年　２月　１３日に契約した 宮田地区道路改良工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　８年　２月２０日

発注者　　住所　福島県いわき市平字五色町８の１
氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局
磐城国道事務所長　藤澤　元

受注者　　住所　福島県双葉郡双葉町大字長塚字町４８番地
氏名　田中建設株式会社
代表取締役社長　木下　弘行

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		55,617,408	
道路土工		式	1		326,300	
路体盛土工		m3	20		122,520	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	6,126	122,520	
路床盛土工		m3	230		203,780	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	230	886	203,780	
軽量盛土工		式	1		44,221,346	
作業土工		式	1		3,077,190	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	式	1		230,815	
埋戻し	土砂 最大埋戻し幅1m未満	式	1		162,129	
基面整正		式	1		76,692	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		2,548,869	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		58,685	
軽量盛土工 (2号)		式	1		11,942,277	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
軽量盛土	EPSﾌﾞﾛｯｸ	m3	139	52,993	7,366,027	
ｺﾝｸﾘｰﾄ床版	⑫-2(高炉) t=15cm	m2	198	10,606	2,099,988	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	②(高炉)	m	55	2,212	121,660	
裏込砕石	単粒度砕石30-20mm	m3	23	9,515	218,845	
小型擁壁	②(高炉) 平均高さ0.6m以上0.8m未満	m3	23	92,859	2,135,757	
軽量盛土工 (5号)		式	1		29,201,879	
軽量盛土	EPSﾌﾞﾛｯｸ	m3	410	53,362	21,878,420	
ｺﾝｸﾘｰﾄ床版	⑫-2(高炉) t=15cm	m2	459	10,781	4,948,479	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	②(高炉)	m	114	2,235	254,790	
裏込砕石	単粒度砕石30-20mm	m3	84	9,515	799,260	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	②(高炉)	m3	30	44,031	1,320,930	
舗装工		式	1		4,402,365	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 【車道部】		式	1		4,119,866	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 仕上り厚 200mm	m2	623	897.4	559,080	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石M-40 仕上り厚 150mm	m2	608	1,133	688,864	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理 仕上り厚 100mm 平均幅員3.0m超	m2	584	3,177	1,855,368	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超	m2	574	1,771	1,016,554	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 【歩道部】		式	1		238,630	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 仕上り厚 100mm	m2	245	974	238,630	
側道工		式	1		43,869	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 仕上り厚 250mm	m2	21	2,089	43,869	
排水構造物工		式	1		1,324,955	
側溝工		式	1		478,051	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	LS3-1-h200-T200 L=2.0m 標準部	m	21.4	18,108	387,511	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	LS3-1-h20-T200 L=2.0m 横断歩道部	m	5	18,108	90,540	
管渠工		式	1		846,904	
暗渠排水管	据付 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ VP-100 直管	m	148.6	1,755	260,793	
横断管渠	PK1-RC2-D450 ②(高炉)	m	11.8	33,483	395,099	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
継足し管渠	PK1-RC2-D1000 ②(高炉)	m	1.3	146,933	191,012	
防護柵工		式	1		4,190,548	
路側防護柵工		式	1		1,551,079	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-B-4E(茶色) 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	55	13,535	744,425	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-B-2B(茶色) 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	42	15,812	664,104	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-2B(茶色) 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	10	14,255	142,550	
防止柵工		式	1		320,125	
転落(横断)防止柵	柵高1.1m 縦格子 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 茶色	m	25	12,805	320,125	
防護柵基礎工		式	1		2,319,344	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	BC種 H500×B1000×L2000	m	54	30,894	1,668,276	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	P種 H350×B750×L3000	m	20	25,270	505,400	
現場打ち防護柵基礎	②(高炉)	m3	2	72,834	145,668	
構造物撤去工		式	1		118,544	
防護柵撤去工		式	1		88,335	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-4E	m	65	1,359	88,335	
運搬処理工		式	1		30,209	
現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	t	1.26	23,976	30,209	
仮設工		式	1		1,033,350	
交通管理工		式	1		1,033,350	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	式	1		562,800	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	式	1		470,550	
直接工事費		式	1		55,617,408	
共通仮設費		式	1		12,069,118	
共通仮設費		式	1		672,559	
技術管理費		式	1		61,473	
道路工事施設帳票作成費		式	1		61,473	
現場環境改善費（率計上）		式	1		611,086	
共通仮設費（率計上）		式	1		11,396,559	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		67,686,526	
現場管理費		式	1		27,893,935	
工事原価		式	1		95,580,461	
一般管理費等		式	1		16,419,539	
工事価格		式	1		112,000,000	
消費税相当額		式	1		11,200,000	
工事費計		式	1		123,200,000	