積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7年度　大利前地区歩道設置工事
工事地名	福島県いわき市好間町大利字大利前～好間町大利字道内 地内

２．工事内容

１）　事務所名　　磐城国道事務所　　管理課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　211日間　　自　　令和 8年 3月 2日
　　至　　令和 8年 9月28日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和7年度　大利前地区歩道設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	49,565,371			
道路土工	式	1	4,475,249			
掘削工(ICT)	m3	690	2,293,707	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；注1	690	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1	690	m3
				整地 残土受入れ地での処理；注1	300	m3
路体盛土工	m3	170	1,028,176	路体(築堤)盛土 2.5m未満；注1	60	m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；注1	110	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1	180	m3
				積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；注1	180	m3
路体外盛土工	式	1	707,015	路体外盛土 2.5m未満；注1	70	m3
				路体外盛土 2.5m以上；注1	30	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1	100	m3
				積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；注1	100	m3
路体盛土工(ICT)	m3	100	393,042	路体(築堤)盛土(ICT) ；注1	100	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1	110	m3
				積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；注1	110	m3
法面整形工(ICT)	式	1	53,309	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	10	m2

積算内訳書

工事名	令和7年度　大利前地区歩道設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				法面整形(盛土部)(ICT) 　法面締固め無し；	80	m2
法面工	式	1	31,600			
植生工	式	1	31,600	種子散布 　肥料無し 100m2未満；	80	m2
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	式	1	8,726,670			
作業土工	式	1	839,043	床掘り(掘削) 　土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；	1	式
				床掘り 　土砂 標準；	1	式
				埋戻し 　最大埋戻幅1m未満；	1	式
				基面整正	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂等運搬 　土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				整地 　残土受入れ地での処理；	1	式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	7,887,627	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 　②(高炉)；	27	m
				現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 　②(高炉)；	1	m3
				大型ﾌﾞﾛｯｸ積	138	m2
				胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 　②(高炉)；	109	m3
				胴込･裏込材(砕石) 　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40；	23	m3
				止水ｺﾝｸﾘｰﾄ 　②(高炉)；	0.4	m3
				ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ 　②(高炉)；	0.8	m3

積算内訳書

工事名	令和7年度　大利前地区歩道設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装工	式	1	9,980,736			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	7,794,436	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚120mm； 下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚180mm； 下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚300mm； 上層路盤(車道・路肩部) 再生As安定処理 仕上り厚80mm 平均幅員1.4m未満； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満； 表層(車道・路肩部) 密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満；	40 168 558 597 595 595	m2 m2 m2 m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,556,602	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm； 表層(歩道部) 再生細粒度As(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m以上；	554 544	m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	379,544	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚250mm； 表層(歩道部) 再生細粒度As(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上；	88 88	m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	250,154	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚250mm； 表層(歩道部) 再生細粒度As(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上；	58 58	m2 m2
排水構造物工	式	1	15,878,836			

積算内訳書

工事名	令和7年度　大利前地区歩道設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
作業土工	式	1	1,194,709	床掘り	1	式
				土砂 平均施工幅1m以上2m未満；		
				埋戻し	1	式
				最大埋戻幅1m未満；		
				基面整正	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
側溝工	式	1	11,168,300	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	242.8	m
				LS3-1-h200-T200 標準部；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	46.5	m
				LS3-1-h50-T200 車両乗入部；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	3.9	m
				LS3-1-h20-T200 横断歩道部；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	3.1	m
				US1-B240-H240；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	6.2	m
				US1-B300-H200(撤去・再設置)；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	1.7	m
				US1-B300-H300；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	15.9	m
				US2-B300-H300；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	108.8	m
				US2-B400-H400；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	4.4	m
				US2-B400-H500；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	35.3	m
				US3-B300-H300；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	11.7	m
				US3-B400-H400；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	5	m

積算内訳書

工事名	令和7年度　大利前地区歩道設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				US3-B400-H500；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	1.6	m
				BF1-B300-H200；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	25.1	m
				BF1-B450-H295；		
				第1号自由勾配側溝	6.5	m
				US9-B-B600-H1500～1700；		
				第2号自由勾配側溝	13.2	m
				US9-B-B600-H1800；		
				第3号自由勾配側溝	2.3	m
				US9-B-B600-H1800；		
				第4号自由勾配側溝	2	m
				US9-B-B600-H1900；		
				落蓋式片土留側溝	14	m
				B400×H400/h1000；		
				側溝蓋	28	枚
				US2-B300用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋；		
				側溝蓋	2	枚
				US2-B300用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2；		
				側溝蓋	203	枚
				US2-B400用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋；		
				側溝蓋	12	枚
				US2-B400用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2；		
				側溝蓋	63	枚
				US3-B300用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋；		
				側溝蓋	4	枚
				US3-B300用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25；		
				側溝蓋	30	枚
				US3-B400用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋；		
				側溝蓋	2	枚
				US3-B400用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25；		
				側溝蓋	18	枚
				US9-B-B600用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(歩道用)；		
				側溝蓋	2	枚

積算内訳書

工事名	令和7年度　大利前地区歩道設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				US9-B-B600用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2；		
				側溝蓋	28	枚
				片土留側溝 B400用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋；		
管渠工	式	1	98,218	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	1.3	m
				PK1-RC2-D600 ②(高炉)；		
				接続ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	箇所
				②(高炉)；		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	3,417,609	現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B600-L600-H600 ②(高炉)；		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				SM-B700-L700-H700 ②(高炉)；		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				SM-B700-L700-H800 ②(高炉)；		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				SM-B800-L800-H2000 ②(高炉)；		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				SM-B800-L800-H2100 ②(高炉)；		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				SM-B800-L800-H2200 ②(高炉)；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B800-L800-H2300 ②(高炉)；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	10	箇所
				RHM桝(歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ含む)；		
				暗渠排水管	29.7	m
				据付 VP150；		
				蓋	1	組
				SM-B600-L600用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25；		
				蓋	2	組
				SM-B700-L700用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500kg/m2；		
				蓋	2	組
				SM-B700-L700用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2；		
				蓋	7	組
				SM-B800-L800用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500kg/m2；		

積算内訳書

工事名	令和7年度　大利前地区歩道設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
縁石工	式	1	136,500			
縁石工	式	1	136,500	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-F ②(高炉)；	13	m
防護柵工	式	1	452,504			
路側防護柵工	式	1	452,504	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-4E(白) 撤去・再設置；	24	m
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B(白)；	20	m
区画線工	式	1	675,834			
区画線工	式	1	675,834	溶融式区画線 溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無；	180	m
				溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ(白) 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無；	120	m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印･記号･文字(白) 15cm換算 厚1.0mm 排水性舗装無；	44	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温；	620	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(黄) 15cm 加熱；	270	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 加熱；	30	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 加熱；	20	m
				区画線消去 削取り式；	528	m
構造物撤去工	式	1	1,479,442			

積算内訳書

工事名	令和7年度　大利前地区歩道設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
防護柵撤去工	式	1	131,318	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-C-4E；	94	m
構造物取壊し工	式	1	530,507	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	2	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物(二次製品) 機械施工；	9	m3
				舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	1	式
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下；	749	m2
排水構造物撤去工	式	1	5,238	側溝蓋撤去 US3-B400用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25；	6	枚
				暗渠排水管撤去 撤去 VPφ200；	0.6	m
				暗渠排水管撤去 撤去 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ300；	7.1	m
運搬処理工	式	1	812,379	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)；	75	m3
				殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	2	m3
				殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋・二次製品)；	9	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)；	75	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	2	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋・二次製品)；	9	m3
仮設工	式	1	7,728,000			
交通管理工	式	1	7,728,000	交通誘導警備員 A 昼間勤務；	1	式
				交通誘導警備員 B 昼間勤務；	1	式

積算内訳書

工事名	令和7年度　大利前地区歩道設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
直接工事費	式	1	49,565,371	
共通仮設費	式	1	12,026,100	
共通仮設費	式	1	1,737,100	
技術管理費	式	1	1,182,100	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)　1　式 道路工事施設帳票作成費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	555,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,289,000	
純工事費	式	1	61,591,471	
現場管理費	式	1	25,541,000	
工事原価	式	1	87,132,471	
一般管理費等	式	1	15,177,529	
工事価格	式	1	102,310,000	