（別記様式１）

単　価　合　意　書

（　包括的単価個別合意方式　）

令和　８年　２月１７日に契約した 大利前地区歩道設置工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　８年　３月　３日

発注者　　住所　福島県いわき市平字五色町８の１
氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局
磐城国道事務所長　藤澤　元

受注者　　住所　福島県いわき市平谷川瀬三丁目１番地の４
氏名　山木工業株式会社
代表取締役　片桐　剛寿

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		44,710,680	
道路土工		式	1		4,036,259	
掘削工(ICT)		m3	690		2,068,554	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	690	383.6	264,684	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	690	2,563	1,768,470	
整地	残土受入れ地での処理	m3	300	118	35,400	
路体盛土工		m3	170		927,402	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	60	5,680	340,800	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	110	781.2	85,932	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	180	2,563	461,340	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	180	218.5	39,330	
路体外盛土工		式	1		637,740	
路体外盛土	2.5m未満	m3	70	5,080	355,600	
路体外盛土	2.5m以上	m3	30	133	3,990	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	100	2,563	256,300	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	100	218.5	21,850	
路体盛土工(ICT)		m3	100		354,475	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	100	485.1	48,510	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	110	2,563	281,930	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	110	218.5	24,035	
法面整形工(ICT)		式	1		48,088	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	10	793.6	7,936	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	80	501.9	40,152	
法面工		式	1		28,504	
植生工		式	1		28,504	
種子散布	肥料無し 100m2未満	m2	80	356.3	28,504	
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		7,872,485	
作業土工		式	1		756,706	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床掘り(掘削)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		42,384	141m3
床掘り	土砂 標準	式	1		5,896	26m3
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	式	1		120,827	41m3
基面整正		式	1		17,351	41m2
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		10,051	46m3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		545,919	213m3
整地	残土受入れ地での処理	式	1		14,278	121m3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		7,115,779	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	②(高炉)	m	27	15,760	425,520	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	②(高炉)	m3	1	65,523	65,523	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積		m2	138	23,952	3,305,376	
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	②(高炉)	m3	109	28,941	3,154,569	
胴込･裏込材(砕石)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m3	23	4,666	107,318	
止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	②(高炉)	m3	0.4	44,539	17,815	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ	②(高炉)	m3	0.8	49,573	39,658	
舗装工		式	1		9,001,947	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部)		式	1		7,030,161	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚120㎜	m2	40	955	38,200	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚180㎜	m2	168	1,114	187,152	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚300㎜	m2	558	2,068	1,153,944	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理 仕上り厚80㎜ 平均幅員1.4m未満	m2	597	3,645	2,176,065	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) 舗装厚50㎜ 平均幅員1.4m未満	m2	595	2,639	1,570,205	
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50㎜ 平均幅員1.4m未満	m2	595	3,201	1,904,595	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道部)		式	1		1,403,846	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100㎜	m2	554	903	500,262	
表層(歩道部)	再生細粒度As(13) 舗装厚40㎜ 平均幅員1.4m以上	m2	544	1,661	903,584	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (第3種出入口部)		式	1		342,320	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚250㎜	m2	88	1,936	170,368	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(歩道部)	再生細粒度As(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上	m2	88	1,954	171,952	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (宅地進入路工)		式	1		225,620	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚250mm	m2	58	1,936	112,288	
表層(歩道部)	再生細粒度As(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上	m2	58	1,954	113,332	
排水構造物工		式	1		14,324,487	
作業土工		式	1		1,077,519	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	式	1		38,686	145m3
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	式	1		277,018	94m3
基面整正		式	1		96,066	227m2
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		22,724	104m3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		638,187	249m3
整地	残土受入れ地での処理	式	1		4,838	41m3
側溝工		式	1		10,075,168	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	LS3-1-h200-T200 標準部	m	242.8	17,808	4,323,782	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	LS3-1-h50-T200 車両乗入部	m	46.5	17,808	828,072	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	LS3-1-h20-T200 横断歩道部	m	3.9	17,808	69,451	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B240-H240	m	3.1	6,639	20,580	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B300-H200(撤去・再設置)	m	6.2	9,517	59,005	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B300-H300	m	1.7	9,635	16,379	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US2-B300-H300	m	15.9	8,073	128,360	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US2-B400-H400	m	108.8	9,364	1,018,803	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US2-B400-H500	m	4.4	10,266	45,170	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B300-H300	m	35.3	9,382	331,184	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H400	m	11.7	10,627	124,335	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H500	m	5	12,161	60,805	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF1-B300-H200	m	1.6	6,034	9,654	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF1-B450-H295	m	25.1	7,608	190,960	
第1号自由勾配側溝	US9-B-B600-H1500～1700	m	6.5	38,594	250,861	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
第2号自由勾配側溝	US9-B-B600-H1800	m	13.2	43,042	568,154	
第3号自由勾配側溝	US9-B-B600-H1800	m	2.3	42,654	98,104	
第4号自由勾配側溝	US9-B-B600-H1900	m	2	44,945	89,890	
落蓋式片土留側溝	B400×H400/h1000	m	14	40,064	560,896	
側溝蓋	US2-B300用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	枚	28	1,405	39,340	
側溝蓋	US2-B300用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2	枚	2	14,245	28,490	
側溝蓋	US2-B400用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	枚	203	2,248	456,344	
側溝蓋	US2-B400用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2	枚	12	16,951	203,412	
側溝蓋	US3-B300用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	枚	63	2,221	139,923	
側溝蓋	US3-B300用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25	枚	4	16,951	67,804	
側溝蓋	US3-B400用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	枚	30	2,843	85,290	
側溝蓋	US3-B400用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25	枚	2	23,447	46,894	
側溝蓋	US9-B-B600用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(歩道用)	枚	18	3,854	69,372	
側溝蓋	US9-B-B600用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2	枚	2	31,747	63,494	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝蓋	片土留側溝 B400用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	枚	28	2,870	80,360	
管渠工		式	1		88,606	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	PK1-RC2-D600 ②(高炉)	m	1.3	39,568	51,438	
接続ｺﾝｸﾘｰﾄ	②(高炉)	箇所	1	37,168	37,168	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		3,083,194	
現場打ち集水桝	SM-B600-L600-H600 ②(高炉)	箇所	1	55,609	55,609	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H700 ②(高炉)	箇所	2	67,075	134,150	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H800 ②(高炉)	箇所	2	73,056	146,112	
現場打ち集水桝	SM-B800-L800-H2000 ②(高炉)	箇所	2	241,147	482,294	
現場打ち集水桝	SM-B800-L800-H2100 ②(高炉)	箇所	2	255,130	510,260	
現場打ち集水桝	SM-B800-L800-H2200 ②(高炉)	箇所	2	267,400	534,800	
現場打ち集水桝	SM-B800-L800-H2300 ②(高炉)	箇所	1	267,400	267,400	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	RHM桝(歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ含む)	箇所	10	57,016	570,160	
暗渠排水管	据付 VP150	m	29.7	2,889	85,803	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
蓋	SM-B600-L600用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25	組	1	34,453	34,453	
蓋	SM-B700-L700用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500kg/m2	組	2	19,928	39,856	
蓋	SM-B700-L700用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2	組	2	28,769	57,538	
蓋	SM-B800-L800用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500kg/m2	組	7	23,537	164,759	
縁石工		式	1		123,136	
縁石工		式	1		123,136	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-F ②(高炉)	m	13	9,472	123,136	
防護柵工		式	1		408,216	
路側防護柵工		式	1		408,216	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-C-4E(白) 撤去・再設置	m	24	4,349	104,376	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-C-2B(白)	m	20	15,192	303,840	
区画線工		式	1		609,589	
区画線工		式	1		609,589	
溶融式区画線	溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	180	300	54,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ(白) 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	120	744.4	89,328	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字(白) 15cm換算 厚1.0mm 排水性舗装無	m	44	715.1	31,464	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	620	132.1	81,902	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(黄) 15cm 加熱	m	270	171.7	46,359	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 加熱	m	30	153.5	4,605	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 加熱	m	20	170	3,400	
区画線消去	削取り式	m	528	565.4	298,531	
構造物撤去工		式	1		1,334,507	
防護柵撤去工		式	1		118,440	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-4E	m	94	1,260	118,440	
構造物取壊し工		式	1		478,530	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	2	7,581	15,162	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物(二次製品) 機械施工	m3	9	7,581	68,229	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		249,833	388m

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	749	194	145,306	
排水構造物撤去工		式	1		4,725	
側溝蓋撤去	US3-B400用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25	枚	6	548.8	3,292	
暗渠排水管撤去	撤去 VPφ200	m	0.6	354.6	212	
暗渠排水管撤去	撤去 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ300	m	7.1	172	1,221	
運搬処理工		式	1		732,812	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)	m3	75	4,528	339,600	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	3,607	7,214	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋・二次製品)	m3	9	3,607	32,463	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)	m3	75	4,240	318,000	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	2,544	5,088	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋・二次製品)	m3	9	3,383	30,447	
仮設工		式	1		6,971,550	
交通管理工		式	1		6,971,550	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	A 昼間勤務	式	1		2,608,950	150人日
交通誘導警備員	B 昼間勤務	式	1		4,362,600	300人日
直接工事費		式	1		44,710,680	
共通仮設費		式	1		10,849,465	
共通仮設費		式	1		1,567,140	
技術管理費		式	1		1,066,442	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,033,875	
道路工事施設帳票作成費		式	1		32,567	
現場環境改善費（率計上）		式	1		500,698	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,282,325	
純工事費		式	1		55,560,145	
現場管理費		式	1		23,042,071	
工事原価		式	1		78,602,216	
一般管理費等		式	1		13,697,784	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		92,300,000	
消費税相当額		式	1		9,230,000	
工事費計		式	1		101,530,000	