積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7年度 関田地区改良工事
工事地名	茨城県北茨城市関本町関本中～福島県いわき市勿来町関田関山 地内

２．工事内容

１）	事務所名	磐城国道事務所	工務課
２）	主 工 種	道路改良工事	
３）	工　　期	268日間	自　令和 8年 4月 1日
			至　令和 8年12月24日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和7年度 関田地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	60,196,078			
道路土工	式	1	12,497,005			
掘削工	m3	70	19,845	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	70	m3
路体盛土工	m3	30	188,880	路体(築堤)盛土 2.5m未満；注1	30	m3
路体盛土工	m3	9,700	11,749,720	路体(築堤)盛土 4.0m以上；注1	9,700	m3
				土砂等運搬 軟岩；注1	6,000	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1	3,000	m3
				積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；注1	9,000	m3
法面整形工	式	1	538,560	法面整形(盛土部) (重金属盛土) 法面締固め無 現場制約無；	1,200	m2
遮水工	式	1	43,491,169			
遮水工	式	1	42,235,499	保護砂盛土 4.0m以上；	420	m3
				土材料 購入土；	420	m3
				遮水ｼｰﾄ(底部) 合成樹脂系 中弾性ﾀｲﾌﾟ(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ) t=1.5mm；	286	m2
				遮水ｼｰﾄ(法面部) 合成樹脂系 高弾性ﾀｲﾌﾟ(高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ) t=1.5mm高摩擦型；	3,958	m2
				保護ﾏｯﾄ(底部) 不織布(反毛ﾌｪﾙﾄ) t=10mm；	429	m2

積算内訳書

工事名	令和7年度 関田地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				保護ﾏｯﾄ(法面部) 不織布(反毛ﾌｪﾙﾄ) t=10mm ;	5,937	m2
固定工	式	1	1,255,670	固定工A ②(高炉) ; 固定工B 流用土 ;	61.5 54.9	m m
排水構造物工	式	1	500,304			
地下排水工	式	1	500,304	浸出水集排水(底部幹線) 据付 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造) φ300 有孔 ;	33.6	m
仮設工	式	1	3,707,600			
交通管理工	式	1	3,707,600	交通誘導警備員 B 昼間勤務 ;	1	式
直接工事費	式	1	60,196,078			
共通仮設費	式	1	10,175,175			
共通仮設費	式	1	737,175			
技術管理費	式	1	81,175	道路工事施設帳票作成費 簡易施工実態調査費	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	656,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	9,438,000			
純工事費	式	1	70,371,253			
現場管理費	式	1	26,346,000			
工事原価	式	1	96,717,253			

積算内訳書

工事名	令和7年度 関田地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
一般管理費等	式	1	16,642,747	
工事価格	式	1	113,360,000	