積算内訳書

１．工事名

工事名	令和７年度 清水地区構造物工事
工事地名	福島県いわき市好間町北好間清水～北好間山崎　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　磐城国道事務所　　工務課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　262日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和 8年12月18日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度 清水地区構造物工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	67,896,678			
河川土工	式	1	15,876,416			
掘削工(ICT)	m3	6,100	15,375,080	掘削(ICT)	6,100	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；注１		
				土砂等運搬	4,420	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注１		
				整地	4,400	m3
				残土受入れ地での処理；注１		
盛土工	m3	39	196,674	路体(築堤)盛土	30	m3
				2.5m未満；注１		
				路体(築堤)盛土	9	m3
				2.5m以上4.0m未満；注１		
法面整形工(ICT)	式	1	304,662	法面整形(切土部)(ICT)	340	m2
				ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；		
				法面整形(盛土部)(ICT)	10	m2
				法面締固め無し；		
法覆護岸工	式	1	47,132,526			
作業土工	式	1	2,067,356	床掘り	1	式
				土砂 標準；		
				埋戻し	1	式
				土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満；		
				埋戻し	1	式
				土砂 最大埋戻幅1m未満；		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	24,638,945	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	79	m2
				②(高炉) 敷厚 10cm；		

積算内訳書

工事名	令和７年度 清水地区構造物工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	105	m
				②(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	523	m2
				控長350mm；		
				胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	198	m3
				②(高炉)；		
				胴込･裏込材(砕石)	282	m3
				再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40；		
				目地板	1	m2
				樹脂発泡体(15倍発泡)t=10；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	12	m3
				②(高炉)；		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	19,641,095	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	68	m2
				②(高炉) 敷厚 10cm；		
				現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	108	m
				②(高炉) 底幅 43cm 高さ 25cm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	485	m2
				控長350mm；		
				胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	107	m3
				②(高炉)；		
				胴込･裏込材(砕石)	253	m3
				再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40；		
				目地板	0.9	m2
				樹脂発泡体(15倍発泡)t=10；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	9	m3
				②(高炉)；		
吐口工	式	1	785,130	現場打水路	1	箇所
				②(高炉)；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
護床工	式	1	1,184,793			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	1,122,453	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	19	個
				無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) ２ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入		

積算内訳書

工事名	令和７年度 清水地区構造物工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				有；		
				間詰	13	m3
				再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40；		
間詰工	式	1	62,340	吸出し防止材	60	m2
				t=10mm；		
床固め工	式	1	1,965,280			
作業土工	式	1	73,195	基面整正	1	式
水叩工	式	1	1,892,085	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	160	m2
				②(高炉) 敷厚 10cm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	50	m3
				②(高炉)；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				目地板	5	m2
				樹脂発泡体(15倍発泡)t=10；		
排水構造物工	式	1	1,170,878			
作業土工	式	1	109,441	床掘り(掘削)	1	式
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				床掘り	1	式
				土砂 標準；		
				床掘り	1	式
				土砂 平均施工幅1m以上2m未満；		
				埋戻し	1	式
				土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満；		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
管渠工	式	1	339,841	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	1.2	m
				PK1-RC2-D700 ②(高炉)；		
				鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	7.9	m
				遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(Ⅰ型)φ350；		

積算内訳書

工事名	令和７年度 清水地区構造物工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	615,320	現場打ち集水桝 SM-B600-L600-H700　②(高炉)； 現場打ち集水桝 SM-B600-L600-H800　②(高炉)； 現場打ち集水桝 SM-B1000-L1000-H1500　②(高炉)； 蓋 SM-B600-L600用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500kg/m2； 蓋 SM-B1000-L1000用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25；	2 1 1 3 1 	箇所 箇所 箇所 枚 枚
排水工	式	1	106,276	縦排水 BF2-B300-H200 ②(高炉)； 継手ｺﾝｸﾘｰﾄ Aﾀｲﾌﾟ②(高炉)　； 継手ｺﾝｸﾘｰﾄ Bﾀｲﾌﾟ②(高炉)　；	4.7 1 1 	m 箇所 箇所
付帯道路工	式	1	50,410			
敷砂利工	式	1	50,410	敷砂利 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 敷厚 100mm；	198	m2
構造物撤去工	式	1	73,375			
構造物取壊し工	式	1	42,020	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	5	m3
運搬処理工	式	1	31,355	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	5 5 	m3 m3
仮設工	式	1	443,000			
作業ﾔｰﾄﾞ整備工	式	1	362,400	ﾔｰﾄﾞ造成 4.0m以上；	1	式
交通管理工	式	1	80,600	交通誘導警備員 B昼間勤務；	1	式

積算内訳書

工事名	令和７年度 清水地区構造物工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁下部	式	1	11,251,281			
橋台工	式	1	11,251,281			
作業土工	式	1	5,664,589	床掘り(掘削) 軟岩； 床掘り 土砂 標準； 埋戻し 土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 土砂等運搬 軟岩； 整地 残土受入れ地での処理；	1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式
橋台躯体工(構造物単位)	式	1	2,614,695	逆T式橋台 5m未満 50m3以上140m3未満 ⑫-2(高炉)； 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D16～25；	50 0.52 1.99	m3 t t
橋台躯体工	式	1	2,971,997	均しｺﾝｸﾘｰﾄ ②(高炉) 敷厚 10cm； ｺﾝｸﾘｰﾄ ⑫-2(高炉)； 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D16～25； 型枠 一般型枠；	21 46 0.53 1.73 1	m2 m3 t t 式

積算内訳書

工事名	令和７年度 清水地区構造物工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				型枠　1　式 　円形型枠　φ150； 支保　1　式 　f≦40kN/m2[t≦120cm]； 足場　1　式 　安全ネット必要；
直接工事費	式	1	79,147,959	
共通仮設費	式	1	10,736,000	
共通仮設費	式	1	1,413,000	
技術管理費	式	1	598,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	815,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,323,000	
純工事費	式	1	89,883,959	
現場管理費	式	1	28,987,000	
工事原価	式	1	118,870,959	
一般管理費等	式	1	19,919,041	
工事価格	式	1	138,790,000	