積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7～8年度 四沢地区下部工工事
工事地名	福島県いわき市勿来町四沢渋町　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　磐城国道事務所　　工務課
２）　主 工 種　　河川・道路構造物工事
３）　工　　期　　302日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和 9年 1月27日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 四沢地区下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁下部	式	1	144,933,908			
RC橋脚工	式	1	99,954,193			
作業土工	式	1	1,906,211	床掘り 土砂 標準 自立式 障害無し； 床掘り 土砂 標準 切梁腹起式 障害有り； 埋戻し 土砂 最大埋戻し幅4m以上； 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式
場所打杭工	式	1	29,675,171	場所打杭 杭径 1500mm 杭長(設計長) 7.0m 40-18-40-350 -55%以下(高炉)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満； 整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 土砂等運搬 軟岩；	15 1 1 1 1	本 式 式 式 式
橋脚躯体工	式	1	68,372,811	均しｺﾝｸﾘｰﾄ ②(高炉) 敷厚 30cm； ｺﾝｸﾘｰﾄ (ﾌｰﾁﾝｸﾞ) 30-12-25-55%以下(高炉)； ｺﾝｸﾘｰﾄ (躯体) ⑫-2(高炉)；	270 591 390 	m2 m3 m3

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 四沢地区下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				鉄筋 SD345 D16～25； 鉄筋 SD345 D29～32； 鉄筋 SD490 D29～32； 鉄筋 SD490 D38； 型枠 一般型枠； 型枠 一般型枠(合板円形型枠)； 型枠 円形型枠 φ250； 支保 40kN/m2<f≦80kN/m2； 足場 安全ネット必要；	52.61 40.64 28.99 18.12 1 1 1 1 1	t t t t 式 式 式 式 式
仮設工	式	1	44,979,715			
土留･仮締切工	式	1	44,629,365	鋼矢板 IV型 鋼矢板長 8.5m 鋼矢板打込長 8.0m 鋼矢板引抜長 7.5m； 切梁･腹起し	172 79.5	枚 t
作業ﾔｰﾄﾞ整備工	式	1	206,800	ﾔｰﾄﾞ造成 安定処理 H=1.0m ｾﾒﾝﾄ系固化材（一般軟弱土用）7.28t/100m2；	1 1	式 式
運搬処理工	式	1	62,950	現場発生品運搬 鋼矢板；	5	t
交通管理工	式	1	80,600	交通誘導警備員 B 昼間勤務；	1	式
道路改良	式	1	11,785,483			

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 四沢地区下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路土工	式	1	546,599			
掘削工	m3	190	168,839	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；注１	190	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注１	116	m3
				整地 残土受入れ地での処理；注１	116	m3
路体盛土工	m3	60	377,760	路体(築堤)盛土 2.5m未満；注１	60	m3
舗装工	式	1	4,422,920			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	3,021,096	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm；	299	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm；	299	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生As安定処理 仕上り厚 80mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下；	299	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下；	299	m2
				表層(車道・路肩部) 密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下；	299	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	974,668	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm；	343	m2
				表層(歩道部) 再生細粒度As(13) 舗装厚 40mm 平均幅員1.4m以上；	343	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	194,308	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ；	31	m2
				基層(歩道部)	31	m2

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 四沢地区下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				再生粗粒度As(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上； 表層(歩道部) 再生細粒度As(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上；	31	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	232,848	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm； 表層(歩道部) 再生細粒度As(13) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m 以上；	54 54	m2 m2
排水構造物工	式	1	3,124,003			
作業土工	式	1	331,402	床掘り 土砂 標準； 床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満； 埋戻し 土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満； 埋戻し 土砂 最大埋戻幅1m未満； 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式
側溝工	式	1	1,801,967	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US2-B300-H300； 自由勾配側溝 US9-B-B400-H500～H600 ②(高炉)； 自由勾配側溝 US9-B-B400-H500～H1100 ②(高炉)； 自由勾配側溝 US9-B-B400-H1000～H1100 ②(高炉)； 自由勾配側溝 US9-B-B400-H700 ②(高炉)； 側溝蓋	13.4 44.7 6.6 9 8 7	m m m m m 枚

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 四沢地区下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				US2-B300用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋；		
				側溝蓋	1	枚
				US2-B300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(細目)；		
				側溝蓋	35	枚
				US9-B-B400用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(歩道用)；		
				側溝蓋	18	枚
				US9-B-B400用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(車道用)；		
				側溝蓋	5	枚
				US9-B-B400用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(歩道用 細目)；		
				側溝蓋	3	枚
				US9-B-B400用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(車道用)；		
管渠工	式	1	169,744	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	2.8	m
				PK1-RC1-D600 ②(高炉)；		
				継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	箇所
				PK1-D600 ②(高炉)；		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	820,890	現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B600-L600-H700 ②(高炉)；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B800-L800-H1500 ②(高炉)；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B1500-L1500-H1800 ②(高炉)；		
				蓋	1	枚
				SM-B600-L600用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500kg/m2；		
				蓋	1	枚
				SM-B800-L800用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2(細目)；		
				蓋	1	枚
				SM-B1500-L1500用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500kg/m2(2枚組) ；		
防護柵工	式	1	1,549,630			
路側防護柵工	式	1	825,630	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	29	m
				Gp-Bp-3E4 50m未満；		
防止柵工	式	1	724,000	転落(横断)防止柵	40	m
				H=1.1m 縦格子 茶色 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 L=3000 100m		

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 四沢地区下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				未満；		
区画線工	式	1	32,208			
区画線工	式	1	32,208	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	220	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 白 15cm 常温；		
構造物撤去工	式	1	498,123			
防護柵撤去工	式	1	72,608	防護柵(横断･転落防止柵)撤去	42	m
				土中建込；		
				防護柵(横断･転落防止柵)撤去	38	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄ建込；		
構造物取壊し工	式	1	221,353	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	0.5	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	15	m3
				無筋構造物(二次製品) 機械施工；		
				舗装版切断	1	式
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；		
				舗装版破砕	411	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；		
運搬処理工	式	1	204,162	殻運搬	0.5	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻運搬	15	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋・二次製品)；		
				殻運搬	16	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)；		
				殻処分	0.5	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	15	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋・二次製品)；		
				殻処分	16	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)；		
				現場発生品運搬	1	t
				横断・転落防止柵；		

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 四沢地区下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
仮設工	式	1	1,612,000	
交通管理工	式	1	1,612,000	交通誘導警備員　1　式 B 昼間勤務；
直接工事費	式	1	156,719,391	
共通仮設費	式	1	28,986,950	
共通仮設費	式	1	7,767,950	
運搬費	式	1	6,288,975	建設機械運搬費　1　式 油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用； 重建設機械分解組立輸送費　1　式 ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ35t吊超80t吊以下； 重建設機械分解組立輸送費　1　式 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機(ｽｷｯﾄﾞ式)； 仮設材運搬費　1　式 鋼矢板； 仮設材運搬費　1　式 山留材；
技術管理費	式	1	70,975	六価ｸﾛﾑ溶出試験費　1　式 道路工事施設帳票作成費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,408,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	21,219,000	
純工事費	式	1	185,706,341	
現場管理費	式	1	62,171,000	
工事原価	式	1	247,877,341	
一般管理費等	式	1	37,592,659	

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 四沢地区下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
工事価格	式	1	285,470,000	