積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7年度 勿来跨線橋下部工工事
工事地名	福島県いわき市勿来町四沢渋町 地内

２．工事内容

１）　事務所名　　磐城国道事務所　　工務課
２）　主 工 種　　河川・道路構造物工事
３）　工　　期　　297日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和 9年 1月22日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和7年度 勿来跨線橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁下部	式	1	94,976,462			
橋台工	式	1	92,193,646			
作業土工	式	1	460,640	埋戻し	1	式
				土砂 最大埋戻幅4m以上；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
橋台躯体工	式	1	90,802,802	ｺﾝｸﾘｰﾄ	1,405	m3
				⑫-2(高炉)；		
				調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	14	m3
				②(高炉) ；		
				鉄筋	4.18	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	62.98	t
				SD345 D16～25；		
				鉄筋	14.47	t
				SD345 D29～32；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				型枠	1	式
				円形型枠 φ250；		
				支保	1	式
				f≦40kN/m2[t≦120cm]；		
				支保	1	式
				40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]；		
				足場	1	式
				安全ﾈｯﾄ必要；		
				目地板	29	m2
				瀝青質目地板ｔ=10；		
				目地板	72	m2
				瀝青質目地板ｔ=20；		

積算内訳書

工事名	令和7年度 勿来跨線橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				目地 　Vｶｯﾄ目地 60/0×30； ｺﾞﾑ支承 　150×150×20 ｽﾁﾚﾝ･ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝｺﾞﾑ； ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ 　40A×L200 ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋含む； 水抜ﾊﾟｲﾌﾟ 　VPφ100； 橋台開口部蓋 　ﾏﾝﾎｰﾙ蓋･ｽﾃｯﾌﾟ；	43 116 21 14 1	m 個 本 m 式
ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工	式	1	930,204	ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装 　CC-B；	116	m2
仮設工	式	1	2,782,816			
作業ﾔｰﾄﾞ整備工	式	1	48,816	土のう 　大型土のう(2.0t用) 耐候性 長期仮設(3年) 撤去；	1	式
交通管理工	式	1	2,734,000	交通誘導警備員 　A 昼間勤務； 交通誘導警備員 　B 昼間勤務；	1 1	式 式
直接工事費	式	1	94,976,462			
共通仮設費	式	1	15,617,175			
共通仮設費	式	1	1,008,175			
技術管理費	式	1	63,175	道路工事施設帳票作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	945,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	14,609,000			

積算内訳書

工事名	令和7年度 勿来跨線橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
純工事費	式	1	110,593,637	
現場管理費	式	1	39,717,000	
工事原価	式	1	150,310,637	
一般管理費等	式	1	24,439,363	
工事価格	式	1	174,750,000	