（別記様式１）

単　価　合　意　書

（　包括的単価個別合意方式　）

令和　８年　３月１１日に契約（第１回変更）した工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　８年　３月１１日

発注者　　住所　福島県いわき市平字五色町８の１
氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局
磐城国道事務所長　藤澤　元

受注者　　住所　福島県いわき市常磐関船町一丁目７番地の１４
氏名　株式会社渡辺組　代表取締役　渡邉　大輔

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		60,807,183	
道路土工		式	1		12,573,169	
掘削工		m3	70		19,999	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	m3	70	285.7	19,999	
路体盛土工		m3	30		193,140	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	30	6,438	193,140	
路体盛土工 (重金属盛土)		m3	9,700		11,807,910	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	9,700	246.3	2,389,110	
土砂等運搬	軟岩	m3	6,000	810.8	4,864,800	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	3,000	785.4	2,356,200	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	9,000	244.2	2,197,800	
法面整形工		式	1		552,120	
法面整形(盛土部) (重金属盛土)	法面締固め無 現場制約無	m2	1,200	460.1	552,120	
遮水工		式	1		43,797,022	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
遮水工		式	1		42,538,741	
保護砂盛土	4.0m以上	m3	420	246.3	103,446	
土材料	購入土	m3	420	3,194	1,341,480	
遮水ｼｰﾄ(底部)	合成樹脂系 中弾性ﾀｲﾌﾟ(低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ) t=1.5mm	m2	286	6,178	1,766,908	
遮水ｼｰﾄ(法面部)	合成樹脂系 高弾性ﾀｲﾌﾟ(高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ) t=1.5mm高摩擦型	m2	3,958	8,127	32,166,666	
保護ﾏｯﾄ(底部)	不織布(反毛ﾌｪﾙﾄ) t=10mm	m2	429	1,163	498,927	
保護ﾏｯﾄ(法面部)	不織布(反毛ﾌｪﾙﾄ) t=10mm	m2	5,937	1,122	6,661,314	
固定工		式	1		1,258,281	
固定工A	②(高炉)	m	61.5	19,053	1,171,759	
固定工B	流用土	m	54.9	1,576	86,522	
排水構造物工		式	1		502,152	
地下排水工		式	1		502,152	
浸出水集排水(底部幹線)	据付 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)φ300 有孔	m	33.6	14,945	502,152	
仮設工		式	1		3,934,840	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		3,934,840	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	式	1		3,934,840	
直接工事費		式	1		60,807,183	
共通仮設費		式	1		10,260,311	
共通仮設費		式	1		743,505	
技術管理費		式	1		81,596	
道路工事施設帳票作成費		式	1		63,734	
簡易施工実態調査費		式	1		17,862	
現場環境改善費（率計上）		式	1		661,909	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,516,806	
純工事費		式	1		71,067,494	
現場管理費		式	1		26,580,569	
工事原価		式	1		97,648,063	
一般管理費等		式	1		16,771,937	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		114,420,000	
消費税相当額		式	1		11,442,000	
工事費計		式	1		125,862,000	