（別記様式１）

単　価　合　意　書

（　包括的単価個別合意方式　）

令和　８年　３月１２日に契約（第３回変更）した原町管内橋梁補修工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　８年　３月１２日

発注者　　住所　福島県いわき市平字五色町８の１
氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局
磐城国道事務所長　藤澤　元

受注者　　住所　福島県福島市町庭坂字堀ノ内３番地１
氏名　株式会社小野工業所
代表取締役社長　小野　雅亮

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【新桜井橋】		式	1		48,191,662	
鋼桁工		式	1		1,755,633	
鋼桁補強工		式	1		1,755,633	
製作加工	鋼板 SM400A C-5塗装系	t	0.08	974,406	77,952	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	S10T M22	組	57	236.4	13,474	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	F10T M22	組	6	267.5	1,605	
芯出し調整		m2	0.5	30,585	15,292	
鋼桁孔明	φ24.5	孔	63	1,205	75,915	
補強部材取付	ﾎﾞﾙﾄ取付	部材	12	11,593	139,116	
金属ﾊﾟﾃ	金属粉配合ｴﾎﾟｷｼ樹脂	L	0.9	1,440,797	1,296,717	
ｼｰﾙ材	ｴﾎﾟｷｼ	m	14	3,329	46,606	
高力ﾎﾞﾙﾄ本締め		本	63	1,412	88,956	
橋梁補修工		式	1		6,776,653	
支承補修工		式	1		5,865,480	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
支承防錆	金属溶射	基	40	137,409	5,496,360	
ｼｰﾄ防護	支承防錆用養生ｼｰﾄ	式	1		369,120	40個所
支承補強工 (P1・G2<A1側>)		式	1		451,828	
製作加工	鋼板 SM400A C-5塗装系	t	0.12	974,406	116,928	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	S10T M22	組	16	265	4,240	
芯出し調整		m2	0.5	30,585	15,292	
鋼桁孔明	φ24.5	孔	16	1,205	19,280	
補強部材取付	ﾎﾞﾙﾄ取付	部材	2	74,533	149,066	
ｱﾝｶｰﾊﾞｰ	φ22×485(頭部亜鉛ﾒｯｷ)	本	0	8,024	0	
ｱﾝｶｰﾊﾞｰ	φ22×430(頭部亜鉛ﾒｯｷ)	本	2	9,875	19,750	
高力ﾎﾞﾙﾄ本締め	S10T	本	16	5,564	89,024	
台座ｺﾝｸﾘｰﾄ	⑫-2(高炉)	箇所	0	19,948	0	
台座ｺﾝｸﾘｰﾄ	⑫-2(高炉)	箇所	2	19,124	38,248	
支承補強工 (A2・G3)		式	1		459,345	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
製作加工	鋼板 SM400A C-5塗装系	t	0.12	993,019	119,162	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	S10T M22	組	16	270.1	4,321	
芯出し調整		m2	0.5	31,169	15,584	
鋼桁孔明	φ24.5	孔	16	1,228	19,648	
補強部材取付	ﾎﾞﾙﾄ取付	部材	2	75,956	151,912	
ｱﾝｶｰﾊﾞｰ	φ22×430(頭部亜鉛ﾒｯｷ)	本	2	9,875	19,750	
高力ﾎﾞﾙﾄ本締め	S10T	本	16	5,670	90,720	
台座ｺﾝｸﾘｰﾄ	⑫-2(高炉)	箇所	2	19,124	38,248	
現場塗装工		式	1		17,039,305	
橋梁塗装工 (Rc-Ⅰ塗装系)		式	1		17,036,587	
塗膜剥離	2回塗布 0.5kg/m2・回	m2	570	15,878	9,050,460	
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	570	6,546	3,731,220	
下塗 (防食下地)	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	570	1,410	803,700	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	570	1,482	844,740	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数 1回	m2	570	758.3	432,231	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数 1回	m2	570	1,405	800,850	
廃棄物運搬	ﾌﾞﾗｽﾄ廃材	回	2	53,604	107,208	
廃棄物運搬	塗膜廃材	回	1	47,435	47,435	
殻処分	ﾌﾞﾗｽﾄ廃材	t	19.3	32,181	621,093	
殻処分	塗膜廃材	t	1.3	459,731	597,650	
橋梁塗装工 (F-11 塗装系)		式	1		2,718	
素地調整	動力工具処理	m2	0.2	4,540	908	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	0.2	1,026	205	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	0.2	4,646	929	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回	m2	0.2	1,262	252	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	m2	0.2	2,121	424	
鋼橋足場等設置工		式	1		15,339,572	
橋梁足場工		式	1		15,339,572	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
足場		式	0		0	
足場		式	1		14,251,380	
ｼｰﾄ防護	塗膜剥離用養生ｼｰﾄ	式	1		725,592	
ｼｰﾄ防護	ﾌﾟﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ	式	1		362,600	
構造物撤去工		式	1		2,600,613	
橋梁付属物撤去工		式	1		2,592,880	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	S10T M22	組	80	177	14,160	
落橋防止装置撤去	ﾁｪｰﾝﾀｲﾌﾟ	基	40	53,543	2,141,720	
ﾓﾙﾀﾙ補修	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	個所	40	6,181	247,240	
高力ﾎﾞﾙﾄ本締め	S10T	本	80	2,372	189,760	
運搬処理工		式	1		7,733	
現場発生品運搬	鋼材	式	1		7,733	
仮設工		式	1		4,679,886	
環境対策工		式	1		2,117,260	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
環境対策工	既設塗膜除去対策費	式	1		2,117,260	
交通管理工		式	1		2,562,626	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	人日	54	17,079	922,266	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	115	14,264	1,640,360	
橋梁保全工事 【新桜井橋側道橋】		式	1		2,609,965	
橋梁補修工		式	1		2,557,279	
支承補修工 (鋼製台座 P1～P4)		式	1		1,157,287	
製作加工	鋼板 SS400 C-5・D-5塗装系	t	0.24	902,227	216,534	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	S10T M22	組	146	239.9	35,025	
ｶﾞｽ切断	鋼板 t=9mm	m	0	109,169	0	
ｶﾞｽ切断	鋼板 t=9mm	m	4.8	59,231	284,308	
支承補修	当板補強	箇所	12	31,262	375,144	
ｼｰﾙ材	ｴﾎﾟｷｼ	m	0	3,313	0	
ｼｰﾙ材	ｴﾎﾟｷｼ	m	42	3,376	141,792	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場溶接	すみ肉 6mm	m	0	14,886	0	
現場溶接	すみ肉 6mm	m	4	26,121	104,484	
支承補修工 (ﾓﾙﾀﾙ補修 A1)		式	1		237,670	
製作加工	等辺山形鋼 SS400 C-5塗装系	t	0.04	779,524	31,180	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	S10T M22	組	14	247.2	3,460	
芯出し調整		m2	0.3	30,585	9,175	
鋼桁孔明	φ24.5	孔	14	2,227	31,178	
補強部材取付	ﾎﾞﾙﾄ取付	部材	4	11,593	46,372	
高力ﾎﾞﾙﾄ本締め	S10T	本	14	6,358	89,012	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.04	31,605	1,264	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	m3	0.03	242,969	7,289	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M12	本	8	1,955	15,640	
鉄筋	SD345 D13	t	0.004	181,438	725	
型枠	一般型枠	式	1		2,375	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
支承補修工 (ﾓﾙﾀﾙ補修 P1～P4)		式	1		135,066	
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ	3cmを超え6cm以下	m2	5	7,873	39,365	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	m3	0.2	242,969	48,593	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M12	本	16	1,955	31,280	
鉄筋	SD345 D13	t	0.004	181,438	725	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.04	179,633	7,185	
型枠	一般型枠	式	1		7,918	
支承補修工 (ﾏﾝﾎｰﾙ P1～P4)		式	1		868,055	
製作加工	鋼板 SS400 C-5・D-5 塗装系	t	0.14	902,227	126,311	
ﾎﾞﾙﾄ	ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ 24-20	組	88	2,381	209,528	
ｶﾞｽ切断	鋼板 t=10mm	m	8	10,168	81,344	
部材撤去		箇所	4	11,593	46,372	
芯出し調整		m2	1	30,585	30,585	
鋼桁孔明	φ26	孔	88	1,205	106,040	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
部材取付	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	箇所	4	15,464	61,856	
ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ本締め		本	88	2,332	205,216	
現場発生品運搬	鋼材	式	1		803	
支承補修工 (ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ P4)		式	1		159,201	
製作加工	鋼板 SM400A F-13塗装系	t	0.004	901,325	3,605	
ｶﾞｽ切断	鋼板 t=10mm	m	0	109,169	0	
ｶﾞｽ切断	鋼板 t=10mm	m	0.7	59,231	41,461	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄｶﾞｽ切断	φ28	本	1	2,245	2,245	
芯出し調整		m2	0.1	30,585	3,058	
現場溶接	すみ肉 6mm	m	0	41,195	0	
現場溶接	すみ肉 6mm	m	0.7	142,516	99,761	
削孔	削孔径 39mm 削孔深さ 300mm	孔	1	5,204	5,204	
ｱﾝｶｰ(落橋防止)	SD345 D29×350	本	1	3,867	3,867	
現場塗装工		式	1		52,686	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁塗装工 (F-11 塗装系)		式	1		40,785	
素地調整	動力工具処理	m2	3	4,540	13,620	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	3	1,026	3,078	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	3	4,646	13,938	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回	m2	3	1,262	3,786	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	m2	3	2,121	6,363	
橋梁塗装工 (F-12 塗装系)		式	1		10,212	
素地調整	動力工具処理	m2	1	4,540	4,540	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	1	1,026	1,026	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	1	4,646	4,646	
橋梁塗装工 (F-13 塗装系)		式	1		1,689	
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	0.1	7,878	787	
下塗 (防食下地)	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	0.1	3,123	312	
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 塗装回数 1回	m2	0.1	2,529	252	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回	m2	0.1	1,262	126	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	m2	0.1	2,121	212	
仮設工		式	0		0	
交通管理工		式	0		0	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	人日	0	17,079	0	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	0	14,264	0	
直接工事費		式	1		50,801,627	
共通仮設費		式	1		17,902,838	
共通仮設費		式	1		4,336,172	
安全費		式	1		1,291,245	
鉛等呼吸用保護具等費用		式	0		0	
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		1,291,245	
技術管理費		式	1		1,547,128	
道路工事施設帳票作成費		式	1		53,051	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
簡易施工実態調査費		式	1		14,435	
塗膜剥離試験費	塗膜剥離剤性能試験	式	1		165,573	
塗膜成分分析費	溶出・含有量試験	式	1		291,721	
鉄筋探査		式	1		110,151	
諸経費動向調査費		式	1		110,335	
道路橋維持管理資料作成費		式	1		791,748	
道路管理ﾃﾞｰﾀ更新登録料		式	1		10,114	
営繕費		式	1		947,042	
快適ﾄｲﾚ		式	1		947,042	
現場環境改善費（率計上）		式	1		550,757	
共通仮設費（率計上）		式	1		13,566,666	
純工事費		式	1		68,704,465	
現場管理費		式	1		42,458,011	
工事原価		式	1		245,866,443	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		31,233,557	
工事価格		式	1		277,100,000	
消費税相当額		式	1		27,710,000	
工事費計		式	1		304,810,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【木戸川側道橋】		式	1		17,541,779	
橋梁付属物工		式	1		1,152,285	
橋梁用高欄工		式	1		1,152,285	
製作加工	鋼管 STKR400 鋼板 SS400 C-5塗装系	t	0.31	1,375,959	426,547	
部材取付	現場溶接	個所	26	27,913	725,738	
橋梁補修工		式	1		13,855,279	
支承取替工		式	1		13,855,279	
製作加工	鋼板 SM490YA C-5塗装系	t	0.09	983,428	88,508	
製作加工	等辺山形鋼 SS400 C-5塗装系	t	0.27	835,463	225,575	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	S10T M22	組	154	226	34,804	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	S10T M22×50	組	72	222.9	16,048	
支承取替	I 下部工ブラケット取付無し 支承直下部以外のはつりの無し	基	0	1,221,616	0	
支承取替	I 下部工ブラケット取付無し 支承直下部以外のはつりの無し	基	8	1,686,293	13,490,344	
現場塗装工		式	1		260,147	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁塗装工 (F-11 塗装系)		式	1		13,595	
素地調整	動力工具処理	m2	1	4,540	4,540	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	1	1,026	1,026	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	1	4,646	4,646	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回	m2	1	1,262	1,262	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	m2	1	2,121	2,121	
橋梁塗装工 (F-13 塗装系)		式	1		246,552	
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	12	11,796	141,552	
下塗 (防食下地)	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	12	3,175	38,100	
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 塗装回数 1回	m2	12	2,572	30,864	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	m2	12	1,211	14,532	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	12	1,792	21,504	
構造物撤去工		式	1		270,419	
防護柵撤去工		式	1		261,612	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁用高欄撤去	ｶﾞｽ切断	個所	26	10,062	261,612	
運搬処理工		式	1		8,807	
現場発生品運搬	鋼材	式	1		8,807	
鋼橋足場等設置工		式	1		370,187	
橋梁足場工		式	1		370,187	
足場		式	1		370,187	
仮設工		式	1		1,633,462	
交通管理工		式	1		1,633,462	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	人日	46	17,079	785,634	
交通誘導警備員	A 夜間勤務	人日	4	26,112	104,448	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	46	14,264	656,144	
交通誘導警備員	B 夜間勤務	人日	4	21,809	87,236	
直接工事費		式	1		17,541,779	
共通仮設費		式	1		6,923,550	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		231,704	
現場環境改善費（率計上）		式	1		231,704	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,691,846	
純工事費		式	1		24,465,329	
現場管理費		式	1		18,402,118	
工事原価		式	1		42,867,447	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【中田川橋】		式	0		0	
鋼桁工		式	0		0	
鋼桁補強工 (A2・G2、主桁)		式	0		0	
製作加工	鋼板 SS400・SM400A C-5塗装系	t	0	974,406	0	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	S10T M22	組	0	245.4	0	
鋼桁孔明	φ24.5	孔	0	1,205	0	
ﾘﾍﾞｯﾄ撤去		本	0	16,474	0	
主桁撤去	ｶﾞｽ切断	部材	0	104,658	0	
主桁取付	ﾎﾞﾙﾄ取付	部材	0	11,593	0	
ｼｰﾙ材	ｴﾎﾟｷｼ	m	0	3,376	0	
高力ﾎﾞﾙﾄ本締	S10T	本	0	1,935	0	
橋梁補修工		式	0		0	
支承取替工		式	0		0	
製作加工	鋼板 SS400・SM400A C-5塗装系	t	0	974,406	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	S10T M22	組	0	248.4	0	
支承取替	I 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付無し 支承直下部以外のはつりの有り	基	0	1,854,980	0	
ｼｰﾙ材	ｴﾎﾟｷｼ	m	0	3,427	0	
現場塗装工		式	0		0	
橋梁塗装工 (Rc-Ⅰ塗装系)		式	0		0	
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	0	6,546	0	
下塗 (防食下地)	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	0	1,410	0	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	0	1,482	0	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数 1回	m2	0	758.3	0	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数 1回	m2	0	1,405	0	
橋梁塗装工 (F-11 塗装系)		式	0		0	
素地調整	動力工具処理	m2	0	4,540	0	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	0	1,026	0	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	0	4,646	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回	m2	0	1,262	0	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	m2	0	2,121	0	
鋼橋足場等設置工		式	0		0	
橋梁足場工		式	0		0	
足場		式	0		0	
仮設工		式	0		0	
交通管理工		式	0		0	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	人日	0	17,079	0	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	0	14,264	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【高瀬側道橋】		式	1		5,401,382	
鋼桁工		式	1		2,636,108	
鋼桁補強工		式	1		2,636,108	
製作加工	鋼板 SS400・SM400A C-5塗装系	t	0.26	974,406	253,345	
製作加工	CT鋼 SS400 C-5塗装系	t	0.44	920,272	404,919	
製作加工	等辺山形鋼 SS400 C-5塗装系	t	0.04	769,600	30,784	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	S10T M22	組	248	238.8	59,222	
鋼桁孔明	φ24.5	孔	120	1,205	144,600	
桁補修 (撤去・設置)	対傾構	部材	2	237,307	474,614	
桁補修 (撤去・設置)	横構	部材	8	141,540	1,132,320	
主桁補強	当板補強	箇所	4	31,262	125,048	
現場発生品運搬	鋼材	式	1		11,256	
橋梁補修工		式	1		1,199,809	
床版ﾊﾝﾁ補修工		式	1		90,939	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	3cmを超え6cm以下	m2	4	7,873	31,492	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	m3	0.1	237,646	23,764	
型枠	一般型枠	式	1		35,136	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	1,232	123	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	4,240	424	
ひび割れ補修工		式	1		907,692	
低圧注入工法	25m未満 ｴﾎﾟｷｼ	構造物	0	151,664	0	
低圧注入工法	25m未満 ｴﾎﾟｷｼ	構造物	1	153,182	153,182	
手動式ひび割れ注入	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	構造物	1	754,510	754,510	
断面修復工		式	1		201,178	
左官工法	0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	0	242,428	0	
左官工法	0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	構造物	1	201,178	201,178	
現場塗装工		式	1		13,595	
橋梁塗装工 (F-11 塗装系)		式	1		13,595	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
素地調整	動力工具処理	m2	1	4,540	4,540	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	1	1,026	1,026	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	1	4,646	4,646	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回	m2	1	1,262	1,262	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	m2	1	2,121	2,121	
鋼橋足場等設置工		式	1		1,096,490	
橋梁足場工		式	1		1,096,490	
足場		式	0		0	
足場		式	1		1,096,490	190m2
仮設工		式	1		455,380	
交通管理工		式	1		455,380	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	人日	13	17,079	222,027	
交通誘導警備員	A 夜間勤務	人日	1	26,112	26,112	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	13	14,264	185,432	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	B 夜間勤務	人日	1	21,809	21,809	
直接工事費		式	1		5,401,382	
共通仮設費		式	1		2,895,109	
共通仮設費		式	1		99,025	
技術管理費		式	1		14,435	
簡易施工実態調査費		式	1		14,435	
現場環境改善費（率計上）		式	1		84,590	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,796,084	
純工事費		式	1		8,296,491	
現場管理費		式	1		7,395,235	
工事原価		式	1		15,691,726	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【宮田川橋】		式	1		922,312	
鋼桁工		式	1		865,399	
鋼桁補強工		式	1		865,399	
製作加工	鋼板 SS400 C-5塗装系	t	0.01	6,210,162	62,101	
製作加工	鋼板 SM400A C-5塗装系	t	0.003	6,326,660	18,979	
製作加工	CT形鋼 SS400 C-5塗装系	t	0.02	4,254,465	85,089	
製作加工	等辺山形鋼 SS400 C-5塗装系	t	0.01	3,942,581	39,425	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	S10T M22	組	33	191.3	6,312	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	F10T M22	組	5	223.8	1,119	
芯出し調整		m2	0.8	32,601	26,080	
ｶﾞｽ切断	鋼板 t=10～14mm	m	0.3	289,318	86,795	
高力ﾎﾞﾙﾄ撤去	ﾄﾙｼｱ型	本	1	1,331	1,331	
部材撤去		部材	1	12,365	12,365	
鋼桁孔明	φ24.5	孔	37	1,582	58,534	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
補強部材取付		t	0.04	2,473,057	98,922	
金属ﾊﾟﾃ	金属粉配合ｴﾎﾟｷｼ樹脂	L	0.2	1,274,138	254,827	
ｼｰﾙ材	ｴﾎﾟｷｼ	m	5	3,742	18,710	
高力ﾎﾞﾙﾄ本締	F10T・S10T	本	38	2,495	94,810	
橋梁補修工		式	1		44,887	
支承補修工 (ﾋﾟﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ補修)		式	1		44,887	
製作加工	鋼板 SS400 亜鉛ﾒｯｷ	t	0.002	2,174,015	4,348	
ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ	SS400 M30	組	1	536.8	536	
支承補修 (撤去・復旧)	ﾋﾟﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ・ﾅｯﾄ	個所	1	40,003	40,003	
現場塗装工		式	1		12,026	
橋梁塗装工 (Rc-Ⅰ塗装系)		式	1		3,659	
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	0.2	12,108	2,421	
下塗 (防食下地)	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	0.2	1,719	343	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) ｽﾌﾟﾚｰ　塗装回数 1回	m2	0.2	1,810	362	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数 1回	m2	0.2	914	182	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数 1回	m2	0.2	1,756	351	
橋梁塗装工 (F-11 塗装系)		式	1		8,367	
素地調整	動力工具処理	m2	0.6	4,616	2,769	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	0.6	1,055	633	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	0.6	4,780	2,868	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回	m2	0.6	1,295	777	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	m2	0.6	2,200	1,320	
橋梁保全工事 【宮田川橋側道橋】		式	1		5,487,114	
鋼桁工		式	1		330,167	
鋼桁補強工		式	1		330,167	
製作加工	鋼板 SS400 C-5塗装系	t	0.01	4,834,203	48,342	
製作加工	等辺山形鋼 SS400 C-5塗装系	t	0.01	4,834,203	48,342	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	F10T M22	組	12	221.4	2,656	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
芯出し調整		m2	0.3	31,096	9,328	
高力ﾎﾞﾙﾄ撤去	ﾄﾙｼｱ型	本	1	1,267	1,267	
鋼桁孔明	φ24.5	孔	11	2,264	24,904	
補強部材取付		t	0.01	4,714,953	47,149	
金属ﾊﾟﾃ	金属粉配合ｴﾎﾟｷｼ樹脂	L	0.03	1,575,014	47,250	
ｼｰﾙ材	ｴﾎﾟｷｼ	m	3	3,471	10,413	
高力ﾎﾞﾙﾄ本締	F10T	本	12	7,543	90,516	
橋梁補修工		式	1		91,398	
支承補修工 (ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ補修)		式	1		91,398	
ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ	SM400A M24	組	1	1,218	1,218	
支承補修	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ補修	式	1		90,180	
現場塗装工		式	1		4,124,159	
橋梁塗装工 (Rc-Ⅰ塗装系)		式	1		4,121,441	
塗膜剥離	2回塗布 0.5kg/m2・回	m2	130	15,878	2,064,140	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	130	8,183	1,063,790	
下塗 (防食下地)	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	130	1,635	212,550	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) ｽﾌﾟﾚｰ　塗装回数 1回	m2	130	1,719	223,470	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数 1回	m2	130	879.6	114,348	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数 1回	m2	130	1,630	211,900	
殻処分	ﾌﾞﾗｽﾄ廃材	t	2.9	32,181	93,324	
殻処分	塗膜廃材	t	0.3	459,731	137,919	
橋梁塗装工 (F-11 塗装系)		式	1		2,718	
素地調整	動力工具処理	m2	0.2	4,540	908	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	0.2	1,026	205	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	0.2	4,646	929	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回	m2	0.2	1,262	252	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	m2	0.2	2,121	424	
鋼橋足場等設置工		式	1		455,544	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁足場工		式	1		455,544	
足場		式	0		0	
足場		式	1		294,678	54m2
ｼｰﾄ防護	塗膜剥離用養生ｼｰﾄ	式	1		107,244	
ｼｰﾄ防護	ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ	式	1		53,622	
仮設工		式	1		485,846	
環境対策工		式	1		485,846	
環境対策工	既設塗膜除去対策費	式	1		485,846	
交通管理工		式	0		0	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	人日	0	17,079	0	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	0	14,264	0	
直接工事費		式	1		6,409,426	
共通仮設費		式	1		3,593,905	
共通仮設費		式	1		1,109,518	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
安全費		式	1		536,649	
鉛等呼吸用保護具等費用		式	0		0	
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		536,649	
技術管理費		式	1		471,729	
簡易施工実態調査費		式	1		14,435	
塗膜剥離試験費	塗膜剥離剤性能試験	式	1		165,573	
塗膜成分分析費	溶出・含有量試験	式	1		291,721	
現場環境改善費（率計上）		式	1		101,140	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,484,387	
純工事費		式	1		10,003,331	
現場管理費		式	1		7,336,389	
工事原価		式	1		17,339,720	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【中島橋】		式	1		627,453	
橋梁補修工		式	1		627,453	
支持材補修工		式	1		627,453	
製作加工	鋼板・形鋼 SM400A 溶融亜鉛ﾒｯｷ	t	0.11	1,450,260	159,528	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	普通ﾎﾞﾙﾄ M16	組	20	51.55	1,031	
支持材撤去		個所	1	83,135	83,135	
支持材設置		部材	5	76,595	382,975	
現場発生品運搬	鋼材	式	1		784	
橋梁保全工事 【谷地橋側道橋】		式	1		21,370,003	
橋梁床版工		式	1		713,461	
旧橋撤去工		式	1		713,461	
鋼製高欄撤去		m	0	1,365	0	
鋼製高欄撤去 【夜間】		m	8	2,038	16,304	
舗装版破砕	4cm以下	m2	0	2,683	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版破砕	10cmを超え15cm以下	m2	5	6,285	31,425	
主桁撤去	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純桁	本	0	115,936	0	
主桁撤去 【夜間】	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純桁	本	3	170,008	510,024	
桁小運搬		本	0	21,355	0	
桁小運搬 【夜間】		本	3	26,664	79,992	
主桁破砕		m3	3	15,148	45,444	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)	m3	0.5	12,324	6,162	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	3	2,365	7,095	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)	m3	0.5	2,909	1,454	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	3	5,187	15,561	
橋梁付属物工		式	1		112,732	
伸縮継手工		式	1		112,732	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	軽量型 伸縮装置本体材料有 伸縮量 50mm	m	2.1	53,682	112,732	
橋梁補修工		式	1		3,141,890	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		12,375	
床掘り	土砂 小規模	式	1		5,877	
埋戻し	土砂 小規模	式	1		3,497	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		2,884	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		117	
橋台補修工 (A1)		式	1		695,515	
土留め壁	②(高炉)	箇所	0	49,739	0	
土留め壁	②(高炉)	箇所	1	257,449	257,449	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	②(高炉)	m3	0	54,359	0	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	②(高炉)	m3	8	53,577	428,616	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=20	m2	2	4,725	9,450	
断面修復工		式	1		253,036	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.112m3 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理無	構造物	1	253,036	253,036	
護岸補修工		式	1		2,180,964	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
空洞充填	一体型ｴｱﾓﾙﾀﾙ	m3	2	1,090,482	2,180,964	
歩道橋本体工		式	1		16,704,340	
歩道橋架設工		式	1		16,704,340	
製作加工	ｱﾙﾐ材	式	0		0	
製作加工	ｱﾙﾐ材	式	1		14,527,504	
製作加工	鋼板 SM490A 溶融亜鉛ﾒｯｷ	t	0.25	2,499,171	624,792	
鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ	設置	基	2	123,695	247,390	
側道橋架設	軽量ｱﾙﾐ材	橋	0	319,478	0	
側道橋架設 【夜間】	軽量ｱﾙﾐ材	橋	1	466,994	466,994	
薄層ｶﾗｰ舗装	t=10mm 樹脂ﾓﾙﾀﾙ	m2	6	10,231	61,386	
高欄	H950 ｱﾙﾐ材	m	9	78,611	707,499	
目地	ｼｰﾙ・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	式	0		0	
目地	ｼｰﾙ・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	式	1		68,775	
構造物撤去工		式	1		28,985	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		15,148	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	1	15,148	15,148	
運搬処理工		式	1		13,837	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0	3,252	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	8,551	8,551	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0	5,187	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	5,286	5,286	
仮設工		式	1		668,595	
仮橋・仮桟橋工		式	1		210,900	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		210,900	60空m3
土留・仮締切工		式	0		0	
土のう	大型土のう φ110(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	0	10,456	0	
交通管理工		式	1		457,695	
交通誘導警備員	A　昼間勤務	人日	0	17,079	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	A　夜間勤務	人日	5	26,112	130,560	
交通誘導警備員	B　昼間勤務	人日	0	14,264	0	
交通誘導警備員	B　夜間勤務	人日	15	21,809	327,135	
直接工事費		式	1		21,997,456	
共通仮設費		式	1		3,844,638	
共通仮設費		式	1		146,561	
運搬費		式	0		0	
重建設機械分解組立輸送費	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系(35t吊超80t吊以下)	式	0		0	
技術管理費		式	1		35,307	
日常管理試験費	空洞充填	式	1		35,307	
現場環境改善費（率計上）		式	1		111,254	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,698,077	
純工事費		式	1		25,842,094	
現場管理費		式	1		9,697,569	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		35,539,663	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【浅見川橋側道橋】		式	1		5,455,005	
橋梁床版工		式	1		4,398,991	
床版補修工		式	1		4,398,991	
製作加工	SM490 t=9mm 1000×1950	t	2.89	786,140	2,271,944	
製作加工	SM490 t=9mm 845×1950	t	0.12	878,086	105,370	
鉄板設置	SM490 t=9mm	m2	44	23,179	1,019,876	
塗膜剥離		m2	44	11,200	492,800	
足場		式	0		0	
足場		式	1		408,435	73m2
防護		式	0		0	
防護		式	1		97,820	73m2
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)	m3	0.4	2,330	932	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)	m3	0.4	4,537	1,814	
舗装工		式	1		757,988	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
薄層ｶﾗｰ舗装工		式	1		757,988	
薄層ｶﾗｰ舗装	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装(黒) 厚6mm超 8mm以下	m2	44	17,227	757,988	
仮設工		式	1		298,026	
交通管理工		式	1		298,026	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	人日	9	18,034	162,306	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	9	15,080	135,720	
直接工事費		式	1		5,455,005	
共通仮設費		式	1		1,880,300	
共通仮設費		式	1		59,765	
現場環境改善費（率計上）		式	1		59,765	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,820,535	
純工事費		式	1		7,335,305	
現場管理費		式	1		4,953,143	
工事原価		式	1		12,288,448	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【福岡横断歩道橋】		式	1		963,310	
橋梁付属物工		式	1		630,503	
排水施設工		式	1		630,503	
製作加工 (取付金具)	平鋼 SS400・SM400A 亜鉛ﾒｯｷ B.N.W	組	2	7,943	15,886	
排水管	VP管	m	0	32,729	0	
排水管	VP管	m	15	30,535	458,025	
排水管	SGP 100A (排水樋含む)	m	16	9,787	156,592	
現場塗装工		式	1		5,489	
橋梁塗装工 (F-11 塗装系)		式	1		5,489	
素地調整	動力工具処理	m2	0.4	4,799	1,919	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	0.4	1,087	434	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	0.4	4,871	1,948	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回	m2	0.4	1,108	443	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	m2	0.4	1,864	745	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		2,007	
運搬処理工		式	1		2,007	
現場発生品運搬	鋼管	式	1		2,007	0.13t
鋼橋足場等設置工		式	1		192,855	
橋梁足場工		式	1		192,855	
足場		式	1		192,855	39m2
仮設工		式	1		132,456	
交通管理工		式	1		132,456	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	人日	4	18,034	72,136	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	4	15,080	60,320	
直接工事費		式	1		963,310	
共通仮設費		式	1		582,938	
共通仮設費		式	1		22,986	
現場環境改善費（率計上）		式	1		22,986	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		559,952	
純工事費		式	1		1,546,248	
現場管理費		式	1		1,530,904	
工事原価		式	1		3,077,152	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【夕筋ﾄﾝﾈﾙ】		式	1		356,087	
ﾄﾝﾈﾙ工		式	1		274,779	
断面補修工		式	1		274,779	
断面補強	FRPﾈｯﾄ	m2	0	92,739	0	
断面補強	FRPﾈｯﾄ	m2	4	63,709	254,836	
高所作業車	ﾄﾗｯｸ架設ﾘﾌﾄ	式	1		19,943	1日
仮設工		式	1		81,308	
交通管理工		式	1		81,308	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	人日	2	18,034	36,068	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	3	15,080	45,240	
直接工事費		式	1		356,087	
共通仮設費		式	1		220,670	
共通仮設費		式	1		10,114	
現場環境改善費（率計上）		式	1		10,114	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		210,556	
純工事費		式	1		576,757	
現場管理費		式	1		574,663	
工事原価		式	1		1,151,420	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【前田川側道橋】		式	1		466,601	
橋梁補修工		式	1		367,338	
主桁補強工		式	1		367,338	
製作加工 鋼桁補修 A1-G2	SM400A C-5塗装系	t	0.06	1,632,965	97,977	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	F8T M22	組	12	666.3	7,995	
芯出し調整		m2	0.4	15,483	6,193	
現場孔明	φ24.5	孔	12	2,383	28,596	
補強部材取付	ﾎﾞﾙﾄ取付	部材	2	16,531	33,062	
削孔	削孔径 35mm 削孔深さ 250mm	孔	2	6,045	12,090	
ｱﾝｶｰﾊﾞｰ	SS400 φ25×420	本	2	3,241	6,482	
ｼｰﾙ材	ｴﾎﾟｷｼ	m	4	13,129	52,516	
高力ﾎﾞﾙﾄ本締め	F8T M22	本	12	7,923	95,076	
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断		m	2	2,737	5,474	
はつり	3cmを超え6cm以下	m2	0.1	8,430	843	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		m3	0.01	272,344	2,723	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M12×50 本体打込み式	本	8	2,097	16,776	
鉄筋	SD345 D10	t	0.001	177,456	177	
鉄筋	SD345 D13	t	0.003	173,686	521	
型枠	一般型枠	式	1		837	0.1m2
現場塗装工		式	1		99,263	
橋梁塗装工 (Rc-Ⅰ塗装系)		式	1		99,263	
素地調整	動力工具	m2	0.4	36,539	14,615	
下塗 (防食下地)	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 300g/m2×2層	m2	0.3	69,980	20,994	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 200g/m2×2層	m2	0.3	103,531	31,059	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 140g/m2 濃彩	m2	0.3	44,768	13,430	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 120g/m2 濃彩	m2	0.3	63,884	19,165	
橋梁保全工事 【戎川側道橋】		式	1		2,313,429	
橋梁補修工		式	1		1,921,649	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
支承・主桁補強工		式	1		1,921,649	
製作加工 鋼桁補修 A1-G2	SM400A C-5塗装系	t	0.06	1,632,965	97,977	
製作加工 鋼桁補修 A2-G1	SM400A,SS400 C-5塗装系	t	0.13	1,613,656	209,775	
製作加工 鋼桁補修 A2-G2	SM400A,SS400 C-5塗装系	t	0.13	1,613,656	209,775	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	F8T M22	組	70	660.7	46,249	
芯出し調整		m2	2.5	15,483	38,707	
現場孔明	φ24.5	孔	70	2,383	166,810	
補強部材取付	ﾎﾞﾙﾄ取付	部材	10	16,531	165,310	
削孔	削孔径 35mm 削孔深さ 250mm	孔	6	6,045	36,270	
ｱﾝｶｰﾊﾞｰ	SS400 φ25×420	本	2	3,241	6,482	
ｱﾝｶｰﾊﾞｰ	SS400 φ25×425	本	4	3,268	13,072	
金属ﾊﾟﾃ	金属粉配合ｴﾎﾟｷｼ樹脂	L	4	144,355	577,420	
ｼｰﾙ材	ｴﾎﾟｷｼ	m	17	4,559	77,503	
高力ﾎﾞﾙﾄ本締め	F8T M22	本	70	2,717	190,190	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断		m	6	2,737	16,422	
はつり	3cmを超え6cm以下	m2	0.4	8,430	3,372	
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		m3	0.04	272,344	10,893	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M12×50 本体打込み式	本	24	2,097	50,328	
鉄筋	SD345 D10	t	0.002	177,456	354	
鉄筋	SD345 D13	t	0.008	173,686	1,389	
型枠	一般型枠	式	1		3,351	0.4m2
現場塗装工		式	1		391,780	
橋梁塗装工 (Rc-Ⅰ塗装系)		式	1		391,780	
素地調整	動力工具	m2	3	36,539	109,617	
下塗 (防食下地)	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 300g/m2×2層	m2	1	69,980	69,980	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 200g/m2×2層	m2	1	103,531	103,531	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 140g/m2 濃彩	m2	1	44,768	44,768	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 120g/m2 濃彩	m2	1	63,884	63,884	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		2,780,030	
共通仮設費		式	1		1,186,988	
共通仮設費		式	1		273,962	
技術管理費		式	1		228,909	
鉄筋探査		式	1		228,909	
現場環境改善費（率計上）		式	1		45,053	
共通仮設費（率計上）		式	1		913,026	
純工事費		式	1		3,967,018	
現場管理費		式	1		2,781,373	
工事原価		式	1		6,748,391	