（別記様式１）

単　価　合　意　書

（　包括的単価個別合意方式　）

令和　８年　３月１３日に契約（第１回変更）した四沢地区下部工工事における契約の変更に用いる単価又は金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　８年　３月１３日

発注者　　住所　福島県いわき市平字五色町８の１
氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局
磐城国道事務所長　藤澤　元

受注者　　住所　福島県福島市町庭坂字堀ノ内３番地１
氏名　株式会社小野工業所　代表取締役社長　小野　雅亮

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		133,526,471	
RC橋脚工		式	1		92,014,053	
作業土工		式	1		1,781,947	
床掘り	土砂 標準 自立式 障害無し	式	1		88,163	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 障害有り	式	1		464,432	
埋戻し	土砂 最大埋戻し幅4m以上	式	1		561,134	
基面整正		式	1		117,800	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		470,874	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		79,544	
場所打杭工		式	1		27,302,166	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 7.0m 40-18-40-350-55%以下(高炉)	本	15	1,803,151	27,047,265	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		51,410	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		27,938	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		119,163	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	軟岩	式	1		56,390	
橋脚躯体工		式	1		62,929,940	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	②(高炉) 敷厚 30cm	m2	270	7,588	2,048,760	
ｺﾝｸﾘｰﾄ (ﾌｰﾁﾝｸﾞ)	30-12-25-55%以下(高炉)	m3	591	24,720	14,609,520	
ｺﾝｸﾘｰﾄ (躯体)	⑫-2(高炉)	m3	390	23,543	9,181,770	
鉄筋	SD345 D16～25	t	52.61	174,018	9,155,086	
鉄筋	SD345 D29～32	t	40.64	191,812	7,795,239	
鉄筋	SD490 D29～32	t	28.99	175,113	5,076,525	
鉄筋	SD490 D38	t	18.12	218,002	3,950,196	
型枠	一般型枠	式	1		4,958,016	
型枠	一般型枠(合板円形型枠)	式	1		442,960	
型枠	円形型枠 φ250	式	1		17,604	
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2	式	1		1,554,084	
足場	安全ネット必要	式	1		4,140,180	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		41,512,418	
土留･仮締切工		式	1		41,182,413	
鋼矢板	IV型 鋼矢板長 8.5m 鋼矢板打込長 8.0m 鋼矢板引抜長 7.5m	枚	172	203,219	34,953,668	
切梁･腹起し		t	79.5	78,349	6,228,745	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		191,900	
ﾔｰﾄﾞ造成		式	1		63,850	
安定処理	H=1.0m ｾﾒﾝﾄ系固化材（一般軟弱土用）7.28t/100m2	式	1		128,050	
運搬処理工		式	1		59,450	
現場発生品運搬	鋼矢板	t	5	11,890	59,450	
交通管理工		式	1		78,655	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	式	1		78,655	
道路改良 【現道部】		式	1		10,951,062	
道路土工		式	1		511,799	
掘削工		m3	190		156,599	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	190	308.8	58,672	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	116	722.2	83,775	
整地	残土受入れ地での処理	m3	116	122	14,152	
路体盛土工		m3	60		355,200	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	60	5,920	355,200	
舗装工		式	1		4,082,258	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部)		式	1		2,783,092	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	299	1,209	361,491	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	299	1,391	415,909	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理 仕上り厚 80mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	299	2,578	770,822	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	299	1,781	532,519	
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm　平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	299	2,349	702,351	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道部)		式	1		903,119	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	343	940	322,420	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(歩道部)	再生細粒度As(13) 舗装厚 40㎜ 平均幅員1.4m以上	m2	343	1,693	580,699	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (第2種通路部)		式	1		179,831	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	31	2,014	62,434	
基層(歩道部)	再生粗粒度As(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	m2	31	1,886	58,466	
表層(歩道部)	再生細粒度As(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	m2	31	1,901	58,931	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (第3種通路部)		式	1		216,216	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250㎜	m2	54	2,014	108,756	
表層(歩道部)	再生細粒度As(13) 舗装厚 50㎜ 平均幅員1.4m以上	m2	54	1,990	107,460	
排水構造物工		式	1		2,880,921	
作業土工		式	1		311,259	
床掘り	土砂 標準	式	1		15,724	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	式	1		16,704	
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	式	1		109,968	
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未満	式	1		125,706	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基面整正		式	1		26,472	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		14,611	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		2,074	
側溝工		式	1		1,644,278	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US2-B300-H300	m	13.4	8,166	109,424	
自由勾配側溝	US9-B-B400-H500～H600 ②(高炉)	m	44.7	14,007	626,112	
自由勾配側溝	US9-B-B400-H500～H1100 ②(高炉)	m	6.6	19,290	127,314	
自由勾配側溝	US9-B-B400-H1000～H1100 ②(高炉)	m	9	23,369	210,321	
自由勾配側溝	US9-B-B400-H700 ②(高炉)	m	8	16,334	130,672	
側溝蓋	US2-B300用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	枚	7	1,421	9,947	
側溝蓋	US2-B300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(細目)	枚	1	17,693	17,693	
側溝蓋	US9-B-B400用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(歩道用)	枚	35	2,675	93,625	
側溝蓋	US9-B-B400用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(車道用)	枚	18	2,730	49,140	
側溝蓋	US9-B-B400用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(歩道用細目)	枚	5	37,860	189,300	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝蓋	US9-B-B400用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(車道用)	枚	3	26,910	80,730	
管渠工		式	1		157,899	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	PK1-RC1-D600 ②(高炉)	m	2.8	38,015	106,442	
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	PK1-D600 ②(高炉)	箇所	1	51,457	51,457	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		767,485	
現場打ち集水桝	SM-B600-L600-H700 ②(高炉)	箇所	1	63,949	63,949	
現場打ち集水桝	SM-B800-L800-H1500 ②(高炉)	箇所	1	179,128	179,128	
現場打ち集水桝	SM-B1500-L1500-H1800 ②(高炉)	箇所	1	351,687	351,687	
蓋	SM-B600-L600用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500kg/m2	枚	1	16,233	16,233	
蓋	SM-B800-L800用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2(細目)	枚	1	47,898	47,898	
蓋	SM-B1500-L1500用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500kg/m2(2枚組)	枚	1	108,590	108,590	
防護柵工		式	1		1,414,031	
路側防護柵工		式	1		753,391	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-3E4 50m未満	m	29	25,979	753,391	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防止柵工		式	1		660,640	
転落(横断)防止柵	H=1.1m 縦格子 茶色 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 L=3000 100m未満	m	40	16,516	660,640	
区画線工		式	1		29,370	
区画線工		式	1		29,370	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 白 15cm 常温	m	220	133.5	29,370	
構造物撤去工		式	1		459,583	
防護柵撤去工		式	1		66,235	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	土中建込	m	42	996	41,832	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	38	642.2	24,403	
構造物取壊し工		式	1		205,696	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.5	7,668	3,834	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物(二次製品) 機械施工	m3	15	7,668	115,020	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		2,670	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2	411	204.8	84,172	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬処理工		式	1		187,652	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.5	1,965	982	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋・二次製品)	m3	15	1,965	29,475	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)	m3	16	3,440	55,040	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.5	2,573	1,286	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋・二次製品)	m3	15	3,421	51,315	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)	m3	16	2,354	37,664	
現場発生品運搬	横断・転落防止柵	t	1	11,890	11,890	
仮設工		式	1		1,573,100	
交通管理工		式	1		1,573,100	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	式	1		1,573,100	
直接工事費		式	1		144,477,533	
共通仮設費		式	1		26,693,203	
共通仮設費		式	1		7,174,272	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬費		式	1		5,810,937	
建設機械運搬費	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用	式	1		185,790	
重建設機械分解組立輸送費	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ35t吊超80t吊以下	式	1		1,220,047	
重建設機械分解組立輸送費	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機(ｽｷｯﾄﾞ式)	式	1		3,123,576	
仮設材運搬費	鋼矢板	式	1		530,673	
仮設材運搬費	山留材	式	1		750,851	
技術管理費		式	1		65,723	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		式	1		7,117	
道路工事施設帳票作成費		式	1		58,606	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,297,612	
共通仮設費（率計上）		式	1		19,518,931	
純工事費		式	1		171,170,736	
現場管理費		式	1		57,220,856	
工事原価		式	1		228,391,592	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		34,598,408	
工事価格		式	1		262,990,000	
消費税相当額		式	1		26,299,000	
工事費計		式	1		289,289,000	