積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7年度　磐城国道事務所管内法面補修工事
工事地名	福島県いわき市好間町北好間字下ヶ屋敷～好間町大利字井田木地内

２．工事内容

1）	事務所名	磐城国道事務所　管理課	
2）	主 工 種	道路維持工事	
3）	工　　期	269日間	自　令和 8年 4月 1日
			至　令和 8年12月25日

4）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和7年度　磐城国道事務所管内法面補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	13,134,190			
法面工	式	1	11,470,390			
植生工	式	1	77,940	浸食防止用植生ﾏｯﾄ 切土部　種子肥料無　目付量30g/m2；	60	m2
繊維補強ﾓﾙﾀﾙ吹付工	式	1	11,392,450	補強鉄筋 SD345 D19 L=1mﾀｲﾌﾟ　削孔径φ42　風化岩1:1.0～1:0.5；	270	本
				背面空洞注入 ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ　平均空洞厚さt=1cm；	5	m3
				せん断ﾎﾞﾙﾄ φ70×L100；	1,080	本
				水抜きﾊﾟｲﾌﾟ VP50　L200　削孔有　；	270	本
				法面清掃	540	m2
				繊維補強ﾓﾙﾀﾙ吹付 t=7cm　湿式方式；	540	m2
仮設工	式	1	1,663,800			
防護施設工	式	1	601,800	仮囲い 設置･撤去 高さ 3m；	1	式
交通管理工	式	1	1,062,000	交通誘導警備員 A昼間勤務；	1	式
				交通誘導警備員 B昼間勤務；	1	式
道路修繕	式	1	22,390,740			
法面工	式	1	20,797,740			
法枠工	式	1	12,349,440	簡易吹付法枠 梁断面200×500 梁間隔1700×1700 枠内ﾓﾙﾀﾙ吹付 t=10cm；	384	m2

積算内訳書

工事名	令和7年度　磐城国道事務所管内法面補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
鉄筋挿入工	式	1	8,448,300	鉄筋挿入 SD345 D22 削孔長5.0m 削孔径65mm 補強材5.35m；	149	本
仮設工	式	1	1,593,000			
交通管理工	式	1	1,593,000	交通誘導警備員 A昼間勤務； 交通誘導警備員 B昼間勤務；	1 1	式 式
直接工事費	式	1	35,524,930			
共通仮設費	式	1	7,093,175			
共通仮設費	式	1	528,175			
技術管理費	式	1	99,175	簡易施工実態調査費 道路工事施設帳票作成費	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	429,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	6,565,000			
純工事費	式	1	42,618,105			
現場管理費	式	1	23,388,000			
工事原価	式	1	66,006,105			
一般管理費等	式	1	11,893,895			
工事価格	式	1	77,900,000			