（別記様式１）

単　価　合　意　書

（　包括的単価個別合意方式　）

令和　８年　３月２５日に契約（第２回変更）した勿来跨線橋下部工工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　８年　３月２５日

発注者　　住所　福島県いわき市平字五色町８の１
氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局
磐城国道事務所長　藤澤　元

受注者　　住所　福島県福島市町庭坂字堀ノ内３番地１
氏名　株式会社小野工業所　代表取締役社長　小野　雅亮

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		93,576,160	
橋台工		式	1		85,380,192	
作業土工		式	1		428,048	
埋戻し	土砂 最大埋戻幅4m以上	式	1		231,697	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		46,571	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		149,780	
橋台躯体工		式	1		84,105,808	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	⑫-2(高炉)	m3	1,405	23,474	32,980,970	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	②(高炉)	m3	14	25,221	353,094	
鉄筋	SD345 D13	t	4.18	304,168	1,271,422	
鉄筋	SD345 D16～25	t	62.98	175,968	11,082,464	
鉄筋	SD345 D29～32	t	14.47	174,694	2,527,822	
型枠	一般型枠	式	1		21,724,080	
型枠	円形型枠 φ250	式	1		17,550	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		376,124	
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	式	1		1,629,485	
足場	安全ﾈｯﾄ必要	式	1		10,613,932	
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	29	5,036	146,044	
目地板	瀝青質目地板 t=20	m2	72	7,722	555,984	
目地	Vｶｯﾄ目地 60/0×30	m	43	4,190	180,170	
ｺﾞﾑ支承	150×150×20 ｽﾁﾚﾝ･ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝｺﾞﾑ	個	116	758.8	88,020	
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ	40A×L200 ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋含む	本	21	2,820	59,220	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VP φ100	m	14	1,228	17,192	
橋台開口部蓋	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋･ｽﾃｯﾌﾟ	式	1		482,235	
ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工		式	1		846,336	
ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装	CC-B	m2	116	7,296	846,336	
仮設工		式	1		8,195,968	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		46,368	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土のう	大型土のう(2.0t用) 耐候性 長期仮設(3年) 撤去	式	1		46,368	
交通管理工		式	1		8,149,600	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	式	1		1,875,200	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	式	1		6,274,400	
直接工事費		式	1		93,576,160	
共通仮設費		式	1		15,057,823	
共通仮設費		式	1		970,216	
技術管理費		式	1		58,436	
道路工事施設帳票作成費		式	1		58,436	
現場環境改善費（率計上）		式	1		911,780	
共通仮設費（率計上）		式	1		14,087,607	
純工事費		式	1		108,633,983	
現場管理費		式	1		38,584,789	
工事原価		式	1		147,218,772	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		23,681,228	
工事価格		式	1		170,900,000	
消費税相当額		式	1		17,090,000	
工事費計		式	1		187,990,000	