（別記様式１）

単　価　合　意　書

（　包括的単価個別合意方式　）

令和８年３月２６日に契約(第３回変更)した　いわき地区４９号維持補修工事　における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　８年　３月２７日

発注者　　住所　福島県いわき市平字五色町８の１
氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局
磐城国道事務所長　藤澤　元

受注者　　住所　福島県いわき市平谷川瀬三丁目１番地の４
氏名　山木工業株式会社
代表取締役　片桐　剛寿

単　価　表

令和７年度

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		100,146,630	
巡視･巡回工		式	1		5,838,713	
道路巡回工		式	1		4,776,392	
通常巡回	A	回	130	28,141	3,658,330	
通常巡回	B	回	52	12,805	665,860	
通常巡回経費		式	0		0	
通常巡回経費		式	1		452,202	
異常時巡回工		式	1		1,062,321	
異常時巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)昼間	式	0		0	
異常時巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)昼間	式	1		1,062,321	
異常時巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)夜間	式	0		0	
舗装工		式	1		5,270,485	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		5,270,485	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 1t未満/日	t	0	139,878	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 1t以上2ｔ未満/日	t	12	97,973	1,175,676	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 2t以上5ｔ未満/日	t	26.5	60,825	1,611,862	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 5t以上20ｔ未満/日	t	0	36,952	0	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(20T) 1t以上2ｔ未満/日	t	13	97,719	1,270,347	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(20T) 2t以上5ｔ未満/日	t	20	60,630	1,212,600	
道路付属物復旧工		式	1		44,024	
付属物復旧工		式	1		44,024	
車線分離標	H=800 固定式	本	1	24,488	24,488	
車線分離標 【再利用品】	H=800 固定式	本	4	4,884	19,536	
除草工		式	1		8,771,374	
道路除草工		式	1		8,771,374	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式) 集草 飛散防護：有	m2	29,000	118.1	3,424,900	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式) 集草･積込運搬 飛散防護：有	m2	29,200	166.8	4,870,560	
除草処分		t	53.6	8,879	475,914	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
応急処理工		式	1		57,440,471	
応急処理作業工		式	1		57,440,471	
応急作業		式	0		0	
応急作業		式	1		56,609,164	
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	t	2.2	2,633	5,792	
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)	t	5	2,925	14,625	
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	t	52.6	1,950	102,570	
処分費	木くず(伐採材)	t	13	14,628	190,164	
処分費	木くず(木根)	t	0.4	19,504	7,801	
処分費	草	t	27.1	8,864	240,214	
処分費	産業廃棄物かご	個	10	24,381	243,810	
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	m3	3	8,777	26,331	
仮設工		式	1		22,781,563	
交通管理工		式	1		22,781,563	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	A 昼間勤務	人日	568	19,203	10,907,304	
交通誘導警備員	A 夜間勤務	人日	5	28,805	144,025	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	708	16,058	11,369,064	
交通誘導警備員	B 夜間勤務	人日	15	24,078	361,170	
道路修繕		式	1		5,459,635	
舗装工		式	0		0	
路面切削工		式	0		0	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	0	539.9	0	
舗装打換え工		式	0		0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下	式	0		0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cmを超え40cm以下	m2	0	622.3	0	
上層路盤	再生As安定処理 仕上り厚100mm	m2	0	4,549	0	
基層	再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	m2	0	2,883	0	
表層	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	m2	0	3,492	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	0		0	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	切削深さ7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm	m2	0	2,562	0	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	0		0	
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	m2	0	2,405	0	
区画線工		式	0		0	
区画線工		式	0		0	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	0	140.5	0	
道路付属施設工 【CCTV,無停電用】		式	1		3,943,710	
作業土工		式	1		518,741	
床掘り	土砂(小規模)	式	1		131,040	60m3
埋戻し	土砂(小規模)	式	1		266,952	49m3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		117,364	26m3
整地	残土受入れ地での処理	式	1		3,385	26m3
CCTV,無停電用装置設置工		式	1		2,665,820	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
抵抗板付鋼製杭基礎	100型	基	5	533,164	2,665,820	
管路工(管路部)		式	1		134,331	
埋設管路	FEP管 φ50×1条	m	172	480.4	82,628	
埋設表示ｼｰﾄ	W=150	m	172	300.6	51,703	
構造物取壊し工		式	1		241,501	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		221,432	314m
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	94	213.5	20,069	
運搬処理工		式	1		37,500	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)	m3	4	6,859	27,436	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)	m3	4	2,516	10,064	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 【復旧部】		式	1		345,817	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	87	988	85,956	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm	m2	7	2,120	14,840	
表層(歩道部)	再生細粒度As(13) 舗装厚 40mm 平均幅員1.4m未満	m2	87	2,583	224,721	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(歩道部)	再生細粒度As(13) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満	m2	7	2,900	20,300	
構造物補修工		式	1		1,515,925	
止水工		式	1		25,940	
止水材 【空山ﾎﾞｯｸｽ】	t=20mm	m	1	12,970	12,970	
止水材 【南町田第一ﾎﾞｯｸｽ】	t=20mm	m	1	12,970	12,970	
漏水対策工		式	1		854,811	
導水樋 【空山ﾎﾞｯｸｽ】	導水幅W=300 耐寒	m	14	23,103	323,442	
導水樋 【南町田第一ﾎﾞｯｸｽ】	導水幅W=300 耐寒	m	23	23,103	531,369	
断面修復工		式	1		635,174	
左官工法 【空山ﾎﾞｯｸｽ】	1構造物当り修復延べ体積 0.006m3　鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理無	構造物	1	280,479	280,479	
左官工法 【南町田第一ﾎﾞｯｸｽ】	1構造物当り修復延べ体積 0.047m3　鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	構造物	1	354,695	354,695	
雪寒		式	1		15,615,793	
除雪工		式	1		15,615,793	
一般除雪工		式	1		20,521	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号05-2224 昼間(8時～17時) 4.0m級 AT AB SB 貸与	時間	0	17,953	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号05-2224 昼間(17時～20時) 4.0m級 AT AB SB 貸与	時間	0	17,895	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号05-2224 夜間(20時～5時) 4.0m級 AT AB SB 貸与	時間	0	19,838	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号05-2224 夜間(5時～8時) 4.0m級 AT AB SB 貸与	時間	0	17,895	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号11-2228 昼間(8時～17時) 4.0m級 AT AB SB 貸与	時間	0	18,100	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号11-2228 昼間(17時～20時) 4.0m級 AT AB SB 貸与	時間	0	18,041	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号11-2228 夜間(20時～5時) 4.0m級 AT AB SB 貸与	時間	0	19,985	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号11-2228 夜間(5時～8時) 4.0m級 AT AB SB 貸与	時間	0	18,041	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号R01-2235 昼間(8時～17時) 4.3m級 ﾜﾝﾏﾝｷｬﾌﾞ SB AT 貸与	時間	0	14,319	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号R01-2235 昼間(17時～20時) 4.3m級 ﾜﾝﾏﾝｷｬﾌﾞ SB AT 貸与	時間	0	14,095	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号R01-2235 夜間(20時～5時) 4.3m級 ﾜﾝﾏﾝｷｬﾌﾞ SB AT 貸与	時間	0	15,472	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【待機有り】	機械番号R01-2235 夜間(20時～5時) 4.3m級 ﾜﾝﾏﾝｷｬﾌﾞ SB AT 貸与	時間	0.2	6,413	1,282	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号R01-2235 夜間(5時～8時) 4.3m級 ﾜﾝﾏﾝｷｬﾌﾞ SB AT 貸与	時間	0	14,095	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【待機有り】	機械番号R01-2235 夜間(5時～8時) 4.3m級 ﾜﾝﾏﾝｷｬﾌﾞ SB AT 貸与	時間	3	6,413	19,239	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
凍結防止工		式	1		935,432	
凍結防止剤散布	機械番号23-2276 昼間(8時～17時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	1	16,566	16,566	
凍結防止剤散布 【待機有り】	機械番号23-2276 昼間(8時～17時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	6	4,313	25,878	
凍結防止剤散布	機械番号23-2276 昼間(17時～20時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	0	16,713	0	
凍結防止剤散布 【待機有り】	機械番号23-2276 昼間(17時～20時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	3	4,313	12,939	
凍結防止剤散布	機械番号23-2276 夜間(20時～5時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	0	18,432	0	
凍結防止剤散布 【待機有り】	機械番号23-2276 夜間(20時～5時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	17	4,313	73,321	
凍結防止剤散布	機械番号23-2276 夜間(5時～8時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	0	16,713	0	
凍結防止剤散布 【待機有り】	機械番号23-2276 夜間(5時～8時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	7	4,313	30,191	
凍結防止剤散布	機械番号21-1256 昼間(8時～17時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	6	16,566	99,396	
凍結防止剤散布 【待機有り】	機械番号21-1256 昼間(8時～17時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	38	4,313	163,894	
凍結防止剤散布	機械番号21-1256 昼間(17時～20時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	0	16,713	0	
凍結防止剤散布 【待機有り】	機械番号21-1256 昼間(17時～20時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	17	4,313	73,321	
凍結防止剤散布	機械番号21-1256 夜間(20時～5時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	0	18,432	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布 【待機有り】	機械番号21-1256 夜間(20時～5時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	71	4,313	306,223	
凍結防止剤散布	機械番号21-1256 夜間(5時～8時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	0	16,713	0	
凍結防止剤散布 【待機有り】	機械番号21-1256 夜間(5時～8時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	29	4,313	125,077	
凍結防止剤散布 【待機有り】	機械番号22-2271 夜間(20時～5時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	2	4,313	8,626	
凍結防止剤 【支給品】	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(1t詰め)	t	129	0	0	
凍結防止剤 【支給品】	塩化ｶﾙｼｳﾑ(25kg/袋)	袋	60	0	0	
待機費		式	1		5,030,916	
待機費		式	1		5,030,916	
保険費		式	1		319,434	
除雪車両保険		式	1		319,434	
除雪応急作業工		式	1		9,309,490	
応急作業		式	0		0	
応急作業		式	1		9,309,490	
直接工事費		式	1		121,222,058	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		16,367,472	
共通仮設費		式	1		1,392,643	
技術管理費		式	1		1,392,643	
巡回ｼｽﾃﾑ費		式	1		280,869	
ｳｪｱﾗﾌﾞﾙｶﾒﾗ		式	1		292,572	
ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ	360° 旋回ｶﾒﾗ	式	1		175,543	
路面調査費		式	1		643,659	
共通仮設費（率計上）		式	1		14,974,829	
純工事費		式	1		137,589,530	
現場管理費		式	1		69,851,654	
工事原価		式	1		207,441,184	
一般管理費等		式	1		31,988,816	
工事価格		式	1		239,430,000	
消費税相当額		式	1		23,943,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		263,373,000	

単　価　表

令和８年度

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		37,129,379	
巡視･巡回工		式	1		5,042,923	
道路巡回工		式	1		4,758,613	
通常巡回	A	回	130	28,124	3,656,120	
通常巡回	B	回	52	12,798	665,496	
通常巡回経費		式	1		436,997	
異常時巡回工		式	1		284,310	
異常時巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)昼間	式	1		192,141	
異常時巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)夜間	式	1		92,169	
舗装工		式	1		3,355,210	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		3,355,210	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 1t未満/日	t	10	139,793	1,397,930	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 1t以上2ｔ未満/日	t	15	97,913	1,468,695	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 2t以上5ｔ未満/日	t	5	60,788	303,940	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 5t以上20ｔ未満/日	t	5	36,929	184,645	
除草工		式	1		2,883,895	
道路除草工		式	1		2,883,895	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式) 集草 飛散防護：有	m2	12,000	118.1	1,417,200	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式) 集草･積込運搬 飛散防護：有	m2	8,000	166.7	1,333,600	
除草処分		t	15	8,873	133,095	
応急処理工		式	1		17,213,641	
応急処理作業工		式	1		17,213,641	
応急作業		式	1		17,213,641	
仮設工		式	1		8,633,710	
交通管理工		式	1		8,633,710	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	人日	230	19,192	4,414,160	
交通誘導警備員	A 夜間勤務	人日	10	28,788	287,880	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	230	16,048	3,691,040	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	B 夜間勤務	人日	10	24,063	240,630	
道路修繕		式	1		16,681,032	
舗装工		式	1		16,532,208	
路面切削工		式	1		2,158,400	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	4,000	539.6	2,158,400	
舗装打換え工		式	1		2,709,808	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下	式	1		494,340	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cmを超え40cm以下	m2	192	621.9	119,404	
上層路盤	再生As安定処理 仕上り厚100mm	m2	192	4,547	873,024	
基層	再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	m2	192	2,881	553,152	
表層	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	m2	192	3,489	669,888	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		2,048,000	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	切削深さ7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm	m2	800	2,560	2,048,000	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		9,616,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	m2	4,000	2,404	9,616,000	
区画線工		式	1		148,824	
区画線工		式	1		148,824	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	1,060	140.4	148,824	
雪寒		式	1		8,878,454	
除雪工		式	1		8,878,454	
一般除雪工		式	1		1,830,640	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号05-2224 昼間(8時～17時) 4.0m級 AT AB SB 貸与	時間	5	17,942	89,710	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号05-2224 昼間(17時～20時) 4.0m級 AT AB SB 貸与	時間	5	17,884	89,420	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号05-2224 夜間(20時～5時) 4.0m級 AT AB SB 貸与	時間	15	19,826	297,390	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号05-2224 夜間(5時～8時) 4.0m級 AT AB SB 貸与	時間	10	17,884	178,840	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号11-2228 昼間(8時～17時) 4.0m級 AT AB SB 貸与	時間	5	18,089	90,445	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号11-2228 昼間(17時～20時) 4.0m級 AT AB SB 貸与	時間	5	18,030	90,150	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号11-2228 夜間(20時～5時) 4.0m級 AT AB SB 貸与	時間	15	19,973	299,595	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号11-2228 夜間(5時～8時) 4.0m級 AT AB SB 貸与	時間	10	18,030	180,300	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号R01-2235 昼間(8時～17時) 4.3m級 ﾜﾝﾏﾝｷｬﾌﾞ SB AT 貸与	時間	5	14,311	71,555	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号R01-2235 昼間(17時～20時) 4.3m級 ﾜﾝﾏﾝｷｬﾌﾞ SB AT 貸与	時間	5	14,086	70,430	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号R01-2235 夜間(20時～5時) 4.3m級 ﾜﾝﾏﾝｷｬﾌﾞ SB AT 貸与	時間	15	15,463	231,945	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号R01-2235 夜間(5時～8時) 4.3m級 ﾜﾝﾏﾝｷｬﾌﾞ SB AT 貸与	時間	10	14,086	140,860	
凍結防止工		式	1		3,472,080	
凍結防止剤散布	機械番号23-2276 昼間(8時～17時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	20	16,556	331,120	
凍結防止剤散布	機械番号23-2276 昼間(17時～20時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	10	16,702	167,020	
凍結防止剤散布	機械番号23-2276 夜間(20時～5時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	40	18,421	736,840	
凍結防止剤散布	機械番号23-2276 夜間(5時～8時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	30	16,702	501,060	
凍結防止剤散布	機械番号21-1256 昼間(8時～17時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	20	16,556	331,120	
凍結防止剤散布	機械番号21-1256 昼間(17時～20時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	10	16,702	167,020	
凍結防止剤散布	機械番号21-1256 夜間(20時～5時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	40	18,421	736,840	
凍結防止剤散布	機械番号21-1256 夜間(5時～8時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	30	16,702	501,060	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪応急作業工		式	1		3,575,734	
応急作業		式	1		3,575,734	
直接工事費		式	1		62,688,865	
共通仮設費		式	1		9,031,075	
共通仮設費		式	1		61,671	
技術管理費		式	1		61,671	
道路工事施設帳票作成費		式	1		61,671	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,969,404	
純工事費		式	1		71,719,940	
現場管理費		式	1		38,160,969	
工事原価		式	1		109,880,909	
一般管理費等		式	1		18,549,091	
工事価格		式	1		128,430,000	
消費税相当額		式	1		12,843,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		141,273,000	