積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８－９　原町管内双葉６号国道維持補修工事【令和8年度】
工事地名	福島県双葉郡広野町大字夕筋～双葉郡浪江町大字藤橋　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　磐城国道事務所　　管理課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　731日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和10年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９　原町管内双葉６号国道維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	29,958,602			
巡視･巡回工	式	1	9,277,882			
道路巡回工	式	1	9,121,844	通常巡回 A； 通常巡回 B； 通常巡回経費	130 52 1	回 回 式
異常時巡回工	式	1	156,038	異常時巡回 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500CC(持込)昼間； 異常時巡回 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500CC(持込)夜間；	1 1	式 式
舗装工	式	1	3,115,050			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	3,115,050	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 再生密粒度As(13T)1t未満/日； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 再生密粒度As(13T)1t以上2t未満/日； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 再生密粒度As(13T)2t以上5t未満/日； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 再生密粒度As(13T)5t以上20t未満/日；	2 10 15 25	t t t t
除草工	式	1	3,561,000			
道路除草工	式	1	3,561,000	道路除草(複合) 機械除草(肩掛式)・集草 飛石防護：有；	30,000	m2
応急処理工	式	1	10,641,670			
応急処理作業工	式	1	10,641,670	応急作業	1	式
仮設工	式	1	3,363,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９　原町管内双葉６号国道維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
交通管理工	式	1	3,363,000	交通誘導警備員 A 昼間勤務； 交通誘導警備員 A 夜間勤務； 交通誘導警備員 B 昼間勤務； 交通誘導警備員 B 夜間勤務；	1 1 1 1	式 式 式 式
道路修繕	式	1	25,102,914			
舗装工	式	1	24,956,514			
路面切削工	式	1	1,822,000	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ 撤去作業無；	4,000	m2
舗装打換え工	式	1	1,027,164	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cmを超え40cm以下； 上層路盤 再生As安定処理 仕上り厚 100mm； 基層 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm　平均幅員1.4m 未満； 表層 密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm　平均幅 員1.4m未満；	122 72 72 72 72	m m2 m2 m2 m2
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	11,680,000	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 切削深さ7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗 粒度As(20) 舗装厚50mm；	4,000	m2
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	9,904,000	表層(車道・路肩部) 密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 平均幅員 3.0m超；	4,000	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９　原町管内双葉６号国道維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	523,350	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=500 ｶﾞﾗｽ繊維 ；	450	m
区画線工	式	1	146,400			
区画線工	式	1	146,400	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温 ；	1,000	m
雪寒	式	1	2,259,390			
除雪工	式	1	2,259,390			
凍結防止工	式	1	1,214,950	凍結防止剤散布 機械番号R04-2270 昼間(8時～17時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ 2.5m3 ATG 貸与 ；	5	時間
				凍結防止剤散布 機械番号R04-2270 昼間(17時～20時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ 2.5m3 ATG 貸与 ；	5	時間
				凍結防止剤散布 機械番号R04-2270 夜間(20時～5時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ 2.5m3 ATG 貸与 ；	20	時間
				凍結防止剤散布 機械番号R04-2270 夜間(5時～8時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ 2.5m3 ATG 貸与 ；	5	時間
				凍結防止剤散布 機械番号20-2284 昼間(8時～17時) 3t級 4×4(湿式) ﾎｯﾊﾟ 2.5m3 貸与 ；	5	時間
				凍結防止剤散布 機械番号20-2284 昼間(17時～20時) 3t級 4×4 (湿式) ﾎｯﾊﾟ 2.5m3 貸与 ；	5	時間
				凍結防止剤散布 機械番号20-2284 夜間(20時～5時) 3t級 4×4(湿式) ﾎｯﾊﾟ 2.5m3 貸与 ；	20	時間
				凍結防止剤散布 機械番号20-2284 夜間(5時～8時) 3t級 4×4(湿式) ﾎｯﾊﾟ 2.5m3 貸与 ；	5	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９　原町管内双葉６号国道維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
除雪応急作業工	式	1	1,044,440	応急作業　1　式
直接工事費	式	1	57,320,906	
共通仮設費	式	1	8,887,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,887,000	
純工事費	式	1	66,207,906	
現場管理費	式	1	34,410,000	
工事原価	式	1	100,617,906	
一般管理費等	式	1	17,222,094	
工事価格	式	1	117,840,000	

積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８－９　原町管内双葉６号国道維持補修工事【令和9年度】
工事地名	福島県双葉郡広野町大字夕筋～双葉郡浪江町大字藤橋　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　磐城国道事務所　　管理課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　731日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和10年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９　原町管内双葉６号国道維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	30,015,112			
巡視･巡回工	式	1	9,334,392			
道路巡回工	式	1	9,178,354	通常巡回 A； 通常巡回 B； 通常巡回経費	131 52 1	回 回 式
異常時巡回工	式	1	156,038	異常時巡回 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500CC(持込)昼間； 異常時巡回 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500CC(持込)夜間；	1 1	式 式
舗装工	式	1	3,115,050			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	3,115,050	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 再生密粒度As(13T)1t未満/日； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 再生密粒度As(13T)1t以上2t未満/日； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 再生密粒度As(13T)2t以上5t未満/日； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 再生密粒度As(13T)5t以上20t未満/日；	2 10 15 25	t t t t
除草工	式	1	3,561,000			
道路除草工	式	1	3,561,000	道路除草(複合) 機械除草(肩掛式)・集草 飛石防護：有；	30,000	m2
応急処理工	式	1	10,641,670			
応急処理作業工	式	1	10,641,670	応急作業	1	式
仮設工	式	1	3,363,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９　原町管内双葉６号国道維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
交通管理工	式	1	3,363,000	交通誘導警備員 A 昼間勤務； 交通誘導警備員 A 夜間勤務； 交通誘導警備員 B 昼間勤務； 交通誘導警備員 B 夜間勤務；	1 1 1 1	式 式 式 式
道路修繕	式	1	25,102,914			
舗装工	式	1	24,956,514			
路面切削工	式	1	1,822,000	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ 撤去作業無；	4,000	m2
舗装打換え工	式	1	1,027,164	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cmを超え40cm以下； 上層路盤 再生As安定処理 仕上り厚 100mm； 基層 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm　平均幅員1.4m 未満； 表層 密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm　平均幅 員1.4m未満；	122 72 72 72 72	m m2 m2 m2 m2
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	11,680,000	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 切削深さ7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗 粒度As(20) 舗装厚50mm；	4,000	m2
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	9,904,000	表層(車道・路肩部) 密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 平均幅員 3.0m超；	4,000	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９　原町管内双葉６号国道維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	523,350	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=500 ｶﾞﾗｽ繊維 ；	450	m
区画線工	式	1	146,400			
区画線工	式	1	146,400	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温 ；	1,000	m
雪寒	式	1	2,259,390			
除雪工	式	1	2,259,390			
凍結防止工	式	1	1,214,950	凍結防止剤散布 機械番号R04-2270 昼間(8時～17時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ 2.5m3 ATG 貸与 ；	5	時間
				凍結防止剤散布 機械番号R04-2270 昼間(17時～20時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ 2.5m3 ATG 貸与 ；	5	時間
				凍結防止剤散布 機械番号R04-2270 夜間(20時～5時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ 2.5m3 ATG 貸与 ；	20	時間
				凍結防止剤散布 機械番号R04-2270 夜間(5時～8時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ 2.5m3 ATG 貸与 ；	5	時間
				凍結防止剤散布 機械番号20-2284 昼間(8時～17時) 3t級 4×4(湿式) ﾎｯﾊﾟ 2.5m3 貸与 ；	5	時間
				凍結防止剤散布 機械番号20-2284 昼間(17時～20時) 3t級 4×4 (湿式) ﾎｯﾊﾟ 2.5m3 貸与 ；	5	時間
				凍結防止剤散布 機械番号20-2284 夜間(20時～5時) 3t級 4×4(湿式) ﾎｯﾊﾟ 2.5m3 貸与 ；	20	時間
				凍結防止剤散布 機械番号20-2284 夜間(5時～8時) 3t級 4×4(湿式) ﾎｯﾊﾟ 2.5m3 貸与 ；	5	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９　原町管内双葉６号国道維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
除雪応急作業工	式	1	1,044,440	応急作業	1	式
直接工事費	式	1	57,377,416			
共通仮設費	式	1	8,958,175			
共通仮設費	式	1	63,175			
技術管理費	式	1	63,175	道路工事施設帳票作成費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	8,895,000			
純工事費	式	1	66,335,591			
現場管理費	式	1	34,455,000			
工事原価	式	1	100,790,591			
一般管理費等	式	1	17,249,409			
工事価格	式	1	118,040,000			