積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８－９　平管内いわき６号国道維持補修工事【令和8年度】
工事地名	茨城県北茨城市平潟町～福島県いわき市久之浜町末続　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　磐城国道事務所　　管理課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　731日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和10年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９　平管内いわき６号国道維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	38,330,972			
巡視･巡回工	式	1	9,409,082			
道路巡回工	式	1	9,253,044	通常巡回 A； 通常巡回 B； 通常巡回経費	130 52 1	回 回 式
異常時巡回工	式	1	156,038	異常時巡回 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)昼間； 異常時巡回 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)夜間；	1 1	式 式
舗装工	式	1	1,352,200			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	1,352,200	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 再生密粒度As(13T)1t未満/日； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 再生密粒度As(13T)1t以上2t未満/日； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 再生密粒度As(13T)2t以上5t未満/日； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 再生密粒度As(13T)5t以上20t未満/日；	4 4 4 4	t t t t
除草工	式	1	7,338,200			
道路除草工	式	1	7,338,200	道路除草(複合) 機械除草(肩掛式) 集草 飛石防護：有； 道路除草(複合) 機械除草(肩掛式) 集草 積込運搬 飛散防護:有 ； 除草処分	16,000 30,000 100	m2 m2 t
応急処理工	式	1	14,390,490			

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９　平管内いわき６号国道維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
応急処理作業工	式	1	14,390,490	応急作業	1	式
仮設工	式	1	5,841,000			
交通管理工	式	1	5,841,000	交通誘導警備員 A 昼間勤務； 交通誘導警備員 A 夜間勤務； 交通誘導警備員 B 昼間勤務； 交通誘導警備員 B 夜間勤務；	1 1 1 1	式 式 式 式
道路修繕	式	1	22,908,674			
舗装工	式	1	22,674,434			
舗装打換え工	式	1	1,029,684	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cmを超え40cm以下； 上層路盤 再生As安定処理 仕上り厚 100mm； 基層 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm　平均幅員1.4m未満； 表層 密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm　平均幅員1.4m未満；	122 72 72 72 72	m m2 m2 m2 m2
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	21,354,000	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm；	6,000	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	290,750	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=500 ｶﾞﾗｽ繊維；	250	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９　平管内いわき６号国道維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
区画線工	式	1	234,240			
区画線工	式	1	234,240	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温 ;	1,600	m
雪寒	式	1	2,910,690			
除雪工	式	1	2,910,690			
凍結防止工	式	1	1,866,250	凍結防止剤散布 機械番号R01-2275 昼間(8～17時) 3t級 4× 4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与 ;	10	時間
				凍結防止剤散布 機械番号R01-2275 昼間(17～20時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与 ;	10	時間
				凍結防止剤散布 機械番号R01-2275 夜間(20～5時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与 ;	30	時間
				凍結防止剤散布 機械番号R01-2275 夜間(5～8時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与 ;	5	時間
				凍結防止剤散布 機械番号22-2271 昼間(8～17時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与 ;	10	時間
				凍結防止剤散布 機械番号22-2271 昼間(17～20時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与 ;	10	時間
				凍結防止剤散布 機械番号22-2271 夜間(20～5時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与 ;	30	時間
				凍結防止剤散布 機械番号22-2271 夜間(5～8時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与 ;	5	時間
除雪応急作業工	式	1	1,044,440	応急作業	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９　平管内いわき６号国道維持補修工事【令和8年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
直接工事費	式	1	64,150,336	
共通仮設費	式	1	9,582,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,582,000	
純工事費	式	1	73,732,336	
現場管理費	式	1	37,803,000	
工事原価	式	1	111,535,336	
一般管理費等	式	1	18,844,664	
工事価格	式	1	130,380,000	

積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８－９　平管内いわき６号国道維持補修工事【令和9年度】
工事地名	茨城県北茨城市平潟町～福島県いわき市久之浜町末続　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　磐城国道事務所　　管理課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　731日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和10年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９　平管内いわき６号国道維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	38,387,482			
巡視･巡回工	式	1	9,465,592			
道路巡回工	式	1	9,309,554	通常巡回 A； 通常巡回 B； 通常巡回経費	131 52 1	回 回 式
異常時巡回工	式	1	156,038	異常時巡回 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)昼間； 異常時巡回 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)夜間；	1 1	式 式
舗装工	式	1	1,352,200			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	1,352,200	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 再生密粒度As(13T)1t未満/日； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 再生密粒度As(13T)1t以上2t未満/日； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 再生密粒度As(13T)2t以上5t未満/日； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 再生密粒度As(13T)5t以上20t未満/日；	4 4 4 4	t t t t
除草工	式	1	7,338,200			
道路除草工	式	1	7,338,200	道路除草(複合) 機械除草(肩掛式) 集草 飛石防護：有； 道路除草(複合) 機械除草(肩掛式) 集草 積込運搬 飛散防護:有 ； 除草処分	16,000 30,000 100	m2 m2 t
応急処理工	式	1	14,390,490			

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９　平管内いわき６号国道維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
応急処理作業工	式	1	14,390,490	応急作業	1	式
仮設工	式	1	5,841,000			
交通管理工	式	1	5,841,000	交通誘導警備員 A 昼間勤務； 交通誘導警備員 A 夜間勤務； 交通誘導警備員 B 昼間勤務； 交通誘導警備員 B 夜間勤務；	1 1 1 1	式 式 式 式
道路修繕	式	1	22,908,674			
舗装工	式	1	22,674,434			
舗装打換え工	式	1	1,029,684	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cmを超え40cm以下； 上層路盤 再生As安定処理 仕上り厚 100mm； 基層 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm　平均幅員1.4m未満； 表層 密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm　平均幅員1.4m未満；	122 72 72 72 72	m m2 m2 m2 m2
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	21,354,000	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm；	6,000	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	290,750	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=500 ｶﾞﾗｽ繊維；	250	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９　平管内いわき６号国道維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
区画線工	式	1	234,240			
区画線工	式	1	234,240	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温 ;	1,600	m
雪寒	式	1	2,910,690			
除雪工	式	1	2,910,690			
凍結防止工	式	1	1,866,250	凍結防止剤散布 機械番号R01-2275 昼間(8～17時) 3t級 4× 4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与 ;	10	時間
				凍結防止剤散布 機械番号R01-2275 昼間(17～20時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与 ;	10	時間
				凍結防止剤散布 機械番号R01-2275 夜間(20～5時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与 ;	30	時間
				凍結防止剤散布 機械番号R01-2275 夜間(5～8時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与 ;	5	時間
				凍結防止剤散布 機械番号22-2271 昼間(8～17時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与 ;	10	時間
				凍結防止剤散布 機械番号22-2271 昼間(17～20時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与 ;	10	時間
				凍結防止剤散布 機械番号22-2271 夜間(20～5時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与 ;	30	時間
				凍結防止剤散布 機械番号22-2271 夜間(5～8時) 3t級 4×4(乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与 ;	5	時間
除雪応急作業工	式	1	1,044,440	応急作業	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９　平管内いわき６号国道維持補修工事【令和9年度】

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
直接工事費	式	1	64,206,846	
共通仮設費	式	1	9,653,175	
共通仮設費	式	1	63,175	
技術管理費	式	1	63,175	道路工事施設帳票作成費　1　式
共通仮設費（率計上）	式	1	9,590,000	
純工事費	式	1	73,860,021	
現場管理費	式	1	37,844,000	
工事原価	式	1	111,704,021	
一般管理費等	式	1	18,875,979	
工事価格	式	1	130,580,000	