積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８　原町管内道路照明等維持補修工事
工事地名	福島県双葉郡広野町大字夕筋～相馬郡新地町大字埒木崎　地内

２．工事内容

１）	事務所名	磐城国道事務所	管理課
２）	主 工 種	道路維持工事	
３）	工　　期	365日間	自　令和 8年 4月 1日
			至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８　原町管内道路照明等維持補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
電気設備	式	1	17,961,207			
道路照明維持補修工	式	1	15,556,812			
道路照明維持工	式	1	13,684,674	灯具取替 一般道路部 LED道路照明器具 KCE100-2； 灯具取替 一般道路部 LED道路照明器具 KCE70-2； ﾗﾝﾌﾟ取替 蛍光灯 FLR-40； ﾗﾝﾌﾟ取替 蛍光灯 FL-20； ﾗﾝﾌﾟ取替 信号機用電球 TS-100； 自動点滅器取替 ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式 100V 10A； 自動点滅器取替 ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式 200V 10A； 不点灯等調査 電工2名 普通作業員1名 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 86 km/回； 不具合調査 電工2名 普通作業員1名 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 86 km/回；	50 16 6 6 1 3 11 6 6	台 台 個 個 個 個 個 回 回
道路照明修繕工	式	1	659,270	道路照明灯設置(架空引込200V) LED[KCE100-2] 直線1灯ﾍﾞｰｽ型/点滅器有/ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ； 照明灯基礎設置 φ500mm 1,700mm ②(高炉)； 道路照明灯撤去 GL8～12m 質量350kg以下；	1 1 1	基 基 基
作業車移動費	式	1	1,212,868	作業車移動費 電工2名 普通作業員1名 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動]移動速度(30km/h)；	1,909	km

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８　原町管内道路照明等維持補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				作業車移動費 電工2名 普通作業員1名 ﾄﾗｯｸ[普通型]2t積 移動速度(30km/h)；	717	km
				高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ]移動費 ﾊﾞｹｯﾄ型 12m×200kg×2名(特殊運転手含む) 移動速度(30km/h)；	782	km
光ｹｰﾌﾞﾙ維持修繕工	式	1	1,857,595			
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工	式	1	1,857,595	光地中配線撤去 SM100C；	100	m
				光地中配線撤去 DSF20C+SM4C；	100	m
				光架空配線撤去 SM100C；	5	径間
				光架空配線撤去 DSF20C+SM4C；	5	径間
				光ｹｰﾌﾞﾙ接続 SM100C【直接100Cｸﾛｰｼﾞｬ含】；	4	箇所
				光ｹｰﾌﾞﾙ接続 DSF20C+SM4C【直接40Cｸﾛｰｼﾞｬ含】；	4	箇所
				光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験 SM100C；	4	方向
				光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験 DSF20C+SM4C；	4	方向
				光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験 SM100C；	2	対向
				光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験 DSF20C+SM4C；	2	対向
仮設工	式	1	546,800			
交通管理工	式	1	546,800	交通誘導警備員 交通誘導警備員A 昼間勤務；	1	式
				交通誘導警備員 交通誘導警備員B 昼間勤務；	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８　原町管内道路照明等維持補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
直接工事費	式	1	17,961,207	
共通仮設費	式	1	4,210,175	
共通仮設費	式	1	63,175	
技術管理費	式	1	63,175	道路工事施設帳票作成費　1　式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,147,000	
純工事費	式	1	22,171,382	
現場管理費	式	1	13,509,000	
工事原価	式	1	35,680,382	
一般管理費等	式	1	6,899,618	
工事価格	式	1	42,580,000	