積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８　原町管内植栽維持工事
工事地名	福島県双葉郡広野町大字夕筋 ～ 相馬郡新地町大字埒木崎 地内

２．工事内容

１）	事務所名	磐城国道事務所	管理課
２）	主 工 種	道路維持工事	
３）	工　　期	303日間	自　令和 8年 5月 7日
			至　令和 9年 3月 5日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８　原町管内植栽維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	17,134,881			
植栽維持工	式	1	4,594,256			
樹木･芝生管理工	式	1	4,538,390	樹木せん定 高木せん定 冬期 幹周30cm以上60cm未満 歩道及び交通島；	172	本
				樹木せん定 中･低木せん定 球形 樹高100cm以上200cm未満 歩道及び交通島；	28	本
				樹木せん定 中･低木せん定 球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島；	260	本
				樹木せん定 中･低木せん定 球形 樹高100cm未満 中央分離帯；	281	本
				樹木せん定 中･低木せん定 球形 樹高100cm未満 環境緑地帯；	30	本
				樹木せん定 中･低木せん定 円筒形 樹高200cm以上300cm未満 歩道及び交通島；	9	本
				樹木せん定 中･低木せん定 円筒形 樹高100cm以上200cm未満 歩道及び交通島；	4	本
				寄植せん定 せん定 低木 歩道及び交通島；	2,270	m2
				寄植せん定 せん定 低木 中央分離帯；	80	m2
				寄植せん定 せん定 低木 環境緑地帯；	450	m2
				寄植せん定 せん定 中木 歩道及び交通島；	470	m2
				寄植せん定	990	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８　原町管内植栽維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				せん定 中木 中央分離帯；		
				寄植せん定	910	m2
				せん定 中木 環境緑地帯；		
				抜根除草	4,050	m2
				植込み地 歩道及び交通島；		
				抜根除草	1,680	m2
				植込み地 中央分離帯；		
				抜根除草	590	m2
				植込み地 環境緑地帯；		
				樹木施肥	511	本
				高木 幹周60cm未満 歩道及び交通島；		
				樹木施肥	15	本
				高木 幹周60cm未満 環境緑地帯；		
				樹木施肥	52	本
				中･低木 樹高200cm以上300cm未満 歩道及び交通島；		
				樹木施肥	319	本
				中･低木 樹高200cm未満 歩道及び交通島；		
				樹木施肥	281	本
				中･低木 樹高200cm未満 中央分離帯；		
				樹木施肥	30	本
				中･低木 樹高200cm未満 環境緑地帯；		
				寄植･芝施肥	2,770	m2
				寄植 中木･低木 歩道及び交通島；		
				寄植･芝施肥	260	m2
				寄植 中木･低木 中央分離帯；		
				寄植･芝施肥	690	m2
				寄植 中木･低木 環境緑地帯；		
発生材処分工	式	1	55,866	処分	6.4	t
				せん定枝･抜取草(南相馬市)；		
				処分	0.9	t
				せん定枝･抜取草(相馬市)；		
除草工	式	1	2,215,800			

積算内訳書

工事名	Ｒ８　原町管内植栽維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路除草工	式	1	2,215,800	道路除草(複合) 機械除草(肩掛式) 集草；	18,000	m2
応急処理工	式	1	8,364,925			
応急処理作業工	式	1	8,364,925	応急作業	1	式
仮設工	式	1	1,959,900			
交通管理工	式	1	1,959,900	交通誘導警備員 A 昼間勤務； 交通誘導警備員 B 昼間勤務；	1 1	式 式
直接工事費	式	1	17,134,881			
共通仮設費	式	1	4,100,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,100,000			
純工事費	式	1	21,234,881			
現場管理費	式	1	13,025,000			
工事原価	式	1	34,259,881			
一般管理費等	式	1	6,660,119			
工事価格	式	1	40,920,000			