# 積算内訳書

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８　磐城国道管内道路清掃工事 |
| 工事地名 | 磐城国道事務所管内 |

２．工事内容

| | | | |
|---|---|---|---|
| １） | 事務所名 | 磐城国道事務所 | 管理課 |
| ２） | 主 工 種 | 道路維持工事 | |
| ３） | 工　　期 | 311日間 | 自　令和 8年 4月22日 |
| | | | 至　令和 9年 2月26日 |

４）　工事概要

# 積算内訳書

| 工事名 | Ｒ８　磐城国道管内道路清掃工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路維持 | 式 | 1 | 12,537,604 | | | |
| 道路清掃工 | 式 | 1 | 8,965,104 | | | |
| 路面清掃工 | 式 | 1 | 6,676,975 | 路面清掃(機械)<br>(1種)<br>清掃車:貸与 ﾌﾞﾗｼ:持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(4t):持込<br>散水車：貸与； | 149.2 | km |
| | | | | 路面清掃(機械)<br>(2種)<br>清掃車:貸与 ﾌﾞﾗｼ:持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(4t):持込<br>散水車:無； | 282 | km |
| | | | | 路面清掃(歩道橋･地下道･人力)<br>横断歩道橋・地下道 塵埃量普通； | 325 | m2 |
| 排水施設清掃工 | 式 | 1 | 1,240,037 | 管渠清掃<br>管径600mm 堆積率50%未満 排水管清掃車:貸与<br>側溝清掃車:貸与 散水車:無； | 20 | m |
| | | | | 桝清掃<br>(人力)<br>有蓋 土砂厚25cm未満； | 300 | 箇所 |
| | | | | 桝清掃<br>(人力)<br>有蓋 土砂厚25cm以上； | 250 | 箇所 |
| | | | | 桝清掃<br>(機械)<br>SM-B1200-L1200 土砂厚10cm 側溝清掃車:貸与<br>； | 1 | 箇所 |
| 構造物清掃工 | 式 | 1 | 1,048,092 | ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃<br>(1種)<br>ﾄﾝﾈﾙ清掃車:貸与 ﾌﾞﾗｼ:支給 散水車:貸与； | 7 | km |
| | | | | ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃<br>(2種)<br>ﾄﾝﾈﾙ内装板清掃機械:貸与 散水車:貸与； | 8.3 | km |
| | | | | | | |

# 積算内訳書

| 工事名 | Ｒ８　磐城国道管内道路清掃工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 応急処理工 | 式 | 1 | 2,575,700 | | | |
| 応急処理作業工 | 式 | 1 | 2,575,700 | 応急作業 | 1 | 式 |
| 仮設工 | 式 | 1 | 996,800 | | | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 996,800 | 交通誘導警備員<br>A 昼間勤務；<br>交通誘導警備員<br>B 昼間勤務； | 1<br><br>1 | 式<br><br>式 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 12,537,604 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 4,102,300 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 199,300 | | | |
| 運搬費 | 式 | 1 | 199,300 | 建設機械運搬費<br>貸与機械； | 1 | 式 |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 3,903,000 | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 16,639,904 | | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 12,376,000 | | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 29,015,904 | | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 5,744,096 | | | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 34,760,000 | | | |
| | | | | | | |