（別記様式１）

単　価　合　意　書

（　包括的単価個別合意方式　）

令和　８年　５月　１日に契約（第１回変更）したＲ８　原町管内道路照明等維持補修工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　８年　５月１１日

発注者　　住所　福島県いわき市平字五色町８の１
氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局
磐城国道事務所長　藤澤　元

受注者　　住所　福島県相馬市塚ノ町二丁目５番地の１
氏名　旭電設工業株式会社　代表取締役　八巻　裕真

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電気設備		式	1		18,089,455	
道路照明維持補修工		式	1		15,623,094	
道路照明維持工		式	1		13,689,500	
灯具取替 一般道路部	LED道路照明器具 KCE100-2	台	50	201,768	10,088,400	
灯具取替 一般道路部	LED道路照明器具 KCE70-2	台	16	185,989	2,975,824	
ﾗﾝﾌﾟ取替	蛍光灯 FLR-40	個	6	4,440	26,640	
ﾗﾝﾌﾟ取替	蛍光灯 FL-20	個	6	4,065	24,390	
ﾗﾝﾌﾟ取替	信号機用電球 TS-100	個	1	4,095	4,095	
自動点滅器取替	ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式 100V 10A	個	3	12,376	37,128	
自動点滅器取替	ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式 200V 10A	個	11	12,869	141,559	
不点灯等調査	電工2名 普通作業員1名 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 86km/回	回	6	32,622	195,732	
不具合調査	電工2名 普通作業員1名 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 86km/回	回	6	32,622	195,732	
道路照明修繕工		式	1		654,651	
道路照明灯設置(架空引込200V)	LED[KCE100-2] 直線1灯ﾍﾞｰｽ型/点滅器有/ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	基	1	555,602	555,602	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
照明灯基礎設置	φ500mm 1,700mm ②(高炉)	基	1	83,547	83,547	
道路照明灯撤去	GL8～12m 質量350kg以下	基	1	15,502	15,502	
作業車移動費		式	1		1,278,943	
作業車移動費	電工2名 普通作業員1名 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動]移動速度(30km/h)	km	1,909	383.9	732,865	
作業車移動費	電工2名 普通作業員1名 ﾄﾗｯｸ[普通型]2t積 移動速度(30km/h)	km	717	401.7	288,018	
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ]移動費	ﾊﾞｹｯﾄ型 12m×200kg×2名(特殊運転手含む) 移動速度(30km/h)	km	782	330	258,060	
光ｹｰﾌﾞﾙ維持修繕工		式	1		1,889,871	
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		1,889,871	
光地中配線撤去	SM100C	m	100	416.8	41,680	
光地中配線撤去	DSF20C+SM4C	m	100	163.8	16,380	
光架空配線撤去	SM100C	径間	5	11,054	55,270	
光架空配線撤去	DSF20C+SM4C	径間	5	8,455	42,275	
光ｹｰﾌﾞﾙ接続	SM100C【直接100Cｸﾛｰｼﾞｬ含】	箇所	4	148,515	594,060	
光ｹｰﾌﾞﾙ接続	DSF20C+SM4C【直接40Cｸﾛｰｼﾞｬ含】	箇所	4	126,031	504,124	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験	SM100C	方向	4	59,928	239,712	
光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験	DSF20C+SM4C	方向	4	29,288	117,152	
光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験	SM100C	対向	2	95,341	190,682	
光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験	DSF20C+SM4C	対向	2	44,268	88,536	
仮設工		式	1		576,490	
交通管理工		式	1		576,490	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	1		406,480	20人日
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	1		170,010	10人日
直接工事費		式	1		18,089,455	
共通仮設費		式	1		4,203,232	
共通仮設費		式	1		63,336	
技術管理費		式	1		63,336	
道路工事施設帳票作成費		式	1		63,336	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,139,896	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		22,292,687	
現場管理費		式	1		13,539,965	
工事原価		式	1		35,832,652	
一般管理費等		式	1		6,917,348	
工事価格		式	1		42,750,000	
消費税相当額		式	1		4,275,000	
工事費計		式	1		47,025,000	